

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年9月12日
契 約 業 者 名	五洋・りんかい日産・本間特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その5）
工 事 場 所	広島県広島市南区出島 3 丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年9月12日
工 期 （ 至 ）	令和7年6月2日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥1, 567, 500, 000

工事数量総括表

工事名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その5)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(当初)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石投入	10～200kg/個	m3	12,993			
捨石本均し	±5cm(機械)	m2	505			
捨石荒均し(1)	±50cm(天端面、機械)	m2	427			
捨石荒均し(2)	±50cm(法面、機械)	m2	509			
本体工(ケーソン式)						
ケーソン進水据付工						
ケーソン据付	484t/函(隅角部)	函	1			支給材料
中詰工						
ケーソン中詰	中詰材(フェロニッケルスラグ)	m3	419			
ケーソン中詰均し		m2	40			
蓋コンクリート工						
蓋コンクリート	18N-8-40	m3	12			
本体工(ブロック式)						
本体ブロック据付工						
L型ブロック据付	180t/函(typeB)	函	10			支給材料
裏込・裏埋工						
裏込工						
裏込材(1)投入	1～100kg/個	m3	48,824			ケーソン部
裏込工(瀬取り投入部)						
現地発生材投入		m3	18,827			支給材料
裏込材(2)投入	1～100kg/個	m3	10,039			L型ブロック部
防砂目地板(1)		m	775			
防砂目地板(2)		m	99			

共通仮設					
共通仮設費					
回航・えい航費					
回航	起重機船	式	1		700t吊
えい航	起重機船	式	1		400t吊
	起重機船	式	1		250t吊
	土運船	式	1		
	台船	式	1		
事業損失防止施設費					
汚濁防止柵	14m×14m	式	1		
安全費					
安全対策	安全監視船	式	1		
標識		式	1		
技術管理費					
技術管理		式	1		
ICT基礎工					
ICT基礎工		式	1		

【指定部分】

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(今回)	数量増△減	摘 要
岸壁(-12m)					
裏込・裏埋工					
裏込工					
裏込材(1)投入	1～100kg/個	m3	48,824		ケーソン部
防砂目地板(1)		m	198		
防砂目地板(2)		m	32		