

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年12月10日
契 約 業 者 名	株式会社青木組
契 約 業 者 の 住 所	広島県尾道市土堂2丁目8番14号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事
工 事 場 所	グラブ浚渫工、構造物撤去工：広島県福山市箕沖町地先、揚土土捨工、排砂管設備工：岡山県笠岡市綱管町企業用地内
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和6年12月10日
工 期 (至)	令和7年5月30日
契 約 金 額 (税 込)	¥201,300,000

工事名	令和6年度 福山港箕島地区泊地(-12m)浚渫等工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	泊地(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
泊地(-12m)						
浚渫工						
グラブ浚渫工						
グラブ浚渫	計画水深-9.5~-13.0m	m3		8,936		(参考土量)純土量+余掘 粘土質土砂N<10      8,402 m3 粘土質土砂N10~30      509 m3 砂質土砂N10~30      24 m3 礫質土砂N30~50      1 m3
	計画水深-13.0m (鋼管矢板前)	m3		3,283		(参考土量)純土量+余掘 粘土質土砂N<10      2,241 m3 粘土質土砂N10~30      401 m3 砂質土砂N10~30      517 m3 礫質土砂N30~50      124 m3
土捨工						
土運船運搬工						
土運船運搬		m3		8,936		
土運船運搬	鋼管矢板前	m3		3,283		
揚土土捨工						
空気圧送揚土		m3		8,936		
空気圧送揚土	鋼管矢板前	m3		3,283		
排砂管設備工						
排砂管設備		式		1		
構造物撤去工						
石材撤去工						
石材撤去	200kg/個未満	m3		877		
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	空気圧送船6,000PS	式		1		片道
えい航	グラブ浚渫船7.5m3級	式		1		片道
えい航	土運船1,300m3積(密閉)	式		1		片道(2隻引き)
えい航	土運船1,300m3積(密閉)	式		1		片道(1隻引き)
えい航	起重機船150t吊	式		1		往復
運搬						
仮設材等運搬	排砂管設備	式		1		片道
仮設材等運搬	覆工板等	式		1		片道
事業損失防止施設費						
汚濁防止枠	20m×20m カーテン長13m	式		1		
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1		
安全対策	安全管理業務	式		1		
水雷・傷害等保険						
水雷保険料		式		1		
傷害保険料		式		1		
測量業務						
水路測量						
水路測量						
測量準備		式		1		
水深測量	マルチビーム測量	式		1		16,176m2
成果		式		1		