

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年3月27日
契 約 業 者 名	東亜建設工業株式会社中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	広島港海岸中央西・東地区（吉島・矢野）護岸（改良）築造工事
工 事 場 所	広島県広島市中区吉島東3丁目地先及び広島市安芸区矢野町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年3月27日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月13日
契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥416,174,000

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	広島港海岸中央西・東地区（吉島・矢野）護岸（改良）築造工事				事業区分	海岸整備事業	
					工事区分	護岸（改良）	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量 （前回）	数量 （今回）	数量 増△減	摘 要	
護岸（改良）							
【吉島工区】							
構造物撤去工							
取壊し工							
コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m3		16		既設護岸 工事用車両進入路 海上・陸上運搬	
	無筋コンクリート	m3		1			
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m3		17			
撤去工							
フラップゲート撤去		個		1			
護岸本体工							
場所打コンクリート工							
足場		m2		515		0.26ℓ/箇所（割増含）	
差筋	SD295 D13 L=600mm エポキシ樹脂塗装	kg		144			
充填材	無収縮モルタル	箇所		240			
型枠		m2		554			
化粧型枠		m2		36			
化粧型枠処分	廃プラスチック	m3		1			
止水板	CF200×5	m		8			
伸縮目地	樹脂発泡体 t=10mm	m2		4			
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2		36			
コンクリート	18N-8-40	m3		391			
削孔	Φ33 L=310mm	孔		240			
チッピング		m2		136			
擁壁工							
土留壁工							0.26ℓ/箇所（割増含）
差筋	SD295 D13 L=600mm	kg		72			
充填材	無収縮モルタル	箇所		120			
残存型枠		m2		173			
型枠	木製 妻部	m2		4			
目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2		4			
コンクリート	18N-8-40	m3		40			
削孔	Φ33 L=310mm	孔		120			
コンクリート打継目処理	接着剤 エポキシ樹脂系	m2		98			
裏込工							
裏込工							
裏込材	栗石5～15cm/個	m3		428			
裏込均し	±20cm	m2		136			
間詰碎石	RC-40	m3		6			
排水構造物工							
側溝工							
プレキャストU型側溝	PU2-B300-H300	m		58			
側溝蓋	1種 300	枚		117			
管渠工							
高密度ポリエチレン管	Φ300	m		12		流用 1個	
フラップゲート	Φ300用 SUS304	個		3			
集水樹工							
集水樹	G1-B500-L500-H650（コンクリート蓋含む）	箇所		2			
舗装工							
コンクリート舗装工							
路盤	RC-40 t=20cm	m2		171		路盤材投入 34 m3	
コンクリート舗設	18N-8-40 t=20cm	m2		171			
目地(1)	横膨張目地、施工目地	m		132			
目地(2)	横切込目地	m		22			
止水板	CF200×5	m		71			
雑工							
防護柵工							
削孔(1)	Φ100 L=200mm	孔		21			
削孔(2)	Φ150 L=400mm	孔		30			
転落防止柵A	H=0.5m	m		60			
目隠しフェンス	H=1.8m	m		58			
土留工							
大型土のう	撤去・設置 耐候性型	袋		6		既設材流用	
土砂撤去							
土砂撤去	土砂	m3		899			

工事数量総括表

工 事 名	広島港海岸中央西・東地区（吉島・矢野）護岸（改良）築造工事					事業区分	海岸整備事業
						工事区分	護岸(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増△減	摘 要	
仮設工 仮設工 工事用進入路		式		1			

工事数量総括表

工 事 名	広島港海岸中央西・東地区（吉島・矢野）護岸（改良）築造工事				事業区分	海岸整備事業
					工事区分	護岸(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増△減	摘 要
護岸（改良） 【矢野工区】 構造物撤去工 撤去工 大型土のう撤去		袋		47		
護岸基礎工 床掘り	土砂	m3		54		
基礎捨石工 基礎捨石	10~200kg/個	m3		159		
捨石本均し	±5cm	m2		56		
捨石荒均し	±50cm	m2		71		
防砂シート	ポリエステル製不織布	m2		139		
護岸本体工 場所打ちコンクリート工						
足場		m2		206		
鉄筋	SD345 D13	kg		961		
型枠		m2		220		
止水板	CF200×5	m		11		
伸縮目地	瀝青繊維質 t=10mm	m2		14		
コンクリート(1)	18N-8-40	m3		82		
コンクリート(2)	18N-45-20(水中不分離性コンクリート)	m3		42		
漏えい防止シート	ポリエステル製不織布	m2		72		
裏込工 裏込工						
裏込材	栗石5~15cm/個	m3		103		
防砂シート	ポリエステル製不織布	m2		96		
【全工区】 共通仮設 共通仮設費 運搬費 仮設材等運搬	汚濁防止膜 マット	式 式		1 1		
事業損失防止施設費 水質汚濁防止膜		式		1		吉島工区 6スパン(120m) 矢野工区 2スパン(40m) 作業ヤード
シート・マット設置		式		1		
安全費 標識	灯浮標	式		1		
安全対策	安全監視船	式		1		
	工事用シート	式		1		吉島工区
探査		m2		707		吉島工区