

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年5月13日
契 約 業 者 名	東洋・あおみ特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区銀山町3番1号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その6）
工 事 場 所	広島県広島市南区出島3丁目地先、広島市南区出島4丁目地先、 広島市南区宇品海岸3丁目1、広島市中区江波沖町5
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年5月13日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月23日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥828,960,000

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(当初)	摘 要
岸壁(-12m)					
構造物撤去工					
撤去工					
既設アスファルト舗装撤去		アスファルト舗装t=4cm	m	3	アスファルト 118m2
		土砂t=46cm			土砂 53m3
既設コンクリート舗装撤去		コンクリートt=50cm	m	4	コンクリート 8m2
既設ソーラフェンス撤去		H=1.8m、有刺鉄線付、張出部1.35m含む	m	40	支柱ガス切断 3m
既設上部コンクリート撤去			m	39	コンクリート 32m3
裏込・裏埋工					
裏込工					
防砂シート		ポリエステル製不織布、t=4.2mm以上	m2	6,762	水深-2.0m
裏埋工					
事前混合処理土製作		qu=400kN/m2、高炉セメントB種	m3	32,760	設備組立・原料採取・運搬・製作
事前混合処理土投入			m3	32,760	原料土30,813m3(10%＜Fc≤30%) 流用土①1,947m3 分離防止剤4,719kg、安定材8,240t
チェックボーリング			本	4	
土工					
土工					
路床盛土			m3	2,042	原料土1,434m3、流用土②555m3、 流用土(発生土砂)53m3
上部工					
上部コンクリート(1)					延伸端部護岸
コンクリート		18N-8-40BB	m3	46	箱抜き0.4m:1箇所、0.35m:18箇所
型枠			m2	104	
目地材		発泡樹脂 t=10mm	m2	7	
支保			m	26	
足場			m2	20	

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(当初)	摘 要
上部コンクリート(2)					既設岸壁部
コンクリート	24N-8-40BB	m3	6		
型枠		m2	5		
目地材	発泡樹脂 t=10mm	m2	3		
支保		m	4		
金網鉄筋	CD6-150×150	m2	12		
水抜きパイプ	VP管 φ50	m	7		
CT鋼	SS400 CT-200×400×13×21	m	4	326.04kg	
上部コンクリート(海側基礎部)					
型枠		m2	180		
目地材	発泡樹脂 t=10mm	m2	69		
コンクリート	18N-8-40BB	m3	57		
コンクリート	24N-8-40BB	m3	9		
コンクリート	30N-8-40BB	m3	18		
基礎材	再生クラッシャーラン t=0.10m	m3	18		
鉄筋	SD345	kg	342		
金網鉄筋	CD6-150×150	m2	134		
水抜きパイプ	VP管 φ50	m	26		
上部コンクリート(陸側基礎部)					
型枠		m2	415		
目地材	発泡樹脂 t=10mm	m2	34		
コンクリート	24N-8-40BB	m3	355		
差筋	SD345 D13×1000L	本	20	36.0kg	
鉄筋	SD345	kg	31,029		
基礎材	再生クラッシャーラン t=0.09m	m3	35		
水抜きパイプ	VP管 φ50	m	155		
CT鋼	SS400 CT-200×400×13×21	m	148	12,657.22kg	

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(当初)	摘 要
仮設工					
仮設ソーラスフェンス					
仮設ソーラスフェンス設置		H=2.4m、有刺鉄線付、張出部1.35m含む	m	64	
削孔		φ 70 × 350	本	32	
削孔		φ 100 × 400	本	1	張り出し部
仮設門扉設置		H=3.3m	m	8	
付属工					
車止・縁金物工					
車止		角形鋼管製	m	4.7	岸壁側
縁金物		アルミ製100 × 100mm、ノーマルタイプ(塗装)	m	3.8	岸壁側
舗装工					
コンクリート舗装工					
上層路盤		RM-30、t=0.20m	m2	4,061	再生粒度調整碎石 812m3
コンクリート舗装		曲げ4.5N-2.5-40、t=30cm	m2	3,682	コンクリート 1,105m3
		曲げ4.5N-6.5-40、t=30cm	m2	379	大型機械舗設 コンクリート 114m3
目地		縦施工目地 補強鉄筋D13有り	m	748	人力舗設
目地		横収縮目地 カッタ工法	m	753	
目地		横施工目地 補強鉄筋D13有り	m	32	
目地		施工目地(構造物隣接部) 補強鉄筋D13有り	m	423	
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械器具等運搬			式	1	

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数量(当初)	摘 要
安全費					
安全対策			式	1	
標識			式	1	
技術管理費					
品質試験			式	1	配合試験、処理土(混合時)、処理土(埋立後)