

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年5月23日
契 約 業 者 名	東亜・みらい特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先、山口県下松市新川4丁目4（下松第一埠頭）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期（自）	令和7年5月23日
工 期（至）	令和8年3月27日
契 約 金 額（税込）	¥901,010,000.-

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工程・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-14m)							
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石	5~100kg/個	m3		613			
捨石本均し	±5cm 機械均し	m2		795			
捨石荒均し(1)	±10cm 機械均し	m2		25			
捨石荒均し(2)	±50cm 機械均し	m2		112			
本土工							
ケーソン製作工	L24.9m×B29.8m×H20.1m	函		1			
ケーソン製作用台船	ケーソン製作用台船運転	式		1			
底面	敷砂、路盤紙、ルーフィング	m2		742			
足場	鋼製枠組足場架払	式		1			
足場	内足場架払	式		1			
鉄筋	SD345 D13	kg		68,939			
鉄筋	SD345 D16	kg		44,574			
鉄筋	SD345 D19	kg		98,697			
鉄筋	SD345 D22	kg		37,678			
鉄筋	SD345 D25	kg		68,953			
曳航・引き寄せ用鉄筋	SR235 φ38	kg		309			
型枠	鋼製型枠組立組外	式		1			
コンクリート	30N-12-20 BB W/C=50%以下	m3		2,250			
通水管	VP φ100	m		20			
ケーソン進水据付工							
上蓋	ケーソン据付用上蓋取付・取外	函		1			
進水	5,507 t/函	函		1			
据付	5,507 t/函	函		1			
中詰工							
砂・石材中詰	銅スラグ 23kN/m3以上	m3		12,469			
中詰均し		m2		650			
蓋ブロック工							
蓋ブロック製作		個		30		aタイプ 4 個 bタイプ 14 個 cタイプ 12 個	

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
蓋ブロック据付	12.5~22.0t以下	個		30			
間詰モルタル	f'ck=18N/mm2	m3		8			
仮設工							
安全対策							
交通誘導警備員		式		1			
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	ケーソン製作用台船	式		1			
回航	捨石均し船	式		1			
えい航	非航旋回起重機船	式		1			
安全費							
標識	灯浮標	式		1			
標識	標識灯	式		1			
安全対策	安全監視船	式		1			
役務費							
係船料	ケーソン製作用台船	式		1			
技術管理費							
技術管理		式		1			
測量業務							
ICT基礎工測量							
ICT基礎工測量							
測量準備		式		1			
水深測量	起工時	式		1		7,717m2	
成果		式		1			