

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年7月14日
契 約 業 者 名	東洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区銀山町3番1号
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区航路 (-14m) 浚渫工事(その2)
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先及び開成町地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和7年7月14日
工 期 (至)	令和8年1月9日
契 約 金 額 (税 込)	¥431,860,000.-

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区航路（－14m）浚渫工事（その2）					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要	
航路（－14m）							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫		m3		54,292			(参考数量) 純土量+余掘 粘土質土砂 N<10 54,292 m3
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3		54,292			
揚土土捨工							
空気圧送揚土		m3		54,292			
揚土補助		式		1			
排砂管設備		式		1			
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	空気圧送船	式		1			
えい航	グラブ浚渫船	式		1			
運搬費							
建設機械器具等運搬	泥上掘削機	式		1			
仮設材等運搬	排砂管等	式		1			
準備費							
準備	土砂落下防止板	式		1			
事業損失防止施設費							
汚濁防止柵		式		1			ウィンチ有り
安全費							
標識	標識灯	式		1			
安全対策	安全監視船	式		1			
安全対策	安全監視船運航管理者	式		1			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料	グラブ浚渫船	式		1			
水雷保険料	土運船	式		1			

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区航路（－ 1 4 m）浚渫工事（その2）						事業区分	港湾整備
							工事区分	航路
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増△減	摘 要		
技術管理費 技術管理		式		1		111,000m2		
測量業務								
水路測量								
水路測量 測量準備 水深測量 成果	マルチビーム測深	式 式 式		1 1 1				