

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年8月5日
契 約 業 者 名	東亜・青木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（その8）
工 事 場 所	施工区域：広島港出島地区、事前混合処理ヤード及び原料土採取場所：広島港出島地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年8月5日
工 期 （ 至 ）	令和8年4月24日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥427,900,000

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)	事業区分		港湾整備	
		工事区分		岸壁(-12m)	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単 位	数 量	摘 要
岸壁(-12m)					
構造物撤去工					
取壊し工					
上部コンクリート取壊し(1)		無筋コンクリート	m3	21	昼間
上部コンクリート取壊し(2)		無筋コンクリート	m3	10	昼間
コンクリート殻運搬			m3	31	昼間
コンクリート殻処分			m3	31	昼間
					コンクリート殻(無筋) 71 t
撤去工					
アスファルト舗装撤去		アスファルト舗装、t=4cm	m2	101	昼間
					アスファルト 4 m3
路盤撤去		再生クラッシャラン、t=10cm	m3	10	昼間
土砂除却		土砂、t=41cm	m3	40	昼間
ソーラスフェンス撤去・運搬		H=1.8m、有刺鉄線付、 施工箇所～フェンス等仮置場所	m	31	昼間
					支柱ガス切断 3 m
仮設ソーラスフェンス撤去・運搬		H=2.4m、有刺鉄線付、 施工箇所～フェンス等仮置場所	m	53	昼間
					支柱ガス切断 5 m
仮設門扉撤去		H=3.3m	m	27	昼間
殻運搬			m3	4	昼間
殻処分			m3	4	昼間
					アスファルト殻 10 t
裏込・裏埋工					
裏埋工					
事前混合処理土製作		qu=400kN/m2	m3	20,170	夜間
					原料土(10%＜Fc≤30%) 20,775 m3
					分離防止剤 2,618 kg

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
事前混合処理土投入		m3	20,170	安定材 4,571 t	
作業土工				特許料 1 式	
掘削		m3	23	夜間	
路体盛土		m3	424	夜間	
上部工					
上部コンクリート(1)				中仕切り護岸	
支保		m	146	昼間	
型枠	鋼製	m2	404	昼間	
型枠	木製	m2	11	昼間	
伸縮目地	発泡樹脂 t=10mm	m2	27	昼間	
コンクリート	18N-8-40BB	m3	246	昼間	
上部コンクリート(2)				箱抜き0.35m: 73箇所	
支保		m	33	昼間	
型枠	鋼製	m2	109	昼間	
型枠	木製	m2	3	昼間	
伸縮目地	発泡樹脂 t=10mm	m2	10	昼間	
コンクリート	18N-8-40BB	m3	57	昼間	
土工				箱抜き0.35m: 18箇所	
土工					
積込(ルーズ)		m3	3,490	夜間	
土砂等運搬	路床材採取場所～施工箇所	m3	3,490	夜間	

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
路床盛土		m3	3,540	夜間 路床材 3,490 m3 流用土(発生土砂) 51 m3	
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	RC-40、t=20cm	m2	5,096	夜間	
上層路盤	RM-30、t=15cm	m2	5,096	夜間	
基層	再生粗粒度As(20)、t=15cm	m2	5,096	夜間	
表層	再生密粒度As(20)、t=5cm	m2	5,096	夜間	
被覆・根固工					
被覆石工					
被覆石	30～200kg/個	m3	6,019	昼間	
付属工					
ソーラスフェンス					
ソーラスフェンス設置(1)	H=2.4m、有刺鉄線付	m	148	中仕切り護岸用 昼間 モルタル 0.18 m3	
ソーラスフェンス設置(2)	H=2.4m、有刺鉄線付	m	71	延伸端部護岸用 昼間 モルタル 0.09 m3	
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
事前混合処理設備運搬	事前混合処理設備(200m3/hr)、粉塵抑制型	式	1		
事前混合処理設備解体	事前混合処理設備(200m3/hr)、粉塵抑制型	式	1		

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その8)	事業区分		港湾整備	
		工事区分		岸壁(-12m)	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要	
建設機械器具等運搬	バックホウ 山積1.4m3(平積1.0m3)	式	1	設置・管理・撤去 240 m	
建設機械器具等運搬	ブルドーザー 湿地20t級	式	1		
仮設材等運搬	水質汚濁防止膜	式	1		
事業損失防止施設費					
水質汚濁防止膜	垂下型H=11.0m以上、503.7N/3cm以上、 φ=400 連続フロート	式	1		
安全費					
安全対策	安全監視船	式	1		
警備員		式	1	メインゲート(夜間)	
警備員		式	1	仮設門扉(昼間)	
警備員		式	1	仮設門扉(夜間)	
照明設備		式	1	施工区域	
照明設備		式	1	事前混合処理ヤード	
照明設備		式	1	路床材採取場所	
技術管理費					
技術管理費	間接工事費等諸経費動向調査	式	1		
技術管理費	施工実態調査	式	1	詳細調査:1工種、モニタリング調査:2工種	
品質試験		式	1	処理土(混合時)、処理土(裏埋後)	
調査費					
土質調査業務					
土質調査					
品質管理		式	1	昼間	
				チェックボーリング(φ116) 5.0m 2箇所	