

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年2月12日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 - 1
工 事 の 名 称	浜田港福井地区防波堤（新北）築造工事（その2）
工 事 場 所	浜田港福井地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年2月12日
工 期 （ 至 ）	令和8年11月27日
契 約 金 額 （ 税 込 ）	¥398,970,000

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認の対象数量ではない。

工事数量総括表

工事名	浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)			事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
防波堤(新北)					
構造物撤去工					
撤去工					
ブロック撤去	被覆ブロック①(ストーンブロック20t平型)	個	11		
	被覆ブロック②(ストーンブロック8t平型)	個	39		
	根固ブロック(無孔型)	個	1		
	根固ブロック①(有孔型)	個	5		
	根固ブロック②(有孔型)	個	1		
基礎工					
基礎捨石工					
基礎捨石	200~500kg/個	m3	2,522		
捨石本均し	±5cm	m2	806		
捨石荒均し(機械均し)	平面部、±30cm	m2	588	10m未満	
捨石荒均し(人力均し)	法面部、±30cm	m2	32	10~15m未満	
	法面部、±30cm	m2	330	10m未満	
	平面部、±50cm	m2	14	10m未満	
	法面部、±50cm	m2	4	10~15m未満	
	法面部、±50cm	m2	53	10m未満	
本体工(ケーソン式)					
ケーソン進水据付工					
上蓋		函	1		
据付	3,095t/函	函	1		
中詰工					
中詰	銅スラグ 24kN/m3	m3	3,115		
中詰均し		m2	359		
蓋コンクリート工					
蓋コンクリート	18N-8-40BB	m3	179		
中詰観測孔		式	1	6箇所	
被覆・根固工					
被覆石工					
被覆石	1,000kg/個以上	m3	266		

工事数量総括表

工事名	浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)			事業区分	港湾整備
				工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	摘 要	
被覆均し	±50cm	m2	225		
被覆ブロック工					
被覆ブロック据付	被覆ブロック②	個	66		支給材料
	被覆ブロック②	個	39		流用材
根固ブロック工					
根固ブロック据付	根固ブロック	個	1		流用材
	根固ブロック①	個	20		支給材料
	根固ブロック①	個	5		流用材
	根固ブロック②	個	1		流用材
上部工					
上部コンクリート工					
支保		式	1		67m
足場		式	1		164m2
型枠(1)	鋼製型枠	式	1		278m2
型枠(2)	木製型枠	式	1		6m2
コンクリート	18N-8-40BB	m3	1,090		
伸縮目地		m2	44		
中詰観測孔		式	1		6箇所
消波工					
消波ブロック工					
消波ブロック据付	テラホット 80t型	個	20		流用材
共通仮設					
共通仮設費					
回航・えい航費					
回航	捨石均し船	式	1		
	コンクリートミキサー船	式	1		
運搬費					
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1		

工事数量総括表

工事名	浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事(その2)			事業区分	港湾整備	
				工事区分	防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要		
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	1	設置・管理・撤去 80m		
事業損失防止施設費						
汚濁防止膜	垂下型H=4.0m以上 φ300連続フロート	式	1			
安全費						
標識	標識灯撤去	式	1			E-10-123LS型 3基
	標識灯移設	式	1			直管型3m
	埋込アンカー(標識灯用)	式	1			
安全対策	安全監視船	式	1			
役務費						
係船料		式	1			
測量業務				0.01km2		
マルチビーム測深						
マルチビーム測深						
測量準備		式	1			
水深測量(1)	基礎工 起工測量	式	1			
水深測量(2)	ブロック据付工 出来形測量	式	1			
成果		式	1			