

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年6月29日
契 約 業 者 名	東亜・青木特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事
工 事 場 所	浚渫工：水島港水島地区、土砂改良投入工：岡山県倉敷市児島沖合
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年6月29日
工 期 （ 至 ）	令和8年11月18日
契約金額（税込）	¥493,900,000.-

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区泊地(-14m)浚渫工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	泊地(-14m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
泊地(-14m)							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫	計画水深-14m	m3		9,649		暫定水深(-12.5m) (参考数量)純土量 粘土質土砂N<10 9,649 m3	
土砂改良投入工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3		11,193		ほぐしの土量	
土砂改良投入工							
カルシア改質材		m3		8,288			
土砂改良投入工		m3		55,254		本工事改良土量 13,168 m3	
土砂改良特許料		式		1		別件工事改良土量 別件工事1 26,710 m3 別件工事2 15,376 m3 対象 55,254 m3	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	カルシア落下混合船	式		1		往復	
えい航	グラブ浚渫船	式		1		片道	
運搬	土運船	式		1		片道	
仮設材等運搬		式		1		トレミー管設置撤去、運搬	
事業損失防止施設費							
汚濁防止枠		式		1		20m×20m カーテン丈長5m	
安全費							
安全対策	安全監視船	式		1			
	安全管理業務	式		1			
技術管理費							
技術管理	改良土事前配合試験	式		1			
	改良土施工時品質管理	式		1			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険	グラブ浚渫船	式		1			
	土運船	式		1			
測量業務							
深浅測量							
深浅測量							
測量準備		式		1			
水深測量	マルチビーム測深	式		1		事後測量 127,100 m2	
成果		式		1			