

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年8月5日
契 約 業 者 名	五洋・井森特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	徳山下松港新南陽地区岸壁（－ 1 2 m）築造工事
工 事 場 所	徳山下松港新南陽地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年8月5日
工 期 （ 至 ）	令和9年3月19日
契約金額（税込）	¥651,728,000.-

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港新南陽地区岸壁（－ 1 2 m）築造工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量（今回）	摘 要	
岸壁（-12m）					
構造物撤去工					
撤去工					
石材撤去	200kg/個以下（想定）	m3	274	（想定数量）	
本体工（鋼管矢板工）					
鋼管矢板工					
鋼管矢板	Φ 700mm× t9mm L=28. 0m	本	20	鋼管矢板（A）	
鋼管矢板	Φ 1, 300mm× t16mm L=34. 0m	本	10	鋼管矢板（B-1）	
鋼管矢板	Φ 1, 300mm× t16mm L=34. 0m	本	1	鋼管矢板（B-2）	
鋼管矢板	Φ 1, 300mm× t16mm L=34. 0m	本	1	鋼管矢板（B-3）	
鋼管矢板	Φ 1, 400mm× t16mm L=32. 0m	本	1	鋼管矢板（C-1）	
鋼管矢板	Φ 1, 400mm× t16mm L=32. 0m	本	1	鋼管矢板（C-2）	
鋼管矢板	Φ 1, 400mm× t16mm L=32. 0m	本	1	鋼管矢板（C-3）	
鋼管矢板	Φ 1, 400mm× t16mm L=32. 0m	本	36	鋼管矢板（C-4）	
鋼管矢板	Φ 1, 400mm× t16mm L=32. 0m	本	1	鋼管矢板（C-5）	
鋼管矢板	Φ 1, 400mm× t16mm L=32. 0m	本	1	鋼管矢板（C-6）	
導材運搬		本	24		
導材設置撤去		m	110		
杭頭処理工					
鋼管矢板切断	t=9mm	m	76		
鋼管矢板切断	t=16mm	m	54		
中詰砂		m3	528		
中詰コンクリート	18-12-20 (BB)	m3	31		
支保組立組外		m	70		
共通仮設					
共通仮設費					
回航・えい航費					
えい航	起重機船	式	1		
運搬費					
仮設資材運搬		式	1	導材、汚濁防止膜	
事業損失防止施設費					
汚濁防止枠		式	1		
汚濁防止膜		式	1		
安全費					
安全対策	安全監視船	式	1		
水雷・傷害等保険料					
水雷保険料		式	1		
傷害保険料		式	1		
技術管理費					
技術管理		式	1		