

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年9月28日
契 約 業 者 名	東洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区銀山町3番1号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事 (その2)
工 事 場 所	福山港箕島地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和8年9月28日
工 期 (至)	令和9年9月17日
契約金額 (税込)	¥502,700,000

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	令和8年度 福山港箕島地区岸壁(-12m)地盤改良工事 (その2)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁(-12m)							
海上地盤改良工							
固化工							
敷砂	砂	m3		1048.0		取合部・妻部	
Ldis-Dy攪拌処理①	φ 1,700、平均改良長=10.0m	本		299.0		低変位型、取合部①	
Ldis-Dy攪拌処理②		本		23.0		低変位型、取合部②	
Ldis-Dy攪拌処理③		本		144.0		低変位型、妻部③	
Ldis-Dy攪拌処理④		本		11.0		低変位型、妻部④	
工法使用料		式		1.0			
仮設工							
仮棧橋工							
橋脚		式		1.0		支持杭 H-300 39本	
						35.6t	
仮橋上部		式		1.0		62.3t	
鋼材運搬・仮置		式		1.0			
仮設控え鋼矢板工							
仮設控え鋼矢板	SPIⅢ型、L=7.0m	式		1.0		74枚(賃料)	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航	起重機船 鋼D200t吊	式		1.0			
運搬費							
建設機械器具等運搬	地盤改良機	式		1.0			
仮設材等運搬	導材・導杭	式		1.0			
汚濁防止膜運搬	単独フロート φ 300 カーテン長2m	式		1.0		L=100.0m	
事業損失防止施設費							
汚濁防止膜	単独フロート φ 300 カーテン長2m	式		1.0		L=100.0m	
安全費							
安全対策	標識	式		1.0		灯浮標(10-P)、標識灯(E-1)	
安全対策	安全監視船	式		1.0			
安全対策	安全管理船運航管理者	式		1.0			
技術管理費							
事前ボーリング		式		1.0			
チェックボーリング		式		1.0			
六価クロム溶出試験		式		1.0			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険料		式		1.0			
傷害保険料		式		1.0			