

# 契 約 の 内 容

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 契 約 年 月 日     | 令和 6 年 7 月 9 日               |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社木下建設                     |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 鳥取県境港市外江町 2 0 5 6 番地 1       |
| 工 事 の 名 称     | 境港外港地区防波堤（2）改良工事             |
| 工 事 場 所       | 鳥取県境港市竹内団地地先、昭和町地先           |
| 工 事 種 別       | 港湾土木工事                       |
| 工 事 概 要       | 別紙工事数量総括表のとおり                |
| 工 期 （ 自 ）     | 令和 6 年 7 月 9 日               |
| 工 期 （ 至 ）     | 令和 6 年 1 2 月 2 7 日           |
| 契 約 金 額       | 1 8 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円（税込み） |

# 工事数量総括表

| 工 事 名             | 境港外港地区防波堤（２）改良工事 |     |        |        |       | 事業区分   | 港湾整備 |
|-------------------|------------------|-----|--------|--------|-------|--------|------|
|                   |                  |     |        |        |       | 工事区分   | 防波堤  |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格              | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘 要    |      |
| 防波堤（２）改良          |                  |     |        |        |       | (参考数量) |      |
| 撤去工               |                  |     |        |        |       |        |      |
| 蓋コンクリート開口         |                  |     |        |        |       |        |      |
| コンクリート削孔          |                  |     |        |        |       |        |      |
| コンクリート削孔          | φ110             | 孔   |        | 415    |       |        |      |
| あと施工アンカー          |                  |     |        |        |       |        |      |
| H形鋼貫料             | H200             | t・日 |        | 66     |       |        |      |
| H形鋼整備費            |                  | t   |        | 2      |       |        |      |
| H形鋼穴埋             |                  | 個   |        | 108    |       |        |      |
| H形鋼孔開             |                  | 個   |        | 108    |       |        |      |
| 全ネジボルト            | M24×400          | 本   |        | 54     |       |        |      |
| コンクリートアンカー用樹脂カプセル |                  | 個   |        | 54     |       |        |      |
| H形鋼設置             |                  |     |        |        |       |        |      |
| H形鋼荷卸・積込          |                  | 本   |        | 6      |       |        |      |
| H形鋼海上運搬・据付        |                  | 本   |        | 6      |       |        |      |
| コンクリート撤去          |                  |     |        |        |       |        |      |
| 大割コンクリート撤去        |                  |     |        |        |       |        |      |
| 大割コンクリート撤去・海上     |                  | 個   |        | 6      |       |        |      |
| 運送・陸揚             |                  |     |        |        |       |        |      |
| コンクリート取壊し         |                  |     |        |        |       |        |      |
| 撤去コンクリート小割・積込     |                  | m3  |        | 22     |       |        |      |
| コンクリート殻運搬         |                  | m3  |        | 22     |       |        |      |
| 処分費               |                  |     |        |        |       |        |      |
| コンクリート殻処分         |                  | t   |        | 55     |       |        |      |
| 中詰砂撤去             |                  |     |        |        |       |        |      |
| 中詰砂撤去             |                  |     |        |        |       |        |      |
| サンプ・ポンプ排砂         |                  | m3  |        | 365    |       |        |      |

工事数量総括表

| 工 事 名         | 境港外港地区防波堤（２）改良工事 |     |        |        |       | 事業区分                    | 港湾整備 |
|---------------|------------------|-----|--------|--------|-------|-------------------------|------|
|               |                  |     |        |        |       | 工事区分                    | 防波堤  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格              | 単 位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘 要                     |      |
| 中詰工           |                  |     |        |        |       | コンクリート 417m3 吊鉄筋1,288kg |      |
| 中詰コンクリート      |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 水中コンクリート運搬    |                  | m2  |        | 317    |       |                         |      |
| 水中コンクリート打設    |                  | m2  |        | 317    |       |                         |      |
| コンクリート運搬      |                  | m3  |        | 48     |       |                         |      |
| コンクリート打設      |                  | m3  |        | 48     |       |                         |      |
| 中詰ブロック製作      |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 中詰ブロック製作      |                  | 個   |        | 40     |       |                         |      |
| 土捨工           |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 土捨            |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 土運船運搬         |                  | m3  |        | 365    |       |                         |      |
| サンプポンプ土捨て     |                  | m3  |        | 365    |       |                         |      |
| 被覆・根固工        |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 被覆石工          | 400～600kg/個      | m3  |        | 1,500  |       |                         |      |
| 被覆均し          | ±50cm            | m2  |        | 1,020  |       |                         |      |
| 共通仮設          |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 回航・えい航費       |                  |     |        |        |       |                         |      |
| えい航費          |                  | 式   |        | 1      |       |                         |      |
| 仮設材等運搬        |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 仮設材等運搬        | H形鋼              | t   |        | 2      |       |                         |      |
| コンクリートバケツ運搬   |                  | 式   |        | 1      |       |                         |      |
| 事業損失防止施設費     |                  |     |        |        |       |                         |      |
| 汚濁防止膜設置・撤去    |                  | m   |        | 40     |       |                         |      |
| 汚濁防止膜賃料       | 対象日数60日          | m   |        | 40     |       |                         |      |
| 汚濁防止膜運搬       |                  | 式   |        | 1      |       |                         |      |

工事数量総括表

| 工 事 名                                 | 境港外港地区防波堤（２）改良工事 |                      |             |        |             |       | 事業区分 | 港湾整備 |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|-------|------|------|
|                                       |                  |                      |             |        |             |       | 工事区分 | 防波堤  |
| 工事区分・工種・種別・細別                         |                  | 規 格                  | 単 位         | 数量(前回) | 数量(今回)      | 数量増△減 | 摘 要  |      |
| 安全費<br>簡易標識設置・撤去<br>簡易標識維持管理<br>安全監視船 |                  | 対象日数58日/個<br>対象日数61日 | 個<br>式<br>式 |        | 4<br>1<br>1 |       |      |      |