

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7年 4月 14日
契 約 業 者 名	祥洋建設株式会社
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327番地41
工 事 の 名 称	浜田港福井地区防波堤（新北）築造工事
工 事 場 所	島根県浜田市熱田町（福井地区）地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 7年 4月 14日
工 期 （ 至 ）	令和 7年10月17日
契 約 金 額	159,500,000円（税込み）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区防波堤(新北)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
防波堤（新北）							
構造物撤去工							
撤去工							
ブロック撤去	ストーンブロック 20t平型	個		11			
	ストーンブロック 8t平型	個		53			
基礎工							
基礎捨石工							
捨石投入	200～500kg/個	m3		4,588			
捨石荒均し	±30cm	m2		608			
捨石荒均し	±50cm	m2		58			
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	1000kg/個以上	m3		274			
被覆均し	1000kg/個以上、±50cm	m2		249			
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	ストーンブロック 20t平型	個		11		撤去ブロック流用 N=11個 撤去ブロック流用 N=53個 水中仮置分 N=7個 陸上仮置分 N=42個	
	ストーンブロック 8t平型	個		102			
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	起重機船（非航旋回）D150t吊	式		1		往復	
安全費							
安全対策	安全監視船	式		1			
役務費							
係船料		式		1			