

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7年 4月15日
契 約 業 者 名	株式会社井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1
工 事 の 名 称	鳥取港千代地区防波堤（第1）（西）工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市港町（千代地区）および港町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 7年 4月15日
工 期 （ 至 ）	令和 7年11月21日
契 約 金 額	217,800,000円（税込み）

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
鳥取港千代地区防波堤(第1)(西)							
本體工(ケーソン式)							
ケーソン製作工							
ケーソン製作	12.40(15.40)B×12.00H×24.80L	函		1			
ケーソン製作用台船		式		1			運転:1式、係留:1回(千代地区)
底面	敷砂	m3		19			
摩擦増大マット	底面型枠兼用	m2		382			
足場	外足場	m2		1,027			
	内足場	m2		984			
鉄筋	SD345 D13	kg		26,076			
	SD345 D16~D25	kg		67,324			
吊筋	φ60、L=4,000mm、SS400	kg		355			
引寄せ筋	φ38、L=2,700mm、SS400	kg		96			
型枠		m2		3,617			
コンクリート	30-12-20(25)BB	m3		1,002			
通水孔	VPφ75 L=300mm	式		1			64箇所
ケーソン進水据付工							
進水		回		1			
仮置		函		1			沈設のみ(進水場所→仮置マウンド)1回
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	ケーソン製作用台船	式		1			
拘束費	ケーソン製作用台船	式		1			往路:0.5日・復路:0.5日
えい航	起重機船	式		1			
安全費							
標識	灯浮標設置・管理・撤去	式		1			
標識	標識灯設置・管理	式		1			
安全対策	安全監視船	式		1			