

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7年 7月16日
契 約 業 者 名	カナツ技建工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市春日町636番地
工 事 の 名 称	浜田港福井地区岸壁（-12m）改良工事
工 事 場 所	浜田港福井地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 7年 7月16日
工 期 （ 至 ）	令和 8年 3月19日
契 約 金 額	174,680,000円（税込み）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工事名		浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	工事区分	岸壁
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	摘 要	
岸壁(-12m)改良 工場製作工 工場製作工 プレキャスト舗装版製作			式	1	4993mm×1743mm×180mm 長辺両側継手・短辺両側継手 20枚 4993mm×1743mm×180mm 長辺片側継手・短辺両側継手 4枚 2653mm×1743mm×180mm 長辺両側継手・短辺継手無 3枚 2653mm×1743mm×180mm 長辺片側継手・短辺継手無 3枚 4993mm×1488mm×180mm 長辺両側継手・短辺両側継手 4枚 4993mm×1488mm×180mm 長辺片側継手・短辺両側継手 4枚 2653mm×1710mm×180mm 長辺片側継手・短辺継手無 1枚 3497mm×1829mm×180mm 長辺継手無・短辺片側継手 2枚 3993mm×1743mm×180mm 長辺両側継手・短辺両側継手 15枚 3993mm×1743mm×180mm 長辺片側継手・短辺両側継手 3枚 3993mm×1488mm×180mm 長辺両側継手・短辺両側継手 3枚 3993mm×1488mm×180mm 長辺片側継手・短辺両側継手 3枚	
上部工						
上部ブロック工						
上部ブロック製作	海桁(標準部-1)、25.38t/個	個	1			
上部ブロック製作	海桁(標準部-2)、23.81t/個	個	1			
上部ブロック製作	海桁(標準部-3)、25.70t/個	個	1			
上部ブロック製作	陸桁(標準部)、24.11t/個	個	4			
上部ブロック据付	海桁(標準部)	個	3			
上部ブロック据付	陸桁(標準部)	個	9			
現場鋼材切断工						
現場鋼材切断		式	1			

工事数量総括表

工事名	浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工程・種別・細別	規 格	単位	数量	摘 要	
構造物撤去工					
取壊し工					
コンクリート取壊し	舗装止コンクリート(無筋)	m3	3		
舗装版切断(1)	コンクリート舗装版	m	140		
舗装版切断(2)	アスファルト舗装版	m	1,060		
舗装版切断(3)	仮復旧アスファルト舗装版	m	33		
舗装版破碎(1)	コンクリート舗装版	m2	330		
舗装版破碎(2)	アスファルト舗装版	m2	560		
舗装版破碎(3)	仮復旧アスファルト舗装版	m2	710		
既設管撤去工					
既設管撤去切断		□	16		
ポリエチレン管メカニカル継手取外し		□	2		
撤去管吊上げ積み		m	89.0		
運搬処理工					
殻運搬(1)	コンクリート殻	m3	105		
殻運搬(2)	アスファルト殻	m3	180		
殻処分(1)	コンクリート殻	m3	105		
殻処分(2)	アスファルト殻	m3	180		
既設給水用配管運搬	廃プラスチック類	m3	1		
既設給水用配管処分	廃プラスチック類	m3	1		
土工					
作業土工(床掘工)					
床掘り	レキ質土	m3	605		
土工					
積込(ルーズ)	レキ質土	m3	398		
土砂等運搬	レキ質土	m3	819		
残土等処分		m3	485		
作業土工(埋戻工)					
埋戻し		m3	249		

工事数量総括表

工事名	浜田港福井地区岸壁(-12m)改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工程・種別・細別	規 格	単 位	数 量	摘 要		
舗装工						
プレキャスト舗装工						
下層路盤	RC-40	m2	466			
上層路盤	M-40	m2	476			
プレキャスト舗装版敷設		枚	65			
コンクリート舗装工						
碎石埋戻し	M-40	m3	0.9			
コンクリート舗装		m3	2			
アスファルト舗装工						
下層路盤	RC-40	m2	44			
上層路盤	M-40	m2	59			
基層	再生粗粒度As	m2	596			
表層	再生密粒度As	m2	596			
アスファルト舗装仮復旧工						
下層路盤	RC-40	m2	397			
上層路盤	M-40	m2	164			
基層	再生粗粒度As	m2	405			
表層	再生密粒度As	m2	405			
アスファルトオーバーレイ	再生密粒度As	m2	132			
間詰部処理工						
間詰部モルタル取壊し	1~6スパン	m3	1			
間詰部処理	1~8スパン、再生密粒度As	m3	1			
附帯工						
給水管布設工						
配管	φ150、φ75	式	1	305m		
防護工	防護コンクリート	式	1	23m		
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1			
技術管理費						
技術管理		式	1	モニタリング調査		