

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8年 1月21日
契 約 業 者 名	株式会社木下建設
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県境港市外江町2056番地1
工 事 の 名 称	境港湾・空港整備事務所外構等工事（その2）
工 事 場 所	鳥取県境港市昭和町9番地
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 8年 1月21日
工 期 （ 至 ）	令和 8年 9月30日
契 約 金 額	22,000,000円（税込み）

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
外構等工事(その2)						(参考数量)	
構造物撤去工							
撤去工							
スチールフェンス撤去	基礎共	m		100			
正門伸縮ゲート撤去		基		1			
コンクリート切断		m		8			
コンクリート撤去		m2		21			
アスファルト舗装撤去		m2		17			
運搬処理	コンクリート類	m3		5			
	アスファルト類	m3		1			
処分費	コンクリート類	t		12.8			
	アスファルト類	t		2.0			
困障工							
作業土工							
掘削		m3		50			
基礎砕石	RC-40	m2		40			
埋戻し	発生土	m3		40			
積込		m3		10			
土砂等運搬		m3		10			
場所打擁壁工							
均しコンクリート	18-15-20BB	m3		2			
鉄筋①	SD295 D10	t		0.42			
鉄筋②	SD295 D13	t		0.25			
コンクリート	18-15-20BB	m3		14			
型枠		m2		94			
外壁フッ素樹脂クリア塗装		m2		43			
柵工							
スチールフェンス	H=900	m		42			
スチールフェンス設置	H=1,200、基礎ブロック共	m		11			
歩車道境界ブロック	両面R A型	m		11			
大型伸縮ゲート	パンタ式伸縮大型ゲート	基		1			
大型伸縮ゲート設置		基		1			
標識工							
標識設置	車椅子使用者用駐車施設標識	式		1			

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
舗装工							
作業土工							
掘削		m3		70			
積込		m3		70			
土砂等運搬		m3		70			
アスファルト舗装工							
上層路盤	RC-30	m2		365			
表層	再生密粒アスファルト(13)	m2		365			
区画線工							
区画線①	駐車場区画線 W=150	m		59		車椅子マーク、ゼブラライン共	
区画線②	車椅子使用者用駐車	m		15			
縁石工							
車止めブロック	コンクリート製	箇所		10			
付属施設工							
作業土工							
掘削		m3		20			
埋戻し		m3		18			
基礎砕石	RC-40	m2		2			
整地		m3		2			
照明工							
LED照明器具	SP-9	台		3			
LED照明支柱建柱	φ76.3×100	基		3			
直線接続	レジン注入形	組		3			
型枠		m2		9			
コンクリート	18-15-20BB	m3		1			
配管・配線工							
地中配管	FEP30	m		68			
管内配線①	EM-IE(PF管内)	m		68			
管内配線②	EM-CEケーブル	m		68			
接続費	配線同士	箇所		3			
埋設標識シート	W=150 2倍長	m		54			
屋外給水設備工							
作業土工							

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)					事業区分	空港土木
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
掘削		m3		7		軟質管・金属製継ぎ手接合	
埋戻し		m3		5			
山砂		m3		2			
整地		m3		2			
配管工							
地中配管	水道用ポリエチレン管 20A	m		24			
散水栓ボックス	WB・13A 水栓共	個		1			
地中埋設標	鉄製	個		1			
埋設標識シート	W=150	m		24			
仮設工							
仮設工							
仮囲い	ガードフェンス H=1.8m	m		100			
交通管理工							
交通誘導警備員	交通誘導員B	式		1			
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材運搬	覆工板	t		7.5		1000×3000	
仮設材積込取卸	覆工板	t		7.5		1000×3000	