

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8年 2月 3日
契 約 業 者 名	祥洋建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市下府町327番地41
工 事 の 名 称	浜田港福井地区仮係留施設浚渫工事
工 事 場 所	浜田港福井地区
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和 8年 2月 3日
工 期 (至)	令和 8年 8月31日
契 約 金 額	157,300,000円 (税込み)

工事数量総括表

工事名	浜田港福井地区仮係留施設浚渫工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(今回)	摘 要		
仮係留施設						
浚渫工						
岩盤浚渫工						
砕岩		m3	2,987	(内訳) 扱い土量(純土量+余掘) 岩盤(硬質) 2,987m3		
砕岩後浚渫		m3	2,344			
グラブ浚渫船(岩盤用)拘束		式	1			
土砂投入工						
土砂投入工						
土運船運搬		m3	2,344			
土砂投入		m3	2,344			
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	起重機船(非航旋回) 50t吊	式	1	往復		
運搬費						
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	1			
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止柵	20m×20m カーテン丈長7m	式	1			
汚濁防止膜	垂下型H=7.0m以上 φ300連続フロート	式	1	設置・管理・撤去 40m		
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1			
潜水探査		m2	5,846			
水雷・傷害等保険料						
水雷保険		式	1			
傷害保険		式	1			
測量業務						
水路測量						
水路測量						
測量準備		式	1			
水深測量		式	1	18,422m2		
成果		式	1			