

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8年 5月14日
契 約 業 者 名	株式会社サンクラフト
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1598番地
工 事 の 名 称	浜田港福井地区仮係留施設築造工事（その6）
工 事 場 所	浜田港福井地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 8年 5月14日
工 期 （ 至 ）	令和 8年11月30日
契 約 金 額	174,350,000円（税込み）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(今回)	摘 要	
仮係留施設					
構造物撤去工					
取壊し工					
舗装版切断	アスファルト t=20cm	m	496		
舗装版破碎(1)	アスファルト t=20cm	m2	342		
舗装版破碎(2)	アスファルト t=10cm	m2	175		
上層路盤撤去	t=10cm	m2	175		
殻運搬(1)	アスファルト舗装版厚15cm超	m3	68		
殻運搬(2)	アスファルト舗装版厚15cm以下	m3	17		
殻処分	アスファルト	m3	85		
残土運搬	M-40	m3	18		
残土処分	M-40	m3	18		
本体工(場所打式)					
水中不分離性コンクリート工					
鋼製型枠組立組外	土嚢含む	m2	62	土嚢39袋	
水中不分離性コンクリート	18-45-20BB	m3	254		
漏洩防止シート		m2	23		
伸縮目地		m2	129		
上部工					
上部コンクリート工					
支保組立組外		m	79		
鉄筋加工組立	SD345 D29	kg	9,700		
	SD345 D16~D25	kg	9,286		
	SD345 D13	kg	168		
鋼製型枠組立組外		m2	79		
上部コンクリート	24N-12-40BB	m3	177		
	18N-8-40BB	m3	93	係船柱中詰コンクリート含む	
伸縮目地		m2	23		

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(今回)	摘 要	
付属工					
係船柱工					
係船柱取付	曲柱1,000kN型	基	1	塗装2m2	
係船柱取付	曲柱1,500kN型	基	1	塗装6m2	
防舷材工					
支保組立組外		m	6	防舷材台座	
鉄筋加工組立	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装	kg	195	防舷材台座、樹脂アンカー60個	
鋼製型枠組立組外		m2	19	防舷材台座	
水中コンクリート	40N-15-20(25)BB	m3	3	防舷材台座	
コンクリート	18N-8-40BB	m3	1	防舷材台座	
穿孔	φ16×100L	箇所	60	防舷材台座	
車止・縁金物工					
車止		m	58		
縁金物		m	39		
舗装工					
アスファルト舗装工					
不陸整正	上層路盤	m2	516		
基層	再生粗粒度As t=15cm	m2	516		
表層	再生密粒度As t=5cm	m2	516		
プライムコート散布	PK-3	m2	516		
タックコート散布	PK-4	m2	1,548		
雑工					
その他雑工					
清掃		m2	133		
附帯工					
消波ブロック工					
消波ブロック据付	テトラポッド20t型	個	500		

工事数量総括表

工 事 名	浜田港福井地区仮係留施設築造工事(その6)			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(今回)	摘 要	
共通仮設					
共通仮設費					
回航・えい航費					
回航	起重機船150t吊	式	1		
運搬費					
仮設材等運搬	汚濁防止膜	式	1		
事業損失防止施設費					
汚濁防止膜	垂下型H=12.0m以上 φ300 単独	式	1	設置・管理・撤去 40m	
安全費					
安全対策	安全監視船	式	1		