契　約　の　内　容

契約年月日	令和　８年　９月２５日
契約業者名	株式会社木下建設
契約業者の住所	鳥取県境港市外江町２０５６番地１
工事の名称	境港外港昭和南地区岸壁（－１２ｍ）工事
工事場所	境港外港竹内地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙工事数量総括表のとおり
工期　（自）	令和　８年　９月２５日
工期　（至）	令和　９年　４月　９日
契約金額	９５，７００，０００円（税込み）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認対象数量ではない。

工事数量総括表

工　事　名	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)工事	事業区分	港湾整備
		工事区分	岸壁

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量	摘　　要
岸壁				
本体工(ケーソン式)				
ケーソン製作工				
底面		m2	217	
足場	外足場	m2	838	
足場	内足場	m2	655	
鉄筋	SD345 D13	kg	18,699	
	SD345 D16	kg	17,844	
	SD345 D19	kg	7,534	
	SD345 D22	kg	29,329	
	SD345 D25	kg	4,739	
吊鉄筋	高張力異形吊鉄筋　D57×2,850mm	kg	1,965	32本
型枠		式	1	
コンクリート	30-12-20BB	m3	541	
通水孔	VPφ75　L=200mm	式	1	30箇所
共通仮設				
共通仮設費				
運搬費				
建設機械器具等運搬	クローラクレーン 50t吊	式	1	
安全費				
安全対策	交通誘導警備員	式	1	
技術管理費				
技術管理		式	1	間接工事費等諸経費動向調査 施工実態調査：1工種