

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日																																																																																																																																																																							
契 約 業 者 名	(株) ガンシン																																																																																																																																																																							
契約業者の住所	山口県岩国市飯田町二丁目 9 番 1 2 号																																																																																																																																																																							
工 事 の 名 称	岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事																																																																																																																																																																							
工 事 場 所	山口県岩国市新港町2 丁目、3 丁目																																																																																																																																																																							
工 事 種 別	空港等土木工事																																																																																																																																																																							
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日																																																																																																																																																																							
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日																																																																																																																																																																							
契 約 金 額	1 8 6 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)																																																																																																																																																																							
工 事 概 要 ※ 別 紙 に 続 く	<table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">臨港道路</td></tr><tr><td colspan="6">(立石)</td></tr><tr><td>道路土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>掘削工</td><td></td><td>m3</td><td>6,600</td><td>オープンカット 5,700m3 片切 900m3</td><td></td></tr><tr><td>積込 (6-ス)</td><td></td><td>m3</td><td>900</td><td></td><td></td></tr><tr><td>路床盛土工</td><td></td><td>m3</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>法面整形工</td><td></td><td>m2</td><td>970</td><td>盛土法面整形</td><td></td></tr><tr><td>残土処理工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>土砂等運搬 4,050m3 土砂等運搬 2,500m3 整地 4,100m3</td><td>処分</td></tr><tr><td>防草コンクリート工</td><td></td><td>m2</td><td>327</td><td>法肩コンクリート(t=10cm)</td><td></td></tr><tr><td>法面工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>植生工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>種子散布</td><td></td><td>m2</td><td>810</td><td></td><td></td></tr><tr><td>舗装工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>(車道部)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>下層路盤</td><td>t=300mm</td><td>m2</td><td>1,520</td><td>再生切込砕石 RC-40</td><td></td></tr><tr><td>上層路盤</td><td>t=150mm</td><td>m2</td><td>1,520</td><td>再生粒調砕石 RM-40</td><td></td></tr><tr><td>上層路盤</td><td>t=50mm</td><td>m2</td><td>1,520</td><td>再生瀝青安定処理(加熱混合)</td><td></td></tr><tr><td>基層</td><td>t=50mm</td><td>m2</td><td>1,520</td><td>再生粗粒度 As (20)改質Ⅱ型</td><td></td></tr><tr><td>表層</td><td>t=50mm</td><td>m2</td><td>1,520</td><td>再生密粒度 As (20)改質Ⅱ型</td><td></td></tr><tr><td>張りコンクリート工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>張りコンクリート</td><td></td><td>m2</td><td>48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>作業土工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>床掘 210m3 埋戻し 90m3 基面整正 11m2 土砂等運搬 100m3 整地 100m3</td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工</td><td></td><td></td><td></td><td>コンクリート構造物取壊し 8m3</td><td>無筋</td></tr><tr><td>側溝工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>U型側溝 114m U型側溝 96m 蓋版 192枚 仮排水 12m3 縦排水 2m 張りコンクリート 2m2</td><td>PU1-B300-H300 CP-U4-B300-H400 C2-B300</td></tr><tr><td>管渠工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>暗渠排水管 11m 暗渠排水管 27m 重圧管据付 17m コンクリート 7m3 重圧管用フラップゲート設置 2基 円形側溝据付 85m 基礎コンクリート 4m3 鉄筋コンクリート台付き管 8m</td><td>φ300 φ600 D600 D600</td></tr></tbody></table>						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	臨港道路						(立石)						道路土工						掘削工		m3	6,600	オープンカット 5,700m3 片切 900m3		積込 (6-ス)		m3	900			路床盛土工		m3	50			法面整形工		m2	970	盛土法面整形		残土処理工		式	1	土砂等運搬 4,050m3 土砂等運搬 2,500m3 整地 4,100m3	処分	防草コンクリート工		m2	327	法肩コンクリート(t=10cm)		法面工						植生工						種子散布		m2	810			舗装工						アスファルト舗装工	(車道部)					下層路盤	t=300mm	m2	1,520	再生切込砕石 RC-40		上層路盤	t=150mm	m2	1,520	再生粒調砕石 RM-40		上層路盤	t=50mm	m2	1,520	再生瀝青安定処理(加熱混合)		基層	t=50mm	m2	1,520	再生粗粒度 As (20)改質Ⅱ型		表層	t=50mm	m2	1,520	再生密粒度 As (20)改質Ⅱ型		張りコンクリート工						張りコンクリート		m2	48			排水構造物工						作業土工		式	1	床掘 210m3 埋戻し 90m3 基面整正 11m2 土砂等運搬 100m3 整地 100m3		構造物取壊し工				コンクリート構造物取壊し 8m3	無筋	側溝工		式	1	U型側溝 114m U型側溝 96m 蓋版 192枚 仮排水 12m3 縦排水 2m 張りコンクリート 2m2	PU1-B300-H300 CP-U4-B300-H400 C2-B300	管渠工		式	1	暗渠排水管 11m 暗渠排水管 27m 重圧管据付 17m コンクリート 7m3 重圧管用フラップゲート設置 2基 円形側溝据付 85m 基礎コンクリート 4m3 鉄筋コンクリート台付き管 8m	φ300 φ600 D600 D600
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																																																																		
	臨港道路																																																																																																																																																																							
	(立石)																																																																																																																																																																							
	道路土工																																																																																																																																																																							
	掘削工		m3	6,600	オープンカット 5,700m3 片切 900m3																																																																																																																																																																			
	積込 (6-ス)		m3	900																																																																																																																																																																				
	路床盛土工		m3	50																																																																																																																																																																				
	法面整形工		m2	970	盛土法面整形																																																																																																																																																																			
	残土処理工		式	1	土砂等運搬 4,050m3 土砂等運搬 2,500m3 整地 4,100m3	処分																																																																																																																																																																		
	防草コンクリート工		m2	327	法肩コンクリート(t=10cm)																																																																																																																																																																			
	法面工																																																																																																																																																																							
	植生工																																																																																																																																																																							
	種子散布		m2	810																																																																																																																																																																				
	舗装工																																																																																																																																																																							
	アスファルト舗装工	(車道部)																																																																																																																																																																						
	下層路盤	t=300mm	m2	1,520	再生切込砕石 RC-40																																																																																																																																																																			
	上層路盤	t=150mm	m2	1,520	再生粒調砕石 RM-40																																																																																																																																																																			
	上層路盤	t=50mm	m2	1,520	再生瀝青安定処理(加熱混合)																																																																																																																																																																			
	基層	t=50mm	m2	1,520	再生粗粒度 As (20)改質Ⅱ型																																																																																																																																																																			
	表層	t=50mm	m2	1,520	再生密粒度 As (20)改質Ⅱ型																																																																																																																																																																			
	張りコンクリート工																																																																																																																																																																							
	張りコンクリート		m2	48																																																																																																																																																																				
	排水構造物工																																																																																																																																																																							
	作業土工		式	1	床掘 210m3 埋戻し 90m3 基面整正 11m2 土砂等運搬 100m3 整地 100m3																																																																																																																																																																			
	構造物取壊し工				コンクリート構造物取壊し 8m3	無筋																																																																																																																																																																		
	側溝工		式	1	U型側溝 114m U型側溝 96m 蓋版 192枚 仮排水 12m3 縦排水 2m 張りコンクリート 2m2	PU1-B300-H300 CP-U4-B300-H400 C2-B300																																																																																																																																																																		
管渠工		式	1	暗渠排水管 11m 暗渠排水管 27m 重圧管据付 17m コンクリート 7m3 重圧管用フラップゲート設置 2基 円形側溝据付 85m 基礎コンクリート 4m3 鉄筋コンクリート台付き管 8m	φ300 φ600 D600 D600																																																																																																																																																																			

契 約 の 内 容 (別紙1)

契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日					
工 事 の 名 称	岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事					
工 事 概 要	集水樹・マンホール工		式	1	現場打ち集水樹 1箇所 現場打ち集水樹 1箇所 蓋版 2枚 現場打ち集水樹 1箇所 現場打ち集水樹 1箇所 現場打ち集水樹 2箇所 現場打ち集水樹 2箇所 足掛金物 6個 F型樹コンクリート 1m3 基礎碎石 2m2	G1-B500-L500-H700 G1-B300-L600-H600 T-25 110° 開閉式 G1-B300-L600-H1000 G1-B500-L500-H700 G1-B500-L500-H800 G1-B1000-L1000-H1200
	排水工		式	1	縦排水 6m 張りコンクリート 6m2	
	縁石工	ACI-1	m	110	アスカープ	
	防護柵工					
	路側防護柵工	ガードレール	式	1	防護柵設置 (Gr-C-4E) 168m 防護柵設置 (Gr-C-2B) 148m	
	路掛版工					
	路掛版設置工		式	1	路掛版 31m3 鉄筋加工組立 D22~D25 4.34t 鉄筋加工組立 D13 0.46t	(橋面部)
	舗装工					
	アスファルト舗装工	(車道部)				(橋面部)
	基層	t=40mm	m2	60	再生粗粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	表層	t=40mm	m2	60	再生密粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	区画線工					(橋面部)
	区画線	溶融式	式	1	実線、白色 W=15 cm 570m	未供用区間
	仮設工					
	大型土のう工		式	1	大型土のう撤去 215袋 大型土のう製作・設置 764袋 大型土のう保護マット設置 781m2	
	残土処理工		式	1	土砂等運搬 220m3 整地 200m3	
	(3号橋)					
	舗装工					
	調整コンクリート工		m3	31		(橋梁部)
			m3	8		(栈橋部)
	橋面防水工	シート系防水	m2	1,330		(橋梁部)
		シート系防水	m2	330		(栈橋部)
	アスファルト舗装工	(車道部)				(橋梁部)
	基層	tmin=40mm	m2	1,330	再生粗粒度 As (20) 改質Ⅱ型	t (平均)=55mm

契 約 の 内 容 (別紙2)

契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日					
工 事 の 名 称	岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事					
工 事 概 要	表層	t=40mm	m2	1,330	再生密粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	アスファルト舗装工	(車道部)				(栈橋部)
	基層	t.min=40mm	m2	330	再生粗粒度 As (20) 改質Ⅱ型	t(平均)=59mm
	表層	t=40mm	m2	330	再生密粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	区画線工					(栈橋部) (橋梁部)
	区画線	溶融式	式	1	実線、白色 W=15 cm 660m セアラ、白色 W=45 cm 10m	未供用区間 未供用区間
	(新港交差点)					
	構造物撤去工					
	構造物取壊し工		式	1	コンクリート構造物取壊し 3m3 舗装版切断 90m 舗装版破砕 710m2	無筋 アスファルト、t=10cm、5cm、4cm アスファルト、t=10cm、5cm、4cm
	縁石撤去工		m	39		歩車道境界ブロッケ
	道路土工					
	掘削工		m3	300		
	残土処理工		式	1	土砂等運搬 280m3 整地 300m3	
	舗装工					
	アスファルト舗装工	(車道部)				
	下層路盤	t=300mm	m2	610	再生切込砕石 RC-40	
	上層路盤	t=150mm	m2	620	再生粒調砕石 RM-40	
	上層路盤	t=50mm	m2	620	再生遷青安定処理(加熱混合)	
	基層	t=50mm	m2	620	再生粗粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	表層	t=50mm	m2	640	再生密粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	アスファルト舗装工	(歩道部)				
	下層路盤	t=100mm	m2	30	再生切込砕石 RC-30	
	表層	t=40mm	m2	30	再生密粒度 As (13)	
	薄層カラー舗装工		m2	21	樹脂系すべり止め舗装	
	擁壁工					
	作業土工		式	1	床掘 10m3 埋戻し 10m3 土砂等運搬 1m3 整地 1m3	
	場所打擁壁工		式	1	小型擁壁 6m3	
	排水構造物工					
	側溝工		式	1	側溝蓋 26m 側溝蓋 16m	スリット側溝蓋 B300 用 横断溝鋼製蓋 B600 用
	張りコンクリート		m2	3		
	縁石工		式	1	歩車道境界ブロッケ 35m 巻き立てコンクリート 2m3	

契 約 の 内 容 (別紙3)

契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日					
工 事 の 名 称	岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事					
工 事 概 要	舗装工				基礎砕石 17m2	
	アスファルト舗装工	(車道部)				(接続部)
	表層	t=50mm	m2	730	再生密粒度 As (20) 改質Ⅱ型	
	区画線工	溶融式	式	1	実線、白色 W=15 cm 850m 破線、白色 W=15 cm 20m ゼブラ、白色 W=45 cm 140m 記号・矢印、白色 W=15 cm 機部 30m	(交差点部) (接続部)
	道路照明設備工					
	構造物取壊し工		式	1		(交差点部)
					舗装版切断 70m 舗装版破砕 20m2	アスファルト、t=10cm、5cm、4cm アスファルト、t=10cm、5cm、4cm
	作業土工		式	1	床掘 20m3	(交差点部)
					基礎砕石 2m2 埋戻し 10m3	
	残土処理工		式	1	土砂等運搬 10m3	(交差点部)
					整地 10m3	
	配管・配線工		式	1		(交差点部)
					地中配管 57m 地中配管 9m	FEP30 FEP40
					埋設標識シート 61m 管内配線 77m	CV2sq-2C
	ハットホルダ設置工		式	1	ハットホルダ設置 2 基	(交差点部)
	道路照明設備設置工		式	1	照明柱基礎 3 基 コンクリート 1m3 鉄筋 0.07t 接地設置 3 極 道路照明灯建注 3 基 照明器具取付 3 台	(交差点部)
						(交差点部)
	アスファルト舗装工	(歩道部)				
	下層路盤	t=100mm	m2	4	再生切込砕石 RC-30	
	表層	t=40mm	m2	4	再生密粒度 As (13)	
	アスファルト舗装工	(車道・路肩部)				(交差点部)
	下層路盤	t=100mm	m2	0.4	再生切込砕石 RC-30	
	表層	t=50mm	m2	0.4	再生密粒度 As (20)	
	下層路盤	t=300mm	m2	10	再生切込砕石 RC-40	
	上層路盤	t=150mm	m2	10	再生粒調砕石 RM-40	
	上層路盤	t=50mm	m2	10	再生瀝青安定処理(加熱混合)	
	基層	t=50mm	m2	10	再生粗粒度 As (20) 改質Ⅱ型	

契 約 の 内 容 （別紙 4）

契 約 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日																																																																																																											
工 事 の 名 称	岩国港臨港道路新港室の木線舗装等工事																																																																																																											
工 事 概 要	<table><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(交差点部)</td></tr><tr><td>構造物取壊し工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>舗装版切断 20m</td><td>アスファルト、t=4cm</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>舗装版破碎 3m2</td><td>アスファルト、t=4cm</td></tr><tr><td>縁石撤去工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>歩車道境界ブロック撤去 1m</td><td>再利用</td></tr><tr><td>コンクリート削孔工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>コンクリート削孔 1 孔</td><td>(コンクリート削孔機)</td></tr><tr><td>作業土工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>床掘 3m3</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>埋戻し 4m3</td><td>流用土</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>埋戻し 1m3</td><td>購入砂</td></tr><tr><td>配管工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>地中配管 18m</td><td>FEP40</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>屋外配管 3m</td><td>G36</td></tr><tr><td>縁石工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>歩車道境界ブロック 1m</td><td>再利用</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>(歩道部)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>下層路盤</td><td>t=100mm</td><td>m2</td><td>3</td><td>再生切込砕石 RC-30</td><td></td></tr><tr><td>表層</td><td>t=40mm</td><td>m2</td><td>3</td><td>再生密粒度 As (13)</td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(交差点部) (接続部)</td></tr><tr><td>交通管理工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>交通誘導警備員</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>						雑工					(交差点部)	構造物取壊し工		式	1	舗装版切断 20m	アスファルト、t=4cm					舗装版破碎 3m2	アスファルト、t=4cm	縁石撤去工		式	1	歩車道境界ブロック撤去 1m	再利用	コンクリート削孔工		式	1	コンクリート削孔 1 孔	(コンクリート削孔機)	作業土工		式	1	床掘 3m3						埋戻し 4m3	流用土					埋戻し 1m3	購入砂	配管工		式	1	地中配管 18m	FEP40					屋外配管 3m	G36	縁石工		式	1	歩車道境界ブロック 1m	再利用	アスファルト舗装工	(歩道部)					下層路盤	t=100mm	m2	3	再生切込砕石 RC-30		表層	t=40mm	m2	3	再生密粒度 As (13)		仮設工					(交差点部) (接続部)	交通管理工						交通誘導警備員		式	1		
	雑工					(交差点部)																																																																																																						
	構造物取壊し工		式	1	舗装版切断 20m	アスファルト、t=4cm																																																																																																						
					舗装版破碎 3m2	アスファルト、t=4cm																																																																																																						
	縁石撤去工		式	1	歩車道境界ブロック撤去 1m	再利用																																																																																																						
	コンクリート削孔工		式	1	コンクリート削孔 1 孔	(コンクリート削孔機)																																																																																																						
	作業土工		式	1	床掘 3m3																																																																																																							
					埋戻し 4m3	流用土																																																																																																						
					埋戻し 1m3	購入砂																																																																																																						
	配管工		式	1	地中配管 18m	FEP40																																																																																																						
					屋外配管 3m	G36																																																																																																						
	縁石工		式	1	歩車道境界ブロック 1m	再利用																																																																																																						
	アスファルト舗装工	(歩道部)																																																																																																										
	下層路盤	t=100mm	m2	3	再生切込砕石 RC-30																																																																																																							
表層	t=40mm	m2	3	再生密粒度 As (13)																																																																																																								
仮設工					(交差点部) (接続部)																																																																																																							
交通管理工																																																																																																												
交通誘導警備員		式	1																																																																																																									
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日																																																																																																											
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日																																																																																																											
契 約 金 額	1 8 6 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)																																																																																																											