

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 7 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	宇部工業株式会社
契約業者の住所	山口県宇部市大字妻崎開作 8 7 4 - 1
工 事 の 名 称	宇部港沖の山地区岸壁 (-10m) 改良工事
工 事 場 所	宇部港沖の山地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添資料のとおり
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
契 約 金 額	1 4 8 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)

工事概要

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
沖の山地区岸壁(-10m)					
構造物撤去工					
コンクリート構造物撤去	鉄筋	式	1	給水栓撤去 1箇所	
給水管撤去	HIVP100,75	m	84		
コンクリート舗装撤去	鉄筋	式	1	コンクリート舗装 862m ² t=20cm、35cm	鉄筋コンクリート殻運搬 処分 201m ³
アスファルト舗装撤去		式	1	アスファルト舗装 412m ² t=6cm、10cm	アスファルト殻運搬処分 34m ³
舗装版切断		式	1	アスファルト舗装 66m t=6cm	
舗装版切断水処理		式	1		
土工					
作業土工		m ³	3,049	床掘①3,038m ³ 床掘② 11m ³ 土砂等運搬① 360m ³ 土砂等運搬② 720m ³ 盛土 720m ³ 土砂等積み込み 運搬 720m ³ 埋戻し720m ³ 残土運搬 1,775m ³ 路盤材運搬 247m ³ 残土処分 1775m ³ 路盤材処分 519t	陸上 水中 場内仮置 施工箇所～土砂仮 置場 土砂仮置場 土砂仮置場～施工 箇所 施工箇所 残土運搬処分 がれき類運搬処分 土砂処分場 土砂処分場
裏込・裏埋工					
防砂シート敷設		m	60	防砂シート 306m ²	
漏洩防止シート敷設		m	60	漏洩防止シート 881m ²	
軽量混合処理土		m ³	1,984	軽量混合処理 ① 1,973m ³ 軽量混合処理 ② 11m ³ 大型土のう 撤去・設置50袋	陸上 水中
配水構造物工					
給水工		式	1	給水管設置① 69m 給水管設置② 14m 給水栓1箇所	HIVP100 HIVP75
舗装工					
不陸整正		m ²	1,256		
〈コンクリート舗装工〉					
コンクリート舗装	曲げ4.5N-2.5-40、 t=35cm	m ²	852	コンクリート298m ³ 端部補強鉄筋 D13、714kg 鉄網D6、150× 150 783m ²	
路盤	t=20cm	m ²	871	粒度調整碎石 RM-40 174m ³	
目地	施工目地(自由縁)	m	66		
	縦施工目地	m	120		
	横施工目地	m	43		
	横収縮目地	m	129		
〈アスファルト舗装工〉					
下層路盤	t=10cm	m ²	428	クラッシャーラン RC-40 43m ³	
上層路盤	t=10cm	m ²	428	粒度調整碎石 RM-30 43m ³	
基層	t=5cm	m ²	428	再生粗粒度 アスファルト 21m ³	
表層	t=5cm	m ²	428	再生密粒度 アスファルト 21m ³	
仮設工					
既設フェンス撤去		m	13		
仮設給水管設置		m	74		
交通誘導警備員		式	1		

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
調査工				
ボーリング工				
ボーリング	削孔φ86mm	m	2.5	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
試料採取		個	3	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験				
物理試験・力学試験		式	1	表-2～4 土質試験内訳表による