

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 5 日
契 約 業 者 名	宇部工業株式会社
契約業者の住所	山口県宇部市大字妻崎開作874番地の1
工 事 の 名 称	宇部港沖の山地区岸壁（－ 1 0 m）改良工事
工 事 場 所	山口県宇部港沖の山地区
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添のとおり
工 期 （ 自 ）	令和 8 年 7 月 1 5 日
工 期 （ 至 ）	令和 9 年 2 月 2 6 日
契 約 金 額	1 8 3, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
沖の山地区岸壁(-10m)					
構造物撤去工					
取壊し工					
コンクリート構造物撤去	鉄筋	式	1	排水管撤去 15m	鉄筋コンクリート殻運搬 処分 5m3
	無筋	式	1	側溝撤去 22m 排水管基礎撤去 15m 側溝基礎撤去 22m 集水桝撤去1基 石炭灰荷役設備撤去 1基	無筋コンクリート殻運搬 処分 10m3 蓋 設備配管工にて 流用
撤去工					
既設構造物撤去	給水管	式	1	給水栓撤去1 個、仕切弁撤去 2個、メーター撤去 1個 給水管撤去 (VP100 30m、 VP75 14m、 HIVP75 22m)	
	側溝蓋	枚	10	グレーチング撤去	排水工にて流用
	石炭灰配管	式	1	石炭灰配管撤去SGP 300A 9m	
コンクリート舗装撤去	鉄筋	式	1	コンクリート舗装 782m2、t=20cm	鉄筋コンクリート殻運搬 処分 156m3
アスファルト舗装撤去		式	1	アスファルト舗装 403m2、t=10cm	アスファルト殻運搬処分 40m3
舗装版切断		式	1	アスファルト舗装 62m、t=10cm	アスファルト切断冷 却排水処分 1式
土工					
掘削工		m3	3,085	床掘①3,079m3 床掘② 6m3 大型土のう撤去 35袋 土砂等運搬① 373m3 土砂等運搬② 626m3 盛土 626m3 残土運搬 1,876m3 路盤材運搬 244m3 残土処分 1,876m3 路盤材処分 512t	陸上 水中 場内仮置 施工箇所～土砂仮 置場 土砂仮置場 残土運搬処分 がれき類運搬処分 土砂処分場 土砂処分場

盛土工				土砂等積込み 運搬 626m3 埋戻し① 626m3 埋戻し② 389m4	土砂仮置場～施工 箇所 流用土、施工箇所 軽量盛土材
裏込・裏埋工					
裏埋土工					
防砂シート敷設	m	70		防砂シート 320m2	
漏洩防止シート敷設	m	70		漏洩防止シート 791m2	
軽量混合処理土	m3	1,805		軽量混合処理 1,805m3	水中
給排水構造物工					
給水工	式	1		給水管敷設① 30m 給水管敷設② 14m 給水管敷設③ 22m 給水栓 1個、仕 切弁 2個、メー ター 1個	HIVP100 HIVP75 HIVP75、仮設給水管 流用
排水工	式	1		排水管敷設 15m 自由勾配側溝 設置① 18m 自由勾配側溝 設置② 4m 集水樹設置 1 基	ヒューム管(B型管) HP450 基礎碎石 12m2 コンクリート 2m3 基礎碎石 13m2、基 礎コンクリート 1m3、 底部コンクリート 0.9m3、側溝本体9 個、側溝蓋 8枚(流 用) 基礎碎石 3m2 基礎コンクリート 0.3m3、底部コンク リート 0.1m3、側溝本 体2個、側溝蓋 2枚 (流用) 底部コンクリート 0.05m3、足掛金物付 き集水樹本体 1基、 集水樹蓋 1枚
設備配管工	式	1		石炭灰荷役設 備設置 1基 石炭灰配管敷 設 9m	基礎碎石 6m2 均しコンクリート 0.3m3 コンクリート 5m3 SGP 300A
舗装工					
路床工					
不陸整正	m2	1,164			
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装	m2	988	曲げ4.5N-2.5-40、 t=35cm	コンクリート346m3 鉄網D6、150× 150 906m2 端部補強鉄筋 D13 SD295、 882kg	

路盤	t=20cm	m2	1,000	粒度調整碎石 RM-40 200m3
目地	施工目地(自由縁)	m	111	
	縦施工目地	m	140	
	横施工目地	m	29	
	横収縮目地	m	157	
アスファルト舗装工				
下層路盤	t=10cm	m2	203	クラッシャーラン RC-40 20m3
上層路盤	t=10cm	m2	203	粒度調整碎石 RM-30 20m3
基層	t=5cm	m2	203	再生粗粒度 アスファルト 10m3
表層	t=5cm	m2	203	再生密粒度 アスファルト 10m3
仮設工				
仮設給水管敷設		m	23	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
調査工				
ボーリング工				
ボーリング	削孔 φ86mm	m	2.5	表ー1 孔別ボーリング試験内訳表による
試料採取				
乱れの少ない試料 採取		個	3	表ー1 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験				
物理試験・力学試験		式	1	表ー2～4 土質試験内訳表による