

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和6年8月23日
契 約 業 者 名	タチバナ工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市朝日新町32-45
工 事 の 名 称	水島港水島地区付帯施設工事（その2）
工 事 場 所	岡山県玉野市田井地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年8月23日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月10日
契 約 金 額	¥187,000,000 円（税込）

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区付帯施設工事(その2)				事業区分	港湾整備	
					工事区分	付帯施設	
工事区分・工程・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
付帯施設							
本體工(鋼杭・鋼矢板式)							
鋼杭・鋼矢板工							
鋼矢板	鋼管矢板 φ1100×t=14×L=21500	本		21		導材設置撤去	56 m
鋼管杭	鋼管杭 φ1100×t=17×L=21000	本		13			
コンクリート版製作							
鉄筋	SD345 D16	kg		422			
鉄筋	SD345 D22	kg		850			
吊筋	SS400 φ32	kg		36			
ルーフィング		m2		63			
型枠		m2		36			
コンクリート打設	24N/mm2	m3		10			
コンクリート版据付							
コンクリート版据付	W=0.5t/基	基		46			
コンクリート版据付	W=0.3t/基	基		2			
横矢板(木材)設置							
横矢板(木材)設置	杉板	枚		180		t=9cm,1.35×0.25h	168 枚
						t=9cm,1.35×0.2h	12 枚
基礎工							
敷砂							
敷砂投入		m3		128			
敷砂均し		m2		119			
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航	起重機船150t吊	式		1		往復	
えい航	起重機船200t吊	式		1		往復	
運搬費							
仮設材等運搬	導材	式		1			
事業損失防止施設							
汚濁防止枠		式		1			
安全費							
安全管理	安全監視船	式		1			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険	クレーン付台船	式		1			
	起重機船	式		1			
技術管理費							
技術管理		式		1			