

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年3月27日
契 約 業 者 名	タチバナ工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市朝日新町 3 2 - 4 5
工 事 の 名 称	水島港水島地区付帯施設工事（その3）
工 事 場 所	岡山県玉野市田井地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年3月27日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月28日
契 約 金 額	¥215,600,000 円（税込）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区付帯設工事(その3)				事業区分	港湾整備
					工事区分	付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
付帯施設						
本体工(鋼杭・鋼矢板式)						
鋼杭・鋼矢板工						
鋼管杭	鋼管杭 φ 1100 × t=11 × L=18000	本		24		導材設置撤去 59 m
コンクリート版製作						
鉄筋	SD345 D16	kg		471		
鉄筋	SD345 D22	kg		992		
吊筋	SS400 φ 32	kg		44		
ルーフィング		m2		73		
型枠		m2		43		
コンクリート打設	24N/mm2	m3		11		
コンクリート版据付						
コンクリート版据付	W=0.5t/基	基		49		
コンクリート版据付	W=0.3t/基	基		10		
横矢板(木材)設置						
横矢板(木材)設置	杉板	枚		345		t=9cm,1.35 × 0.25h 322 枚 t=9cm,1.35 × 0.2h 23 枚
基礎工						
敷砂						
敷砂投入		m3		267		
敷砂均し		m2		181		
土留壁工						
土留壁工						
袋詰砂製作・設置	2t型	袋		50		
雑工						
鋼管杭切断						
鋼管杭切断		m		82		
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
えい航	起重機船150t吊	式		1		往復
運搬費						
仮設材等運搬	導材	式		1		
事業損失防止施設						
汚濁防止枠		式		1		
安全費						
標識	灯浮標撤去	個		1		
安全対策	安全監視船	式		1		
水雷・傷害等保険料						
水雷保険	クレーン付台船	式		1		
水雷保険	起重機船	式		1		
傷害保険		式		1		
技術管理費						
技術管理		式		1		