

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年5月27日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	水島港水島地区付帯施設工事
工 事 場 所	岡山県玉野市田井地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和7年5月27日
工 期 (至)	令和8年1月19日
契 約 金 額	¥156,200,000 円 (税込)

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区付帯施設工事					事業区分	港湾整備	
						工事区分	付帯施設	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要		
付帯施設								
本體工(鋼杭式)								
鋼杭工								
鋼管杭	鋼管杭φ1100×t=16×L=20500	本		13		導材設置撤去	31 m	
コンクリート版製作								
鉄筋	SD345 D16	kg		381				
鉄筋	SD345 D22	kg		812				
吊筋	SS400 φ9	kg		36				
ルーフィング		m2		59				
型枠		m2		35				
コンクリート打設	24N/mm2	m3		9				
コンクリート版据付								
コンクリート版据付	W=0.5t/基	基		39				
コンクリート版据付	W=0.3t/基	基		10				
横矢板(木材)設置								
横矢板(木材)設置	杉板	枚		210		t=9cm,1.35×0.25h t=9cm,1.35×0.2h	196 枚 14 枚	
基礎工								
敷砂								
敷砂投入	10m未満	m3		54				
	10～15m未満	m3		97				
敷砂均し	10m未満	m2		54				
	10～15m未満	m2		54				
共通仮設								
共通仮設費								
回航・えい航費								
えい航	起重機船200t吊	式		1		往復		
運搬費								
仮設材等運搬	導材	式		1				
事業損失防止施設								
汚濁防止枠		式		1				
安全費								
安全管理	安全監視船	式		1				
水雷・傷害等保険料								
水雷保険	クレーン付台船	式		1				
	起重機船	式		1				
技術管理費								
技術管理		式		1				