

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和7年7月7日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県笠岡市七番町1番地の76
工 事 の 名 称	水島港水島地区泊地 (-14m) 等浚渫工事 (その2)
工 事 場 所	水島港水島地区
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和7年7月7日
工 期 (至)	令和7年10月24日
契 約 金 額	¥114,950,000 円 (税込)

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工事名	水島港水島地区泊地(-14m)等浚渫工事(その2)				事業区分	港湾整備	
					工事区分	泊地(-14m)・航路・泊地(-14m)	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
泊地(-14m)等							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫	計画水深-14m	m3		22,525		浚渫扱い部	
グラブ浚渫	計画水深-14m	m3		694		床掘扱い部 (参考数量)純土量+余掘 粘土質土砂N<10 23,219 m3	
土砂運搬工							
土運船運搬工							
土運船運搬		m3		23,219			
共通仮設							
事業損失防止施設費							
汚濁防止柵		式		1		22m×22m カーテン丈長5m	
安全費							
安全対策	安全監視船	式		1			
	安全管理業務	式		1			
技術管理費							
技術管理		式		1			
水雷・傷害等保険料							
水雷保険	グラブ浚渫船	式		1			
	土運船	式		1			
測量業務							
水路測量							
水路測量							
測量準備		式		1			
水深測量	マルチビーム測量	式		1		19,963 m2	
成果		式		1			