

契 約 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年6月10日
契 約 業 者 名	株式会社NHKテクノロジーズ広島総支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町2丁目11-10
工 事 の 名 称	水島港みなとカメラ設置工事
工 事 場 所	岡山県倉敷市児島塩生412-1、宇野港湾事務所、宇野港湾事務所 水島港出張所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	別紙工事数量総括表のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年6月10日
工 期 （ 至 ）	令和9年2月26日
契 約 金 額	¥70,180,000 円（税込）

工 事 数 量 総 括 表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

(参考資料)

工 事 名	水島港みなとカメラ設置工事	事業区分		港湾整備	
		工事区分		岸壁	
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量	摘 要
みなとカメラ					
機器調達工					
機器調達工(カメラ設置箇所)					
カメラ		カメラ、レンズ、ハウジング、雲台一体型	台	1	
保安器		映像信号用、制御信号用、電源用	個	3	
ぶれ補正装置			台	1	
文字発生器			台	1	
エンコーダ			台	1	
通信コンバータ		カメラ用	台	1	
リモート電源			台	1	
L2スイッチ			台	1	
メディアコンバータ		サイロ上部	台	1	
環境監視装置		温度センサ、電流センサ、デジタル入力、ドアセンサ、監視ソフトウェア含む	式	1	
耐雷トランス			台	1	
機側盤		屋外自立型、空調付き、電源端子部を含む	面	1	
無停電電源装置盤		機側盤内機器用	台	1	
ルータ		サーバ室	台	1	
メディアコンバータ		サーバ室	台	1	
無停電電源装置		サーバ室、小型機器収容架用	台	1	
小型機器収容架		サーバ室	台	1	
電力量計盤			台	1	
機器調達工(宇野港湾事務所)					
デコーダ			台	1	
映像分配器			台	1	
ダウンコンバータ			台	1	
映像合成装置			台	1	
操作権制御サーバ			台	1	
機器調達工(水島港出張所)					
デコーダ			台	1	
映像分配器			台	1	
映像記録装置			台	1	
映像合成装置			台	2	
機器設置・撤去・調整工					
機器設置・調整工(カメラ設置箇所)					
カメラ架台設置			式	1	
カメラ設置・調整		カメラ、レンズ、ハウジング、雲台一体型	台	1	
保安器設置		映像信号用、制御信号用、電源用	個	3	
ぶれ補正装置設置・調整			台	1	
文字発生器設置・調整			台	1	
エンコーダ設置・調整			台	1	
通信コンバータ設置・調整			台	1	
リモート電源設置・調整			台	1	
L2スイッチ設置・調整			台	1	
メディアコンバータ設置・調整		サイロ上部	台	1	
環境監視装置設置・調整		温度センサ、電流センサ、デジタル入力、監視ソフトウェア含む	式	1	
耐雷トランス設置			台	1	
関連機器架台設置			箇所	2	
機側盤設置		空調付き、電源端子部を含む	面	1	
無停電電源装置盤設置・調整		機側盤内機器用	台	1	
ルータ設置・調整		サーバ室	台	1	
メディアコンバータ設置・調整		サーバ室	台	1	
無停電電源装置設置・調整		サーバ室、小型機器収容架用	台	1	
小型機器収容架設置		サーバ室	台	1	
機器設置・調整工(宇野港湾事務所)					
デコーダ設置・調整			台	1	
映像分配器設置・調整			台	1	
ダウンコンバータ設置・調整			台	1	
映像合成装置設置・調整			台	1	
操作権制御サーバ設置・調整			台	1	

工事数量総括表

(参考資料)

工 事 名	水島港みなとカメラ設置工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	摘 要	
機器撤去工(宇野港湾事務所) 操作権制御サーバ撤去		台	1		
機器設置・調整工(水島港出張所) デコーダ設置・調整		台	1		
映像分配器設置・調整		台	1		
映像記録装置設置・調整		台	1		
映像合成装置設置・調整		台	2		
システム・インテグレーション システム・インテグレーション		式	1		
総合調整工 総合調整工		式	1		
配管・配線工 配管・配線工(カメラ設置箇所)					
厚鋼電線管敷設	G22	m	45		
厚鋼電線管敷設	G28	m	11		
厚鋼電線管敷設	G36	m	17		
厚鋼電線管敷設	G54	m	3		
配線器具設置	1種金属線び(MM1)、A型メタルモール	m	3		
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE2sq-3C	m	14	管内配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE2sq-3C	m	1	ころがし配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE8sq-2C	m	13	管内配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE8sq-2C	m	2	ころがし配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE8sq-2C	m	16	ラック配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE22sq-2C	m	6	管内配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE22sq-2C	m	2	ころがし配線	
低圧電力用ケーブル配線	EM-CE22sq-2C	m	105	ラック配線	
絶縁電線配線	EM-IE3.5sq	m	19	管内配線	
絶縁電線配線	EM-IE3.5sq	m	4	ころがし配線	
絶縁電線配線	EM-IE3.5sq	m	99	ラック配線	
制御用ケーブル配線	EM-CEE1.25sq-12C	m	14	管内配線	
制御用ケーブル配線	EM-CEE1.25sq-12C	m	1	ころがし配線	
制御ケーブル(端子接続)		箇所	2	15C以下	
同軸ケーブル敷設	S-5C-FB	m	15	10mmφ以下	
同軸ケーブル敷設		箇所	2	端末処理	
光ケーブル配線	SM-4C	m	35	屋内屋外配線	
光ケーブル配線	SM-4C	m	8	ころがし配線	
光ケーブル配線	SM-4C	m	318	ラック配線	
光ケーブル接続	5心以下	箇所	2	光ケーブル成端接続	
光ケーブル伝送損失試験	方向	方向	1	20心以下	
光ケーブル接続損失試験	対向	対向	1	20心以下	
光ケーブル配線付属品	スプライスボックス	個	2	入力1条出力4芯	
光ケーブル配線付属品	SM/SC/2m	本	4	両端光コネクタ付コード	
光ケーブル配線付属品	SM/SC/1m	本	8	片端光コネクタ付コード	
ブルボックス設置	SUS	個	3	200×200×200	
ブルボックス設置	SUS	個	2	350×350×200	
電力量計盤設置	300×800×200	箇所	1	SUS製計器盤	
OAタップ設置	(無停電電源装置)	個	1	タップ2口	

工事数量総括表

(参考資料)

工 事 名	水島港みなとカメラ設置工事			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量	摘 要	
配管・配線工(宇野港湾事務所)					
配線器具設置	1種金属線び(MM1)、A型メタルモール	m	6		
同軸ケーブル敷設	S-5C-FB、φ10mm以下	m	5		
同軸ケーブル端末処理		箇所	2		
映像用ケーブル敷設	HDMI	m	6	管内配線	
映像用ケーブル敷設	HDMI	m	24	ころがし配線	
映像用ケーブル材料	HDMI	式	1		
配管・配線工(水島港出張所)					
LANケーブル敷設	Cat-5e	m	23	ころがし配線	
通信ケーブル端子接続	Cat-5e、5P 0.5～0.9mm2	箇所	2		
映像用ケーブル敷設	HDMI	m	10	管内配線	
映像用ケーブル敷設	HDMI	m	46	ころがし配線	
映像用ケーブル材料	HDMI	式	1		