

令和7年度

## 浜田港福井地区工事影響調査(その2)

### 積算書

中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所

令和8年2月

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					2,638,780	
諸経費	$2,638,780 \times 83.3\% - 6,883$				2,191,220	
測量作業費	$2,638,780 + 2,191,220$				4,830,000	
直接原価	$1,147,940 + 11,479$				1,159,419	
直接人件費					1,147,940	
直接経費					11,479	
その他原価	$1,147,940 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				618,165	
業務原価	$1,159,419 + 618,165$				1,777,584	
一般管理費等	$1,777,584 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 4,812$				952,416	
測量調査費	$1,777,584 + 952,416$				2,730,000	
測量業務価格	$4,830,000 + 2,730,000$				7,560,000	
消費税等相当額	$7,560,000 \times 10.00\%$				756,000	
測量業務費	$7,560,000 + 756,000$				8,316,000	

積算内訳表

浜田港福井地区工事影響調査(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					3,798,199	
水域環境調査業務					3,798,199	
水質調査					3,798,199	
水質調査					3,723,899	
調査準備					256,590	
1 調査準備		式	1.00	256,590	256,590	
水質調査					2,123,590	
2 濁度測定(1)	10地点×1回	地点	10.00	20,701	207,010	
3 濁度測定(2)	6地点×6回	地点	36.00	31,943	1,149,948	
4 濁度測定(3)	6地点×4回	地点	24.00	31,943	766,632	
協議・報告					184,300	
5 事前協議		回	1.00	107,300	107,300	
6 最終報告		回	1.00	77,000	77,000	
成果					1,159,419	
7 報告書作成	公開用成果品含む	式	1.00	1,159,419	1,159,419	
直接経費					74,300	

積算内訳表

浜田港福井地区工事影響調査(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
成果					74,300	
8 業務成果品		式	1.00	26,000	26,000	
9 施工実態調査		式	1.00	48,300	48,300	

代価表・施工パッケージ

浜田港福井地区工事影響調査(その2)

番号：1

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	60,600.00	90,900		
測量技師		人	2.00	52,300.00	104,600		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	254,050.00	2,540		
合 計	作業能力：1.00式			256,590.00	256,590		

番号：2

名称：濁度測定(1) 10地点×1回

1日当り(10地点)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,490.00	3,490	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	110,271.00	110,271	8H	
測量技師補		人	1.20	41,100.00	49,320		
測量助手		人	1.20	34,900.00	41,880		
雑材料	全体の%	%	1.00	204,961.00	2,049		
合 計	作業能力：10.00地点			20,701.00	207,010		

代価表・施工パッケージ

浜田港福井地区工事影響調査(その2)

番号：3

名称：濁度測定(2) 6地点×6回

1日当り(6地点)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,490.00	3,490	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	110,271.00	110,271	8H	
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	189,761.00	1,897		
合 計	作業能力：6.00地点			31,943.00	191,658		

番号：4

名称：濁度測定(3) 6地点×4回

1日当り(6地点)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,490.00	3,490	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	110,271.00	110,271	8H	
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	189,761.00	1,897		
合 計	作業能力：6.00地点			31,943.00	191,658		

代価表・施工パッケージ

浜田港福井地区工事影響調査(その2)

番号：5

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
合 計	作業能力：1.00回			107,300.00	107,300		

番号：6

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
合 計	作業能力：1.00回			77,000.00	77,000		

番号：7

名称：報告書作成 公開用成果品含む

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.60	66,900.00	40,140		
技師(B)		人	9.40	48,500.00	455,900		
技師(C)		人	0.50	40,300.00	20,150		
技術員		人	17.50	36,100.00	631,750		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	1,147,940.00	11,479		
合 計	作業能力：1.00式			1,159,419.00	1,159,419		

代価表・施工パッケージ

浜田港福井地区工事影響調査(その2)

番号：8

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	26,000.00	26,000		
合 計	作業能力：1.00式			26,000.00	26,000		

番号：9

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	148.00	1,036		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,490		

単価表番号：2

単価表名称：調査船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	108.00	4,752		
高級船員		人	1.80	29,900.00	53,820	$\beta=1.80$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	2.55	3,360.00	8,568	$\alpha=2.55$	供用日
現場管理費		%	25.65	70,350.00	18,044		
一般管理費		%	24.75	88,394.00	21,877		
合 計					110,271		