

境港外港昭和南地区工事影響調査

積算書

中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所

令和8年3月

総括表

境港外港昭南地区工事影響調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					2,510,840	
諸経費	$2,510,840 \times 83.7\% - 2,413$				2,099,160	
測量作業費	$2,510,840 + 2,099,160$				4,610,000	
直接原価	$821,190 + 8,211$				829,401	
直接人件費					821,190	
直接経費					8,211	
その他原価	$821,190 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				442,210	
業務原価	$829,401 + 442,210$				1,271,611	
一般管理費等	$1,271,611 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,373$				678,389	
測量調査費	$1,271,611 + 678,389$				1,950,000	
測量業務価格	$4,610,000 + 1,950,000$				6,560,000	
消費税等相当額	$6,560,000 \times 10.00\%$				656,000	
測量業務費	$6,560,000 + 656,000$				7,216,000	

積算内訳表

境港外港昭和南地区工事影響調査

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					3,340,241	
水域環境調査業務					3,340,241	
水質調査					3,340,241	
水質調査					3,267,941	
調査準備					256,590	
1 調査準備		式	1.00	256,590	256,590	
水質調査					1,997,650	
2 濁度測定(1)	1地点×1回	地点	1.00	39,953	39,953	
3 濁度測定(2)	2地点×2回	地点	4.00	39,953	159,812	
4 濁度測定(3)	3地点×15回	地点	45.00	39,953	1,797,885	
協議・報告					184,300	
5 事前協議		回	1.00	107,300	107,300	
6 最終報告		回	1.00	77,000	77,000	
成果物					829,401	
7 業務完成図書作成		式	1.00	829,401	829,401	

積算内訳表

境港外港昭和南地区工事影響調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					72,300	
成果					24,000	
8 業務成果品		式	1.00	24,000	24,000	
その他					48,300	
9 施工実態調査		式	1.00	48,300	48,300	

代価表・施工パッケージ

境港外港昭和南地区工事影響調査

番号：1

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.50	60,600.00	90,900		
測量技師		人	2.00	52,300.00	104,600		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	254,050.00	2,540		
合 計	作業能力：1.00式			256,590.00	256,590		

番号：2

名称：濁度測定(1) 1地点×1回

1日当り(6.2地点)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,441.00	3,441	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	78,618.00	78,618	8H	
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	245,259.00	2,452		
合 計	作業能力：6.20地点			39,953.00	247,711		

代価表・施工パッケージ

境港外港昭和南地区工事影響調査

番号：3

名称：濁度測定(2) 2地点×2回

1日当り(6.2地点)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,441.00	3,441	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	78,618.00	78,618	8H	
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	245,259.00	2,452		
合 計	作業能力：6.20地点			39,953.00	247,711		

番号：4

名称：濁度測定(3) 3地点×15回

1日当り(6.2地点)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,441.00	3,441	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	78,618.00	78,618	8H	
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	245,259.00	2,452		
合 計	作業能力：6.20地点			39,953.00	247,711		

代価表・施工パッケージ

境港外港昭和南地区工事影響調査

番号：5

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
合 計	作業能力：1.00回			107,300.00	107,300		

番号：6

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
合 計	作業能力：1.00回			77,000.00	77,000		

番号：7

名称：業務完成図書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.60	66,900.00	40,140		
技師(B)		人	6.80	48,500.00	329,800		
技術員		人	12.50	36,100.00	451,250		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	821,190.00	8,211		
合 計	作業能力：1.00式			829,401.00	829,401		

代価表・施工パッケージ

境港外港昭和南地区工事影響調査

番号：8

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	24,000.00	24,000		
合 計	作業能力：1.00式			24,000.00	24,000		

番号：9

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	141.00	987		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,441		

単価表番号：2

単価表名称：調査船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	125.50	5,522		
高級船員		人	1.20	29,900.00	35,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	50,156.00	12,865		
一般管理費		%	24.75	63,021.00	15,597		
合 計					78,618		