

積算書
令和7年度

--

徳山下松港土砂処分場測量業務

案件番号	16-13-25-043
整備局名等	中国地方整備局
事務所・部・課名	宇部港湾・空港整備
港名	徳山下松港
変更回数	0回
予算区分	
予算項目	
予算費目	
目の細分	

総括表

徳山下松港土砂処分場測量業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					4,708,797	
諸経費	$4,708,797 \times 79.4\% - 7,581$				3,731,203	
測量作業費	$4,708,797 + 3,731,203$				8,440,000	
測量業務価格					8,440,000	
消費税等相当額	$8,440,000 \times 10.00\%$				844,000	
測量業務費	$8,440,000 + 844,000$				9,284,000	

積算内訳表

徳山下松港土砂処分場測量業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					4,708,797	
測量業務					4,708,797	
UAV写真測量					4,708,797	
UAV写真測量					4,386,790	
作業計画					64,680	
1 作業計画		式	1.00	64,680	64,680	
標定点及び検証点の設置・観測					919,296	
2 標定点及び検証点の設置・観測		km ²	0.21	4,377,600	919,296	
UAVによる空中撮影					552,279	
3 UAVによる空中撮影		km ²	0.21	2,629,900	552,279	
三次元形状復元(オリジナルデータの作成)					319,347	
4 三次元形状復元(オリジナルデータの作成)		km ²	0.21	1,520,700	319,347	
グラウンドデータの作成及び構造化					605,199	
5 グラウンドデータの作成及び構造化		km ²	0.21	2,881,900	605,199	
成果データファイルの作成					539,364	
6 成果データファイルの作成		km ²	0.21	2,568,400	539,364	

積算内訳表

徳山下松港土砂処分場測量業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縦横断面データファイルの作成					465,675	
7 縦横断面データファイルの作成		km ²	0.21	2,217,500	465,675	
協議・報告					112,900	
8 事前協議		回	1.00	56,450	56,450	
9 最終報告		回	1.00	56,450	56,450	
機械経費等					808,050	
10 機械経費等		式	1.00	808,050	808,050	
直接経費					84,000	
成果					84,000	
11 電子成果品作成費		式	1.00	84,000	84,000	
技術管理費					238,007	
精度管理費					238,007	
12 精度管理費		式	1.00	238,007	238,007	

代価表・施工パッケージ

徳山下松港土砂処分場測量業務

番号：1

名称：作業計画

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.30	52,300.00	15,690		
測量技師補		人	0.20	41,100.00	8,220		
測量助手		人	0.30	34,900.00	10,470		
合 計	作業能力：1.00式			64,680.00	64,680		

番号：2

名称：標定点及び検証点の設置・観測

1日当り (0.1km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	4.70	52,300.00	245,810		
測量技師補		人	1.10	41,100.00	45,210		
測量助手		人	3.30	34,900.00	115,170		
測量補助員		人	1.10	28,700.00	31,570		
合 計	作業能力：0.10km ²			4,377,600.00	437,760		

番号：3

名称：UAVによる空中撮影

1日当り (0.1km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	3.20	52,300.00	167,360		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
測量補助員		人	0.90	28,700.00	25,830		
合 計	作業能力：0.10km ²			2,629,900.00	262,990		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港土砂処分場測量業務

番号：4

名称：三次元形状復元(オリジナルデータの作成)

1日当り (0.1km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補		人	3.70	41,100.00	152,070		
合 計	作業能力：0.10km ²			1,520,700.00	152,070		

番号：5

名称：グラウンドデータの作成及び構造化

1日当り (0.1km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.20	60,600.00	72,720		
測量技師		人	1.70	52,300.00	88,910		
測量技師補		人	2.40	41,100.00	98,640		
測量助手		人	0.80	34,900.00	27,920		
合 計	作業能力：0.10km ²			2,881,900.00	288,190		

番号：6

名称：成果データファイルの作成

1日当り (0.1km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.40	60,600.00	84,840		
測量技師		人	1.80	52,300.00	94,140		
測量技師補		人	1.30	41,100.00	53,430		
測量助手		人	0.70	34,900.00	24,430		
合 計	作業能力：0.10km ²			2,568,400.00	256,840		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港土砂処分場測量業務

番号：7

名称：縦横断面データファイルの作成

1日当り (0.1km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	2.00	41,100.00	82,200		
測量助手		人	2.50	34,900.00	87,250		
合 計	作業能力：0.10km ²			2,217,500.00	221,750		

番号：8

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
合 計	作業能力：1.00回			56,450.00	56,450		

番号：9

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
合 計	作業能力：1.00回			56,450.00	56,450		

番号：10

名称：機械経費等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械経費等		式	1.00	808,050.00	808,050		
合 計	作業能力：1.00式			808,050.00	808,050		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港土砂処分場測量業務

番号：11

名称：電子成果品作成費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子成果品作成費		式	1.00	84,000.00	84,000		
合 計	作業能力：1.00式			84,000.00	84,000		

番号：12

名称：精度管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
精度管理費		式	1.00	238,007.00	238,007		
合 計	作業能力：1.00式			238,007.00	238,007		