令 和 8 年 度
徳 山 下 松 港
港 湾 改 修 費
測 量 設 計 費

積算書番号　161326034

徳山下松港徳山地区工事影響調査

積　算　書

中国地方整備局

令和8年10月

総括表

徳山下松港徳山地区工事影響調査

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					13,220,698	
諸経費	12,829,018 × 73.0% － 5,881				9,359,302	
測量作業費	13,220,698 ＋ 9,359,302				22,580,000	
直接原価	959,500 ＋ 9,595				969,095	
直接人件費					959,500	
直接経費					9,595	
その他原価	959,500 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ））				516,690	
業務原価	969,095 ＋ 516,690				1,485,785	
一般管理費等	1,485,785 × 53.85%（ 35% ÷（ 1 － 35% ）） － 5,880				794,215	
測量調査費	1,485,785 ＋ 794,215				2,280,000	
測量業務価格	22,580,000 ＋ 2,280,000				24,860,000	
消費税等相当額	24,860,000 × 10.00%				2,486,000	
測量業務費	24,860,000 ＋ 2,486,000				27,346,000	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区工事影響調査

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					14,189,793	
水域環境調査業務					14,189,793	
水質調査					14,189,793	
水質調査					13,587,489	
調査準備					392,548	
1 調査準備		式	1.00	259,620	259,620	
2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	132,928	132,928	
水質調査					11,648,666	
3 水質監視(1)	採水・濁度(透明度を含む)	地点	8.00	33,786	270,288	
4 水質監視(2)-1	ＰＨ・濁度（透明度を含む）	地点	304.00	27,814	8,455,456	
5 水質監視(2)-2	採水・濁度（透明度を含む）	地点	72.00	33,786	2,432,592	
6 試料運搬		式	1.00	490,330	490,330	
分析					391,680	
7 分析試験		式	1.00	391,680	391,680	
成果					969,095	
8 報告書作成		式	1.00	969,095	969,095	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区工事影響調査

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
協議・報告					185,500	
9 事前協議		回	1.00	108,000	108,000	
10 最終報告		回	1.00	77,500	77,500	
直接経費					602,304	
旅費					482,304	
11 旅費(設計業務以外)		式	1.00	482,304	482,304	
成果					120,000	
12 業務成果品		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：調査準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	2.00	52,700.00	105,400		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	257,050.00	2,570		
合　　計	作業能力：1.00式			259,620.00	259,620		

番号：2
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	2.50	28,965.00	72,412	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	131,612.00	1,316		
合　　計	作業能力：1.00式			132,928.00	132,928		

番号：3
名称：水質監視(1)　採水・濁度(透明度を含む)　　1日当り（8地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,229.00	4,229	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	83,791.00	83,791	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	257,420.00	12,871		
合　　計	作業能力：8.00地点			33,786.00	270,291		

番号：4
名称：水質監視(2)-1　ＰＨ・濁度（透明度を含む）　　1日当り（8地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,229.00	4,229	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	83,791.00	83,791	8H	
測量技師補		人	3.00	41,300.00	123,900		
雑材料	全体の%	%	5.00	211,920.00	10,596		
合　　計	作業能力：8.00地点			27,814.00	222,516		

番号：5
名称：水質監視(2)-2　採水・濁度（透明度を含む）　　1日当り（8地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,229.00	4,229	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	83,791.00	83,791	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	257,420.00	12,871		
合　　計	作業能力：8.00地点			33,786.00	270,291		

番号：6
名称：試料運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	10.00	41,300.00	413,000		
交通車	ライトバン 2L	日	10.00	7,733.00	77,330	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：1.00式			490,330.00	490,330		

番号：7
名称：分析試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
分析試験		式	1.00	391,680.00	391,680		
合　　計	作業能力：1.00式			391,680.00	391,680		

番号：8
名称：報告書作成　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師（A）		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師（B）		人	4.00	49,300.00	197,200		
技師（C）		人	5.00	42,500.00	212,500		
技術員		人	6.00	36,700.00	220,200		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	959,500.00	9,595		
合　　計	作業能力：1.00式			969,095.00	969,095		

番号：9
名称：事前協議　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合　　計	作業能力：1.00回			108,000.00	108,000		

番号：10
名称：最終報告　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
合　　計	作業能力：1.00回			77,500.00	77,500		

番号：11
名称：旅費(設計業務以外)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通費	鉄道賃(運賃)	式	1.00	482,304.00	482,304		
合　　計	作業能力：1.00式			482,304.00	482,304		

番号：12
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		