

令和7年度

水島港水島地区岸壁（-1.4m）（改良）現況調査

積算書

中国地方整備局

宇野港湾事務所

令和8年1月

総括表

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|
| 直接測量費 | | | | | 25,801,678 | |
| 諸経費 | $25,801,678 \times 68.8\% - 3,232$ | | | | 17,748,322 | |
| 測量作業費 | $25,801,678 + 17,748,322$ | | | | 43,550,000 | |
| 測量業務価格 | | | | | 43,550,000 | |
| 消費税等相当額 | $43,550,000 \times 10.00\%$ | | | | 4,355,000 | |
| 測量業務費 | $43,550,000 + 4,355,000$ | | | | 47,905,000 | |

積算内訳表

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|---------|-----|----------|-----------|------------|-----|
| 直接測量費 | | | | | 25,801,678 | |
| 測量業務 | | | | | 25,801,678 | |
| 岸壁(-14m)(改良)現況調査 | | | | | 25,801,678 | |
| 現況調査 | | | | | 25,717,678 | |
| 計画準備 | | | | | 472,396 | |
| 1 計画準備 | | 式 | 1.00 | 356,176 | 356,176 | |
| 2 機材運搬(2往復当り) | | 式 | 1.00 | 116,220 | 116,220 | |
| 現況調査 | | | | | 24,285,201 | |
| 3 目視調査 | | m2 | 4,881.00 | 80 | 390,480 | |
| 4 目視調査 | | m2 | 4,766.00 | 140 | 667,240 | |
| 5 コア採取 | | 本 | 127.00 | 110,163 | 13,990,701 | |
| 6 はつり試験 | | 箇所 | 4.00 | 103,840 | 415,360 | |
| 7 室内試験 | | 式 | 1.00 | 8,821,420 | 8,821,420 | |
| 協議・報告 | | | | | 214,600 | |
| 8 事前協議 | | 回 | 1.00 | 107,300 | 107,300 | |
| 9 最終報告 | | 回 | 1.00 | 107,300 | 107,300 | |

積算内訳表

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|---------|-----|------|---------|---------|-----|
| 成果 | | | | | 745,481 | |
| 10 報告書作成 | | 式 | 1.00 | 745,481 | 745,481 | |
| 直接経費 | | | | | 84,000 | |
| 成果 | | | | | 84,000 | |
| 11 業務成果品 | | 式 | 1.00 | 84,000 | 84,000 | |

代価表・施工パッケージ

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

番号：1

名称：計画準備

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 1.00 | 60,600.00 | 60,600 | | |
| 測量技師 | | 人 | 2.50 | 52,300.00 | 130,750 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 3.50 | 41,100.00 | 143,850 | | |
| 測量助手 | | 人 | 0.50 | 34,900.00 | 17,450 | | |
| 雑材料 | 労務費の% | % | 1.00 | 352,650.00 | 3,526 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 356,176.00 | 356,176 | | |

番号：2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量補助員 | | 人 | 2.00 | 28,700.00 | 57,400 | | |
| トラック | 2t積 | 日 | 2.00 | 28,835.00 | 57,670 | 4.70H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 115,070.00 | 1,150 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 116,220.00 | 116,220 | | |

番号：3

名称：目視調査

1,510m2当り(1510m2)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,462.00 | 3,462 | 2.00H / 8H | |
| 測量技師補 | | 人 | 2.00 | 41,100.00 | 82,200 | | |
| 測量助手 | | 人 | 1.00 | 34,900.00 | 34,900 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 120,562.00 | 1,205 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,510.00m2 | | | 80.00 | 121,767 | | |

代価表・施工パッケージ

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

番号：4

名称：目視調査

1,240m2当り(1240m2)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,462.00 | 3,462 | 2.00H / 8H | |
| 測量技師補 | | 人 | 2.00 | 41,100.00 | 82,200 | | |
| 測量助手 | | 人 | 1.00 | 34,900.00 | 34,900 | | |
| 船外機船 | 15PS型 | 日 | 1.00 | 52,035.00 | 52,035 | 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 172,597.00 | 1,725 | | |
| 合 計 | 作業能力：1,240.00m2 | | | 140.00 | 174,322 | | |

番号：5

名称：コア採取

2本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|------------|-----|-------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師 | | 人 | 1.00 | 52,300.00 | 52,300 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.00 | 41,100.00 | 41,100 | | |
| 測量助手 | | 人 | 1.00 | 34,900.00 | 34,900 | | |
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,462.00 | 3,462 | 2.00H / 8H | |
| 船外機船 | 15PS型 | 日 | 1.00 | 52,035.00 | 52,035 | 8H | |
| コンクリート削孔機 | | 日 | 1.00 | 16,500.00 | 16,500 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 10.00 | 200,297.00 | 20,029 | | |
| 合 計 | 作業能力：2.00本 | | | 110,163.00 | 220,326 | | |

代価表・施工パッケージ

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

番号：6
 名称：はつり試験

2箇所当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|-----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量技師 | | 人 | 1.00 | 52,300.00 | 52,300 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 1.00 | 41,100.00 | 41,100 | | |
| 測量助手 | | 人 | 1.00 | 34,900.00 | 34,900 | | |
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.00 | 3,462.00 | 3,462 | 2.00H / 8H | |
| 船外機船 | 15PS型 | 日 | 1.00 | 52,035.00 | 52,035 | 8H | |
| 削岩機 | | 日 | 1.00 | 8,500.00 | 8,500 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 8.00 | 192,297.00 | 15,383 | | |
| 合 計 | 作業能力：2.00箇所 | | | 103,840.00 | 207,680 | | |

番号：7
 名称：室内試験

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|-----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| 一軸圧縮試験 | | 供試体 | 127.00 | 4,070.00 | 516,890 | | |
| 塩化物含有量試験 | | 供試体 | 127.00 | 60,000.00 | 7,620,000 | | |
| 中性化試験 | | 供試体 | 127.00 | 5,390.00 | 684,530 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 8,821,420.00 | 8,821,420 | | |

代価表・施工パッケージ

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

番号：8
 名称：事前協議

1回当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 1.00 | 60,600.00 | 60,600 | | |
| 測量技師 | | 人 | 0.50 | 52,300.00 | 26,150 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 0.50 | 41,100.00 | 20,550 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 107,300.00 | 107,300 | | |

番号：9
 名称：最終報告

1回当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 1.00 | 60,600.00 | 60,600 | | |
| 測量技師 | | 人 | 0.50 | 52,300.00 | 26,150 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 0.50 | 41,100.00 | 20,550 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 107,300.00 | 107,300 | | |

番号：10
 名称：報告書作成

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 | | 人 | 1.50 | 60,600.00 | 90,900 | | |
| 測量技師 | | 人 | 3.50 | 52,300.00 | 183,050 | | |
| 測量技師補 | | 人 | 4.50 | 41,100.00 | 184,950 | | |
| 測量助手 | | 人 | 8.00 | 34,900.00 | 279,200 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 738,100.00 | 7,381 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 745,481.00 | 745,481 | | |

代価表・施工パッケージ

水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)現況調査

番号：11

名称：業務成果品

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|-----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 業務成果品費 | | 式 | 1.00 | 84,000.00 | 84,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 84,000.00 | 84,000 | | |

単価表

単価表番号：1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|---------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油 | | L | 18.00 | 126.00 | 2,268 | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1.00 | 22,200.00 | 22,200 | | |
| 損料(トラック[普通型]) | 2t積 | 時間 | 4.70 | 273.00 | 1,283 | | 運転時間 |
| 損料(トラック[普通型]) | 2t積 | 日 | 1.13 | 2,730.00 | 3,084 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 28,835 | | |

単価表番号：2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|----------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン | | L | 7.00 | 144.00 | 1,008 | | |
| 損料(ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 287.00 | 574 | | 運転時間 |
| 損料(ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日 | 1.19 | 1,580.00 | 1,880 | | 供用日 |
| 合 計 | | | | | 3,462 | | |

単価表

単価表番号：3

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-----------|----|-------|-----------|--------|-------|-----|
| ガソリン | | L | 14.00 | 144.00 | 2,016 | | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 24,400.00 | 29,280 | =1.20 | |
| 損料(船外機船) | FRP製 5.5m | 日 | 1.00 | 672.00 | 672 | | 運転日 |
| 損料(船外機船) | FRP製 5.5m | 日 | 1.65 | 666.00 | 1,098 | =1.65 | 供用日 |
| 現場管理費 | | % | 26.15 | 33,066.00 | 8,646 | | |
| 一般管理費 | | % | 24.75 | 41,712.00 | 10,323 | | |
| 合 計 | | | | | 52,035 | | |