

令和7年度

広島空港排水管理施設工事

積算書

令和7年12月

中国地方整備局 港湾空港部

広島港湾・空港整備事務所

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					12,408,190	
間接工事費	9,467,451 + 10,894,266				20,361,717	
共通仮設費（計）	8,369,857 + 726,590 + 371,004				9,467,451	
共通仮設費（積上）					8,369,857	
共通仮設費（率）	12,814,650 × 5.67% ((5.56%) × 1.02)				726,590	
現場環境改善費	12,408,190 × 2.99%				371,004	
現場管理費	21,141,601 × 51.53% ((50.03%) × 1.03)				10,894,266	
工事原価	12,408,190 + 20,361,717				32,769,907	
一般管理費等	32,035,867 × 19.56% (19.56% × 1.00) - 8,936				6,257,279	
契約保証費	32,035,867 × 0.04%				12,814	
工事価格	32,769,907 + 6,257,279 + 12,814				39,040,000	
消費税等相当額	39,040,000 × 10.00%				3,904,000	
請負工事費	39,040,000 + 3,904,000				42,944,000	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					12,408,190	
土木工事					12,408,190	
土工					1,317,555	
掘削工					408,840	
掘削					408,840	
1 掘削	土砂	m ³	220.00	1,162	255,640	
2 土砂等運搬	土砂、不整地運搬車	m ³	200.00	637.80	127,560	
3 整地	土砂	m ³	200.00	128.2	25,640	
路床盛土工					886,558	
路床盛土					886,558	
4 路床盛土(1)-1	RC-40	m ³	120.00	855.2	102,624	
5 路床盛土(1)-2	RC-40	m ³	50.00	354.5	17,725	
6 路床盛土(2)-1	C-40	m ³	10.00	6,040	60,400	
7 路床盛土(2)-2	C-40	m ³	6.00	855.2	5,131	
8 路床盛土(3)	土砂	m ³	10.00	6,040	60,400	
9 材料費	RC-40	m ³	202.00	1,800.00	363,600	
10 材料費	C-40	m ³	25.00	2,950.00	73,750	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 積込 (1)	RC-40	m ³	200.00	284.6	56,920	
12 積込 (2)	C-40	m ³	20.00	284.6	5,692	
13 土砂等運搬 (1)	RC-40、不整地運搬車	m ³	200.00	637.80	127,560	
14 土砂等運搬 (2)	C-40、不整地運搬車	m ³	20.00	637.80	12,756	
法面整形工					22,157	
法面整形					22,157	
15 法面整形 (1)	切土部	m ²	10.00	847.3	8,473	
16 法面整形 (2)	盛土部	m ²	20.00	684.2	13,684	
法面工					2,596,138	
作業土工					126,088	
作業土工					126,088	
17 床掘	土砂	m ³	50.00	278.2	13,910	
18 埋戻し	RC-40	m ³	10.00	3,023	30,230	
19 積込	RC-40	m ³	20.00	284.6	5,692	
20 土砂等運搬 (1)	土砂、不整地運搬車	m ³	50.00	637.80	31,890	
21 土砂等運搬 (2)	RC-40、不整地運搬車	m ³	20.00	637.80	12,756	
22 整地	土砂	m ³	50.00	128.2	6,410	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
23 材料費	RC-40	m ³	14.00	1,800.00	25,200	
植生工					283,600	
植生工					283,600	
24 植生マット	全面張り	m ²	80.00	3,545.00	283,600	
かご工					2,186,450	
かご工					2,186,450	
25 ふとんかご(1)		m	51.00	17,590	897,090	
26 ふとんかご(2)		m	72.00	16,810	1,210,320	
27 積込	中詰め石	m ³	80.00	350.2	28,016	
28 土砂等運搬	中詰め石、不整地運搬車	m ³	80.00	637.80	51,024	
舗装工					2,675,210	
コンクリート舗装工					2,675,210	
コンクリート舗装工					2,675,210	
29 表層	曲げ4.5-6.5-40 t=15cm	m ²	173.00	3,251.00	562,423	
30 コンクリート舗装工材料費		m ²	173.00	4,512.00	780,576	
31 コンクリート小型運搬割増費		回	23.00	4,000.00	92,000	
32 路盤	RM-40 t=15cm	m ²	173.00	1,072	185,456	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 目地板		m ²	3.60	3,861	13,899	
34 積込		m ³	30.00	284.6	8,538	
35 土砂等運搬(1)	コンクリート、不整地運搬車	m ³	30.00	33,772.80	1,013,184	
36 土砂等運搬(2)	RM-40、不整地運搬車	m ³	30.00	637.80	19,134	
排水工					3,036,039	
作業土工					810,210	
作業土工					810,210	
37 床掘	土砂	m ³	150.00	278.2	41,730	
38 埋戻し(1)	土砂	m ³	30.00	3,023	90,690	
39 埋戻し(2)	RC-40	m ³	70.00	3,023	211,610	
40 埋戻し(3)	S-30	m ³	20.00	3,023	60,460	
41 材料費	RC-40	m ³	74.00	1,800.00	133,200	
42 材料費	S-30	m ³	18.00	3,900.00	70,200	
43 基面整正		m ²	20.00	446.8	8,936	
44 土砂等運搬(1)	土砂、不整地運搬車	m ³	120.00	637.80	76,536	
45 土砂等運搬(2)	RC-40、不整地運搬車	m ³	90.00	637.80	57,402	
46 土砂等運搬(3)	S-30、不整地運搬車	m ³	20.00	637.80	12,756	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
47 積込 (1)	RC-40	m ³	90.00	284.6	25,614	
48 積込 (2)	S-30	m ³	20.00	284.6	5,692	
49 整地	土砂	m ³	120.00	128.2	15,384	
側溝工					564,922	
側溝					564,922	
50 U型側溝	PU-240	m	37.00	9,404.00	347,948	
51 張りコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$ t=7cm	m ²	37.00	3,076.00	113,812	
52 積込		m ³	2.00	284.6	569	
53 土砂等運搬 (1)	RC-40、不整地運搬車	m ³	2.00	637.80	1,275	
54 土砂等運搬 (2)	コンクリート、不整地運搬車	m ³	3.00	33,772.80	101,318	
管渠工					956,134	
管渠					956,134	
55 遠心ホックスカパート設置	Φ250	m	8.00	32,536.20	260,289	
56 基礎砕石		m ²	4.00	1,238	4,952	
57 暗渠排水管 (1)	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ300	m	44.00	7,152	314,688	
58 暗渠排水管 (2)	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ200	m	16.00	3,990	63,840	
59 暗渠排水管 (3)	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ300	m	8.00	7,152	57,216	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
60 吸出し防止材設置		m ²	57.00	1,025	58,425	
61 チーズ管材料費		個	2.00	33,200.00	66,400	
62 コンクリート削孔	Φ400、L=0.45m	箇所	1.00	129,956.00	129,956	
63 積込	RC-40	m ³	0.40	284.6	113	
64 土砂等運搬	RC-40、不整地運搬車	m ³	0.40	637.80	255	
集水枡工					704,773	
集水枡					704,773	
65 集水枡	G2-B500-L500-H2000	箇所	3.00	154,000	462,000	
66 足掛金物材料費		個	15.00	3,090.00	46,350	
67 蓋	縞鋼板蓋 700×700 t=3.2mm	枚	3.00	20,260.00	60,780	
68 積込	RC-40	m ³	0.60	284.6	170	
69 土砂等運搬(1)	コンクリート、不整地運搬車	m ³	4.00	33,772.80	135,091	
70 土砂等運搬(2)	RC-40、不整地運搬車	m ³	0.60	637.80	382	
付帯施設工					637,973	
付帯施設					637,973	
作業土工					13,313	
71 床掘	土砂	m ³	7.00	278.2	1,947	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
72 埋戻し	土砂	m ³	3.00	3,023	9,069	
73 土砂等運搬	土砂、不整地運搬車	m ³	3.00	637.80	1,913	
74 整地	土砂	m ³	3.00	128.2	384	
路側防護柵工					624,660	
75 ガードレール	0種、塗装	m	5.00	14,850.00	74,250	
76 防護柵基礎		m	5.00	23,300.20	116,501	
77 基礎碎石		m ²	8.00	1,346	10,768	
78 均しコンクリート		m ³	0.80	33,900	27,120	
79 均し型枠		m ²	1.10	4,524	4,976	
80 敷モルタル		m ³	0.01	10,600	106	
81 積込	RC-40	m ³	1.00	284.6	284	
82 土砂等運搬(1)	均しコンクリート、不整地運搬車	m ³	0.80	33,772.80	27,018	
83 土砂等運搬(2)	RC-40、不整地運搬車	m ³	1.00	637.80	637	
84 材料費(防護柵基礎)		個	3.00	121,000.00	363,000	
雑工					738,842	
階段設置工					738,842	
階段設置					738,842	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
85 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	152.00	611.4	92,932	
86 足掛け金物設置		個	76.00	4,815.40	365,970	
87 材料費(足掛金物)		個	76.00	3,660.00	278,160	
88 材料費(エポキシ樹脂パテ)		セット	1.00	1,780.00	1,780	
仮設工					1,406,433	
作業土工					193,392	
作業土工					193,392	
89 床掘	土砂	m ³	20.00	278.2	5,564	
90 埋戻し	単粒度調整採石S-30	m ³	20.00	3,023	60,460	
91 土砂等運搬(1)	土砂、不整地運搬車	m ³	20.00	637.80	12,756	
92 土砂等運搬(2)	単粒度調整採石S-30、不整地運搬車	m ³	20.00	637.80	12,756	
93 積込	単粒度調整採石S-30	m ³	20.00	284.6	5,692	
94 材料費	単粒度調整採石S-30	m ³	24.00	3,900.00	93,600	
95 整地	土砂	m ³	20.00	128.2	2,564	
管渠工					779,777	
管渠					779,777	
96 仮排水路(1)	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ300	m	70.00	7,152	500,640	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
97 仮排水路(2)	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ250	m	2.00	5,428	10,856	
98 フィルター材(1)		m ³	20.30	9,998	202,959	
99 フィルター材(2)		m ³	0.10	7,471	747	
100 吸出し防止材設置		m ²	63.00	1,025	64,575	
集水枡工					179,075	
木杭枡					179,075	
101 木杭枡	B800-L800-H750	箇所	1.00	174,282.00	174,282	
102 基礎コンクリト		m ³	0.06	33,900	2,034	
103 基礎碎石		m ²	0.60	1,130	678	
104 積込(1)	RC-40	m ³	0.06	284.6	17	
105 土砂等運搬(1)	コンクリート、不整地運搬車	m ³	0.06	33,772.80	2,026	
106 土砂等運搬(2)	RC-40、不整地運搬車	m ³	0.06	637.80	38	
碎石舗装工					254,189	
碎石舗装					254,189	
107 表層	RC-40 t=0cm~30cm(平均t=15cm)	m ²	50.00	975.6	48,780	
108 路盤	RC-40、t=50cm	m ²	50.00	3,041	152,050	
109 碎石擦付け	RC-40、平均厚t=19.4cm	m ²	17.00	1,077	18,309	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
110 積込(1)	RC-40	m ³	8.00	284.6	2,276	
111 積込(2)	RC-40	m ³	30.00	284.6	8,538	
112 土砂等運搬(1)	RC-40、不整地運搬車	m ³	8.00	637.80	5,102	
113 土砂等運搬(2)	RC-40、不整地運搬車	m ³	30.00	637.80	19,134	
共通仮設費(積上)					8,369,857	
共通仮設費					8,369,857	
準備費					8,369,857	
伐木除根工					6,714,195	
114 伐木	人力施工	m ²	560.00	111.1	62,216	
115 除根	機械施工	m ²	560.00	38.47	21,543	
116 集積	人力施工	m ²	560.00	67.59	37,850	
117 積込(1)	人力施工	m ²	560.00	3.966	2,220	
118 運搬(1)	不整地運搬車	m ³	280.00	16,886.40	4,728,192	
119 積込(2)	人力施工	m ²	560.00	3.966	2,220	
120 運搬(2)	2tトラック、枝・葉、幹	m ³	270.00	2,845	768,150	
121 運搬(3)	2tトラック、根	m ³	10.00	2,845	28,450	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
122 伐木除根処分(1)	枝・葉、幹	m ³	270.00	3,500.00	945,000	
123 伐木除根処分(2)	根	m ³	10.00	8,000.00	80,000	
124 落葉等除去		m ²	270.00	67.59	18,249	
125 落葉等積込		m ²	270.00	3.966	1,070	
126 落葉等運搬		m ³	3.00	2,845	8,535	
127 落葉等処分費		m ³	3.00	3,500.00	10,500	
流木等撤去					1,655,662	
128 切断・集積		m ³	30.00	31,953.41	958,602	
129 運搬(1)	不整地運搬車	m ³	30.00	16,886.40	506,592	
130 積込	人力施工	m ²	30.00	3.966	118	
131 運搬(2)	2tトラック、枝・葉、幹	m ³	30.00	2,845	85,350	
132 流木処分	枝・葉、幹	m ³	30.00	3,500.00	105,000	

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：1

名称：掘削 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂	m ³	1.000	1,162	1,162		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,162	1,162		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：土砂等運搬 土砂、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：整地 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m ³	1.000	128.2	128.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			128.2	128.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：路床盛土（1）-1 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（1）-1	RC-40	m ³	1.000	855.2	855.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			855.2	855.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：5

名称：路床盛土（1）－2 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（1）－2	RC-40	m 3	1.000	354.5	354.5		
合 計	作業能力：1.00m3			354.5	354.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：路床盛土（2）－1 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（2）－1	C-40	m 3	1.000	6,040	6,040		
合 計	作業能力：1.00m3			6,040	6,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：路床盛土（2）－2 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（2）－2	C-40	m 3	1.000	855.2	855.2		
合 計	作業能力：1.00m3			855.2	855.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：8

名称：路床盛土（3） 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（3）	土砂	m 3	1.000	6,040	6,040		
合 計	作業能力：1.00m3			6,040	6,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：9

名称：材料費 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.000	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800.00	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	C-40	m3	1.000	2,950.00	2,950		
合 計	作業能力：1.00m3			2,950.00	2,950		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：積込（1） RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m3	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m3			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：積込（2） C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	C-40	m3	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m3			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：13

名称：土砂等運搬（1） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：土砂等運搬（2） C-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：法面整形（1） 切土部

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形（1）	切土部	m ²	1.000	847.3	847.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			847.3	847.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：法面整形（2） 盛土部

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形（2）	盛土部	m ²	1.000	684.2	684.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			684.2	684.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：17

名称：床掘 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m ³	1.000	278.2	278.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			278.2	278.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：埋戻し RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	RC-40	m ³	1.000	3,023	3,023		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,023	3,023		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：積込 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RC-40	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：土砂等運搬（1） 土砂、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：21

名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：整地 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m ³	1.000	128.2	128.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			128.2	128.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：材料費 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.000	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,800.00	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：植生マット 全面張り

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工（植生マット）	肥料袋付	m ²	1.000	3,545.00	3,545		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,545.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,545.00	3,545		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：25

名称：ふとんかご（1）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご（1）		m	1.000	17,590	17,590		
合 計	作業能力：1.00m			17,590	17,590		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：ふとんかご（2）

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご（2）		m	1.000	16,810	16,810		
合 計	作業能力：1.00m			16,810	16,810		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：積込 中詰め石

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	中詰め石	m ³	1.000	350.2	350.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			350.2	350.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：土砂等運搬 中詰め石、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：29

名称：表層 曲げ4.5-6.5-40 t=15cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.080	25,700.00	27,756		
特殊作業員		人	3.350	25,600.00	85,760		
普通作業員		人	6.380	22,340.00	142,529		
諸雑費（率+まるめ）		%	27.000	256,045.00	69,055		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,251.00	325,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：コンクリート舗装工材料費

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40	m ³	15.600	26,900.00	419,640		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126.000	117.00	14,742		
鉄筋金網（SD295）	D6×150×150	m ²	98.010	171.00	16,759		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	451,141.00	59		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,512.00	451,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：コンクリート小型運搬割増費

1回

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型車運搬割増し	4tアジテータ車	回	1.000	4,000.00	4,000		
合 計	作業能力：1.00回			4,000.00	4,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：32

名称：路盤 RM-40 t-15cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	RM-40 t-15cm	m ²	1.000	1,072	1,072		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,072	1,072		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：目地板

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板		m ²	1.000	3,861	3,861		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,861	3,861		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：積込

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：35

名称：土砂等運搬（1） コンクリート、不整地運搬車

100m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	25,700.00	514,000		
普通作業員		人	40.000	22,340.00	893,600		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排ガス1次規制型	日	20.000	42,410.00	848,200		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	20.000	34,960.00	699,200		
諸雑費(率)		式	30.000	1,407,600.00	422,280		
合 計	作業能力：100.00m ³			33,772.80	3,377,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：土砂等運搬（2） RM-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：床掘 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m ³	1.000	278.2	278.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			278.2	278.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：38

名称：埋戻し（1） 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（1）	土砂	m 3	1.000	3,023	3,023		
合 計	作業能力：1.00m3			3,023	3,023		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：埋戻し（2） RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（2）	RC-40	m 3	1.000	3,023	3,023		
合 計	作業能力：1.00m3			3,023	3,023		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：埋戻し（3） S-30

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（3）	S-30	m 3	1.000	3,023	3,023		
合 計	作業能力：1.00m3			3,023	3,023		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：材料費 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	1.000	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800.00	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：42

名称：材料費 S-30

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	S-30	m ³	1.000	3,900.00	3,900		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,900.00	3,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	446.8	446.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			446.8	446.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：土砂等運搬（1） 土砂、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：46

名称：土砂等運搬（3） S-30、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：積込（1） RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：積込（2） S-30

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	S-30	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：整地 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m ³	1.000	128.2	128.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			128.2	128.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：50

名称：U型側溝 PU-240

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 屋間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10.000	5,613.00	56,130		
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.500	2,240.00	36,960		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.528	1,800.00	950		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	94,040.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			9,404.00	94,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：張りコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$ $t=7\text{cm}$

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	25,700.00	25,700		
普通作業員		人	3.200	22,340.00	71,488		
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	m ³	8.470	24,500.00	207,515		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	97,188.00	2,897		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,076.00	307,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：積込

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：53

名称：土砂等運搬（1） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：土砂等運搬（2） コンクリート、不整地運搬車

100m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	25,700.00	514,000		
普通作業員		人	40.000	22,340.00	893,600		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）排ガス1次規制型	日	20.000	42,410.00	848,200		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	20.000	34,960.00	699,200		
諸雑費（率）		式	30.000	1,407,600.00	422,280		
合 計	作業能力：100.00m ³			33,772.80	3,377,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：55

名称：遠心ボックスカルバート設置 Φ250

1m当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.750	22,340.00	83,775		
土木一般世話役		人	1.250	25,700.00	32,125		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排ガス1次規制型	日	1.250	42,410.00	53,012		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.400	1,800.00	720		
材料費	遠心ボックスカルバートCSBΦ250 L=2400 470kg	個	4.200	28,800.00	120,960		
諸雑費(率)		式	30.000	115,900.00	34,770		
合 計	作業能力：10.00m			32,536.20	325,362		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：基礎砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,238	1,238		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,238	1,238		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：暗渠排水管(1) 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ300

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管(1)	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ300	m	1.000	7,152	7,152		
合 計	作業能力：1.00m			7,152	7,152		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：58

名称：暗渠排水管（2） 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管（2）	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ200	m	1.000	3,990	3,990		
合 計	作業能力：1.00m			3,990	3,990		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：59

名称：暗渠排水管（3） 高密度ポリエチレン管 無孔管 φ300

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管（3）	高密度ポリエチレン管 無孔管 φ300	m	1.000	7,152	7,152		
合 計	作業能力：1.00m			7,152	7,152		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：吸出し防止材設置

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置		m ²	1.000	1,025	1,025		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,025	1,025		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：チーズ管材料費

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	チーズ管(300×200×300)	個	1.000	33,200.00	33,200		
合 計	作業能力：1.00個			33,200.00	33,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：62

名称：コンクリート削孔 Φ400、L=0.45m

1箇所

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	25,600.00	25,600		
普通作業員		人	1.000	22,340.00	22,340		
土木一般世話役		人	1.000	25,700.00	25,700		
コンクリート削孔機定	φ400 電動式	日	1.000	25,000.00	25,000		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日	1.000	5,810.00	5,810		
ガソリン	レギュラー	L	20.000	154.00	3,080		
モルタル		m ³	0.020	16,716.00	334		
諸雑費(率)		式	30.000	73,640.00	22,092		
合 計	作業能力：1.00箇所			129,956.00	129,956		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：63

名称：積込 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RC-40	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：64

名称：土砂等運搬 RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：集水枦 G2-B500-L500-H2000

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水枦	G2-B500-L500-H2000	箇所	1.000	154,000	154,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			154,000	154,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：足掛金物材料費

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	足掛金物(W300 φ19)	個	1.000	3,090.00	3,090		
合 計	作業能力：1.00個			3,090.00	3,090		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：67

名称：蓋 縞鋼板蓋 700×700 t=3.2mm

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	1.000	358.00	358		
材料費	縞鋼板蓋700×700t=3.2mm	枚	1.000	19,900.00	19,900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,258.00	2		
合 計	作業能力：1.00枚			20,260.00	20,260		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：積込 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RC-40	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：土砂等運搬（1） コンクリート、不整地運搬車

100m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	25,700.00	514,000		
普通作業員		人	40.000	22,340.00	893,600		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）排ガス1次規制型	日	20.000	42,410.00	848,200		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	20.000	34,960.00	699,200		
諸雑費（率）		式	30.000	1,407,600.00	422,280		
合 計	作業能力：100.00m ³			33,772.80	3,377,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：70

名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：71

名称：床掘 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m ³	1.000	278.2	278.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			278.2	278.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：埋戻し 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂	m ³	1.000	3,023	3,023		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,023	3,023		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：土砂等運搬 土砂、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：74

名称：整地 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m ³	1.000	128.2	128.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			128.2	128.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：ガードレール C種、塗装

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 C〇建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1.000	14,850.00	14,850		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,850.00	0		
合 計	作業能力：1.00m			14,850.00	14,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：防護柵基礎

10m当り（10m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.222	22,340.00	49,639		
土木一般世話役		人	2.222	25,700.00	57,105		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）排ガス1次規制型	日	2.222	42,410.00	94,235		
諸雑費（率）		式	30.000	106,744.00	32,023		
合 計	作業能力：10.00m			23,300.20	233,002		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：77

名称：基礎砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,346	1,346		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,346	1,346		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：78

名称：均しコンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート		m ³	1.000	33,900	33,900		
合 計	作業能力：1.00m ³			33,900	33,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：均し型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均し型枠		m ²	1.000	4,524	4,524		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,524	4,524		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：敷モルタル

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷モルタル		m ³	1.000	10,600	10,600		
合 計	作業能力：1.00m ³			10,600	10,600		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：81

名称：積込 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RC-40	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：土砂等運搬（1） 均しコンクリート、不整地運搬車

100m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	25,700.00	514,000		
普通作業員		人	40.000	22,340.00	893,600		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）排ガス1次規制型	日	20.000	42,410.00	848,200		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	20.000	34,960.00	699,200		
諸雑費（率）		式	30.000	1,407,600.00	422,280		
合 計	作業能力：100.00m ³			33,772.80	3,377,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：83

名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：84

名称：材料費(防護柵基礎)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	防護柵基礎	個	1.000	121,000.00	121,000		
合 計	作業能力：1.00個			121,000.00	121,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.000	611.4	611.4		
合 計	作業能力：1.00孔			611.4	611.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：86

名称：足掛け金物設置

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.053	22,340.00	23,524		
土木一般世話役		人	0.526	25,700.00	13,518		
諸雑費(率)		式	30.000	37,042.00	11,112		
合 計	作業能力：10.00個			4,815.40	48,154		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：87

名称：材料費(足掛金物)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	足掛け金物(樹脂固定型) W150、φ19	個	1.000	3,660.00	3,660		
合 計	作業能力：1.00個			3,660.00	3,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：88

名称：材料費(エポキシ樹脂パテ)

1セット当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	エポキシ樹脂パテ	セット	1.000	1,780.00	1,780		
合 計	作業能力：1.00セット			1,780.00	1,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：床掘 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘	土砂	m ³	1.000	278.2	278.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			278.2	278.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：90

名称：埋戻し 単粒度調整採石S-30

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	単粒度調整採石S-30	m ³	1.000	3,023	3,023		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,023	3,023		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：土砂等運搬（1） 土砂、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：92

名称：土砂等運搬（2） 単粒度調整採石S-30、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：積込 単粒度調整採石S-30

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	単粒度調整採石S-30	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：94

名称：材料費 単粒度調整採石S-30

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	S-30	m ³	1.000	3,900.00	3,900		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,900.00	3,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：95

名称：整地 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m ³	1.000	128.2	128.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			128.2	128.2		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：96

名称：仮排水路（1） 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ300

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水路（1）	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ300	m	1.000	7,152	7,152		
合 計	作業能力：1.00m			7,152	7,152		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：97

名称：仮排水路（2） 高密度ポリエチレン管 有孔管 φ250

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水路（2）	高密度ポリエチレン管 有孔管 φ250	m	1.000	5,428	5,428		
合 計	作業能力：1.00m			5,428	5,428		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：フィルター材（1）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材（1）		m ³	1.000	9,998	9,998		
合 計	作業能力：1.00m ³			9,998	9,998		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：フィルター材（2）

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材（2）		m ³	1.000	7,471	7,471		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,471	7,471		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：100
 名称：吸出し防止材設置 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置		m 2	1.000	1,025	1,025		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,025	1,025		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：101
 名称：木杭枅 B800-L800-H750 箇所（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.000	22,340.00	22,340		
土木一般世話役		人	4.000	25,700.00	102,800		
生松丸太		本	4.000	1,200.00	4,800		
松板		m 2	3.024	2,249.00	6,800		
諸雑費（率）		式	30.000	125,140.00	37,542		
合 計	作業能力：1.00箇所			174,282.00	174,282		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：102
 名称：基礎コンクリート 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート		m 3	1.000	33,900	33,900		
合 計	作業能力：1.00m 3			33,900	33,900		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：103
 名称：基礎砕石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,130	1,130		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,130	1,130		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：104
 名称：積込（1） RC-40 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m ³	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105
 名称：土砂等運搬（1） コンクリート、不整地運搬車 100m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	25,700.00	514,000		
普通作業員		人	40.000	22,340.00	893,600		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）排ガス1次規制型	日	20.000	42,410.00	848,200		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	20.000	34,960.00	699,200		
諸雑費（率）		式	30.000	1,407,600.00	422,280		
合 計	作業能力：100.00m ³			33,772.80	3,377,280		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：106
 名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m ³			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：107
 名称：表層 RC-40 t=0cm~30cm(平均t=15cm) 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層	RC-40 t=0cm~30cm(平均t=15cm)	m ²	1.000	975.6	975.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			975.6	975.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：108
 名称：路盤 RC-40、t=50cm 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	RC-40、t=50cm	m ²	1.000	3,041	3,041		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,041	3,041		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：109
 名称：碎石擦付け RC-40、平均厚t=19.4cm 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石擦付け	RC-40、平均厚t=19.4cm	m ²	1.000	1,077	1,077		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,077	1,077		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：110
 名称：積込（1） RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m 3	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m3			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：111
 名称：積込（2） RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	RC-40	m 3	1.000	284.6	284.6		
合 計	作業能力：1.00m3			284.6	284.6		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：112
 名称：土砂等運搬（1） RC-40、不整地運搬車 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m3			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：113
 名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.746	85,490.00	63,775		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	63,775.00	5		
合 計	作業能力：100.00m3			637.80	63,780		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：114
 名称：伐木 人力施工 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐木	人力施工	m ²	1.000	111.1	111.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			111.1	111.1		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：115
 名称：除根 機械施工 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除根	機械施工	m ²	1.000	38.47	38.47		
合 計	作業能力：1.00m ²			38.47	38.47		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：116
 名称：集積 人力施工 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集積	人力施工	m ²	1.000	67.59	67.59		
合 計	作業能力：1.00m ²			67.59	67.59		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：117
 名称：積込（1） 人力施工 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	人力施工	m ²	1.000	3.966	3.966		
合 計	作業能力：1.00m ²			3.966	3.966		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：118
 名称：運搬（1） 不整地運搬車 100m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	10.000	25,700.00	257,000		
普通作業員		人	20.000	22,340.00	446,800		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排ガス1次規制型	日	10.000	42,410.00	424,100		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	10.000	34,960.00	349,600		
諸雑費(率)		式	30.000	703,800.00	211,140		
合 計	作業能力：100.00m ³			16,886.40	1,688,640		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：119
 名称：積込（2） 人力施工 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	人力施工	m ²	1.000	3.966	3.966		
合 計	作業能力：1.00m ²			3.966	3.966		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：120
 名称：運搬（2） 2tトラック、枝・葉、幹 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬（2）	2tトラック、枝・葉、幹	m ³	1.000	2,845	2,845		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,845	2,845		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：121
 名称：運搬(3) 2tトラック、根 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬(3)	2tトラック、根	m 3	1.000	2,845	2,845		
合 計	作業能力：1.00m3			2,845	2,845		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：122
 名称：伐木除根処分(1) 枝・葉、幹 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	枝・葉、幹	m 3	1.000	3,500.00	3,500		
合 計	作業能力：1.00m3			3,500.00	3,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：123
 名称：伐木除根処分(2) 根 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	根	m 3	1.000	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00m3			8,000.00	8,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：124
 名称：落葉等除去 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落葉等除去		m 2	1.000	67.59	67.59		
合 計	作業能力：1.00m2			67.59	67.59		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：125
 名称：落葉等積込 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落葉等積込		m ²	1.000	3.966	3.966		
合 計	作業能力：1.00m ²			3.966	3.966		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：126
 名称：落葉等運搬 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落葉等運搬		m ³	1.000	2.845	2.845		
合 計	作業能力：1.00m ³			2.845	2.845		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：127
 名称：落葉等処分費 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m ³	1.000	3,500.00	3,500		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,500.00	3,500		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：128
 名称：切断・集積 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	23.333	25,700.00	599,658		
普通作業員		人	46.667	22,340.00	1,042,540		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)排ガス2次 掴み装置付	日	23.333	45,450.00	1,060,484		
諸雑費(率)		式	30.000	1,642,198.00	492,659		
合 計	作業能力：100.00m ³			31,953.41	3,195,341		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：129
 名称：運搬(1) 不整地運搬車 100m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	10.000	25,700.00	257,000		
普通作業員		人	20.000	22,340.00	446,800		
バックホウ(クローラ型)運転	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)排ガス1次規制型	日	10.000	42,410.00	424,100		
不整地運搬車運転	クローラ油圧式2t積	日	10.000	34,960.00	349,600		
諸雑費(率)		式	30.000	703,800.00	211,140		
合 計	作業能力：100.00m ³			16,886.40	1,688,640		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：130
 名称：積込 人力施工 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	人力施工	m ²	1.000	3.966	3.966		
合 計	作業能力：1.00m ²			3.966	3.966		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：131
 名称：運搬(2) 2tトラック、枝・葉、幹 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬(2)	2tトラック、枝・葉、幹	m 3	1.000	2,845	2,845		
合 計	作業能力：1.00m3			2,845	2,845		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：132
 名称：流木処分 枝・葉、幹 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	1.000	3,500.00	3,500		
合 計	作業能力：1.00m3			3,500.00	3,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし