

令和 8 年 度
広 島 港
海岸保全施設
整備事業費
工 事 費

広島港海岸中央西地区（江波・吉島）護岸（改良）等築造工事

積 算 書

中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所

令和 8 年 4 月

合併積算総括表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費【江波工区】					116,198,020	
間接工事費【江波工区】	20,854,078 + 30,136,744				50,990,822	
共通仮設費(計)【江波工区】	5,748,522 + 14,216,910 + 888,646				20,854,078	
共通仮設費(積上)【江波工区】					5,748,522	
共通仮設費(率)【江波工区】	$101,044,140 \times 14.07\% ((7.02\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.000 \times 1.02)$				14,216,910	
現場環境改善費【江波工区】	$99,847,940 \times 0.89\%$				888,646	
現場管理費【江波工区】	$121,177,098 \times 24.87\% ((22.33\% + 1.82\%) \times 1.000 \times 1.03)$				30,136,744	
工事原価【江波工区】	116,198,020 + 50,990,822				167,188,842	
直接工事費【吉島工区】					1,165,591	
間接工事費【吉島工区】	1,356,801 + 777,653				2,134,454	
共通仮設費(計)【吉島工区】	1,024,959 + 284,986 + 46,856				1,356,801	
共通仮設費(積上)【吉島工区】					1,024,959	
共通仮設費(率)【吉島工区】	$1,165,591 \times 24.45\% ((13.08\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.000 \times 1.02)$				284,986	
現場環境改善費【吉島工区】	$1,165,591 \times 4.02\%$				46,856	
現場管理費【吉島工区】	$2,522,392 \times 30.83\% ((28.11\% + 1.82\%) \times 1.000 \times 1.03)$				777,653	
工事原価【吉島工区】	1,165,591 + 2,134,454				3,300,045	
合計工事原価 【江波工区 + 吉島工区】	167,188,842 + 3,300,045				170,488,887	
一般管理費等	$170,488,887 \times 15.94\% (15.94\% \times 1.00) - 3,010$				27,172,918	
契約保証費	$170,488,887 \times 0.04\%$				68,195	
工事価格	170,488,887 + 27,172,918 + 68,195				197,730,000	
消費税等相当額	$197,730,000 \times 10.00\%$				19,773,000	
請負工事費					217,503,000	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					116,198,020	
護岸(改良)					116,198,020	
構造物撤去工 [全ブロック]					4,988,164	
取壊し工					2,357,513	
コンクリート取壊し(1)	無筋構造物				785,538	
1-1 構造物取壊し(1)		m ³	81.00	8,005	648,405	
1-2 コンクリート殻運搬(1)		m ³	81.00	1,693	137,133	
コンクリート取壊し(2)	無筋構造物				1,066,975	
1-3 構造物取壊し(2)		m ³	15.00	32,267	484,005	
1-4 構造物取壊し(3)		m ³	4.00	45,198	180,792	
1-5 構造物取壊し(4)		m ³	1.00	302,631	302,631	
1-6 コンクリート殻海上運搬		m ³	5.00	4,078	20,390	
1-7 積込(ルース)		m ³	5.00	272.4	1,362	
1-8 コンクリート殻運搬(2)		m ³	5.00	1,024	5,120	
1-9 コンクリート殻運搬(3)		m ³	15.00	4,845	72,675	
コンクリート殻処分	無筋コンクリート				505,000	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-10 処分費		m ³	101.00	5,000	505,000	
撤去工					2,630,651	
被覆石撤去	500kg内外/個				329,196	
1-11 被覆石撤去		m ³	6.00	54,866	329,196	
陸閘撤去(1)	陸閘(18) B1000×H1530				453,667	
1-12 陸閘撤去(1)		基	1.00	453,667	453,667	
陸閘撤去(2)	陸閘(23-2) B2000×H2100				365,302	
1-13 陸閘撤去(2)		基	1.00	365,302	365,302	
陸閘撤去(3)	陸閘(23) B1500×H1000				182,651	
1-14 陸閘撤去(3)		基	1.00	182,651	182,651	
陸閘撤去(4)	陸閘(24) B1500×H1000 (流用)				182,651	
1-15 陸閘撤去(4)		基	1.00	182,651	182,651	
陸閘撤去(5)	陸閘(26-1) B3000×H2000 (流用)				730,604	
1-16 陸閘撤去(5)		基	1.00	730,604	730,604	
陸閘撤去(6)	陸閘(27) B2000×H1300 (流用)				182,651	
1-17 陸閘撤去(6)		基	1.00	182,651	182,651	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
陸閘撤去(7)	陸閘(28) B2000×H1500				182,651	
1-18 陸閘撤去(7)		基	1.00	182,651	182,651	
現場発生品運搬	陸閘・戸当金物				21,278	
1-19 現場発生品積込・荷卸し		t	2.00	8,919	17,838	
1-20 現場発生品運搬(1)		t	0.20	3,645	729	
1-21 現場発生品運搬(2)		t	1.00	2,558	2,558	
1-22 現場発生品運搬(3)		t	0.20	767.4	153	
護岸基礎工 [取付部]					11,904,968	
基礎捨石工					2,840,929	
基礎捨石	10～200kg/個				801,416	
1-23 瀬取り投入(自積方式)		m ³	77.00	10,408	801,416	
捨石本均し	±5cm(陸上)				812,856	
1-24 捨石本均し		m ²	33.00	24,632	812,856	
捨石荒均し	±50cm(陸上)				1,226,657	
1-25 捨石荒均し		m ²	83.00	14,779	1,226,657	
被覆石工					9,064,039	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆石	500～700kg/個				1,226,664	
1-26 瀬取り投入(自積方式)		m ³	81.00	15,144	1,226,664	
被覆石均し	±50cm				7,837,375	
1-27 被覆石均し(1)		m ²	155.00	49,559	7,681,645	
1-28 被覆石均し(2)		m ²	3.00	51,910	155,730	
護岸本体工					23,276,621	
場所打コンクリート工(1) [取付部]					23,276,621	
足場					6,445,550	
1-29 単管傾斜足場(1)		m ²	81.00	40,850	3,308,850	
1-30 単管傾斜足場(2)		m ²	50.00	62,734	3,136,700	
削孔(1)	33,L=310mm				11,760	
1-31 削孔(さく岩機)		孔	8.00	1,470	11,760	
削孔(2)	20,L=100mm				258,677	
1-32 削孔(ハンマドリル)(1)		孔	132.00	627.4	82,816	
1-33 削孔(ハンマドリル)(2)		孔	97.00	1,813	175,861	
差筋	SD295,D13				515	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-34 差筋(1)		k g	5.00	103	515	
アンカー筋	SD295,D16,L=400mm (アンカー含む)				114,958	
1-35 アンカー筋		本	229.00	502	114,958	
充填材	33,L=310mm				6,624	
1-36 無収縮モルタル充填(1)		箇所	8.00	828	6,624	
型枠(1)					5,350,133	
1-37 鋼製型枠組立組外(重力式)(1)		m ²	74.00	19,442	1,438,708	
1-38 鋼製型枠組立組外(重力式)(2)		m ²	49.00	79,825	3,911,425	
型枠(2)					772,110	
1-39 円形型枠組立組外		m ²	15.00	51,474	772,110	
型枠(3)					854,850	
1-40 木製型枠組立組外(1)		m ²	7.00	20,046	140,322	
1-41 木製型枠組立組外(重力式)(2)		m ²	4.00	178,632	714,528	
目地材	瀝青繊維質,t=10mm				20,068	
1-42 目地材(1)		m ²	3.00	3,030	9,090	
1-43 目地材(2)		m ²	2.00	5,489	10,978	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
チップング					132,812	
1-44 コンクリートはつり(1)		m 2	70.00	914	63,980	
1-45 コンクリートはつり(2)		m 2	48.00	1,434	68,832	
コンクリート	18N-8-40				9,308,564	
1-46 コンクリート打設(1)		m 3	56.00	85,846	4,807,376	
1-47 コンクリート打設(2)		m 3	36.00	125,033	4,501,188	
本土工					39,303,272	
作業土工 [護岸 5・護岸 7]					6,984,366	
床掘り					4,613,498	
1-48 床掘り		m 3	302.00	13,255	4,003,010	
1-49 土砂等運搬(1)		m 3	110.00	1,668	183,480	
1-50 土砂等運搬(2)		m 3	192.00	2,224	427,008	
残土等処分					691,200	
1-51 処分費		m 3	192.00	3,600	691,200	
埋戻し					1,664,232	
1-52 土砂積込(ルズ)		m 3	123.00	1,024	125,952	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-53 土砂等運搬(3)		m 3	123.00	1,483	182,409	
1-54 埋戻し		m 3	110.00	3,711	408,210	
1-55 裏込均し()		m 2	143.00	6,627	947,661	
整地					15,436	
1-56 整地		m 3	123.00	125.5	15,436	
場所打コンクリート工(2) [護岸5・護岸7]					30,883,635	
基面整正					65,203	
1-57 基面整正		m 2	144.00	452.8	65,203	
基礎碎石	RC-40, t=20cm				199,008	
1-58 基礎碎石		m 2	144.00	1,382	199,008	
削孔(1)	20, L=100mm				208,924	
1-59 削孔(ハンマドリル)		孔	333.00	627.4	208,924	
削孔(2)	33, 36, 39, L=310mm				1,234,800	
1-60 削孔(さく岩機)		孔	840.00	1,470	1,234,800	
削孔(3)	39, L=510mm				11,754	
1-61 削孔(さく岩機)		孔	6.00	1,959	11,754	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
差筋(1)	SD295,D13				21,218	
1-62 差筋(1)		k g	206.00	103	21,218	
差筋(2)	SD295,D16				40,501	
1-63 差筋(2)		k g	401.00	101	40,501	
差筋(3)	SD295,D19				3,090	
1-64 差筋(3)		k g	30.00	103	3,090	
アンカー筋	SD295,D16,L=400mm (アンカー含む)				167,166	
1-65 アンカー筋		本	333.00	502	167,166	
充填剤(1)	33,L=310mm				284,004	
1-66 無収縮モルタル充填(1)		箇所	343.00	828	284,004	
充填剤(2)	36,L=310mm				405,945	
1-67 無収縮モルタル充填(2)		箇所	485.00	837	405,945	
充填剤(3)	39,L=310mm				10,152	
1-68 無収縮モルタル充填(3)		箇所	12.00	846	10,152	
充填剤(4)	39,L=510mm				5,394	
1-69 無収縮モルタル充填(4)		箇所	6.00	899	5,394	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場(1)					1,077,361	
1-70 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	293.00	3,677	1,077,361	
足場(2)					187,512	
1-71 単管傾斜足場		掛m ²	52.00	3,606	187,512	
型枠(1)					8,834,499	
1-72 鋼製型枠組立組外(重力式)		m ²	433.00	20,403	8,834,499	
型枠(2)					1,372,734	
1-73 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	66.00	20,799	1,372,734	
型枠(3)					415,980	
1-74 2次コンクリート型枠		m ²	20.00	20,799	415,980	
止水版	CF200×5mm				427,350	
1-75 止水板		m	154.00	2,775	427,350	
目地材	瀝青繊維質,t=10mm				127,260	
1-76 目地材		m ²	42.00	3,030	127,260	
鉄網	CD6-150×150				1,700	
1-77 異形鉄線溶接金網		m ²	4.00	425	1,700	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打継目処理	エポキシ樹脂系				2,187,180	
1-78 コンクリート打継用接着剤塗布		m ²	348.00	6,285	2,187,180	
コンクリート(1)	18N-8-40				13,354,990	
1-79 コンクリート打設		m ³	334.00	39,985	13,354,990	
コンクリート(2)	18N-8-40				239,910	
1-80 2次コンクリート打設		m ³	6.00	39,985	239,910	
高上コンクリート工 [護岸5]					722,797	
削孔	20,L=100mm				85,953	
1-81 削孔(ハンマドリル)		孔	137.00	627.4	85,953	
アンカー筋	SD295,D16,L=400mm (アンカー含む)				68,774	
1-82 アンカー筋		本	137.00	502	68,774	
型枠					457,578	
1-83 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	22.00	20,799	457,578	
目地材	瀝青繊維質,t=10mm				1,212	
1-84 伸縮目地		m ²	0.40	3,030	1,212	
コンクリート	18N-8-40				109,280	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-85 コンクリート打設		m ³	4.00	27,320	109,280	
舗装止コンクリート工 [護岸5]					48,504	
基礎碎石	RC-40, t=20cm				1,382	
1-86 基礎碎石		m ²	1.00	1,382	1,382	
型枠					41,598	
1-87 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	2.00	20,799	41,598	
目地材	瀝青繊維質, t=10mm				60	
1-88 目地材		m ²	0.02	3,030	60	
コンクリート	18N-8-40				5,464	
1-89 コンクリート打設		m ³	0.20	27,320	5,464	
土留壁嵩上工 [護岸7]					291,161	
削孔	20, L=100mm				40,781	
1-90 削孔(ハンマドリル)		孔	65.00	627.4	40,781	
アンカー筋	SD295, D16, L=400mm (アンカー含む)				32,630	
1-91 アンカー筋		本	65.00	502	32,630	
型枠					124,794	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-92 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	6.00	20,799	124,794	
目地材	瀝青繊維質,t=10mm				606	
1-93 目地材		m ²	0.20	3,030	606	
コンクリート打継目処理	エポキシ樹脂系				37,710	
1-94 コンクリート打継用接着剤塗布		m ²	6.00	6,285	37,710	
コンクリート	18N-8-40				54,640	
1-95 コンクリート打設		m ³	2.00	27,320	54,640	
拡幅工 [護岸 7]					318,961	
削孔	20,L=100mm				11,293	
1-96 削孔(ハンマドリル)		孔	18.00	627.4	11,293	
アンカー筋	SD295,D16,L=400mm (アンカー含む)				9,036	
1-97 アンカー筋		本	18.00	502	9,036	
型枠					166,392	
1-98 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	8.00	20,799	166,392	
コンクリート打継目処理	エポキシ樹脂系				50,280	
1-99 コンクリート打継用接着剤塗布		m ²	8.00	6,285	50,280	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	18N-8-40				81,960	
1-100 コンクリート打設		m ³	3.00	27,320	81,960	
階段移設工 [護岸7]					53,848	
削孔	20,L=100mm				2,509	
1-101 削孔(ハンマドリル)		孔	4.00	627.4	2,509	
アンカー筋	SD295,D16,L=400mm (アンカー含む)				2,008	
1-102 アンカー筋		本	4.00	502	2,008	
型枠					20,799	
1-103 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	1.00	20,799	20,799	
目地材	瀝青繊維質,t=10mm				1,212	
1-104 目地材		m ²	0.40	3,030	1,212	
コンクリート	18N-8-40				27,320	
1-105 コンクリート打設		m ³	1.00	27,320	27,320	
舗装工					13,991,188	
コンクリート舗装工 [護岸5・護岸7]					13,991,188	
路盤	RC-40,t=30cm				626,544	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-106 路盤材敷均し転圧(人力)		m ²	152.00	4,122	626,544	
コンクリート舗装	18N-8-40, t=20cm				12,859,938	
1-107 人力舗設(1)		m ²	172.00	54,957	9,452,604	
1-108 人力舗設(2)		m ²	62.00	54,957	3,407,334	
目地(1)	施工目地及び横膨張目地				424,741	
1-109 施工目地		m	313.00	1,357	424,741	
目地(2)	カッター工法				54,990	
1-110 カッタ工法収縮目地		m	30.00	1,833	54,990	
止水板	CF200×5mm				24,975	
1-111 止水板		m	9.00	2,775	24,975	
雑工					21,520,089	
陸開工 [護岸5・護岸7]					20,055,169	
陸開					15,875,000	
1-112 陸開材料費		式	1.00	15,875,000	15,875,000	
陸開(1)	陸開(23-2) ｽﾗｲﾄﾞ式, B2000×H2100				1,065,375	
1-113 戸当金物設置(1)		式	1.00	735,260	735,260	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-114 陸闌設置(1)		基	1.00	330,115	330,115	
陸闌(2)	陸闌(24) スイング式, B1500×H1000				538,589	
1-115 戸当金物設置(2)		式	1.00	367,630	367,630	
1-116 陸闌設置(2)		基	1.00	170,959	170,959	
陸闌(3)	陸闌(26-1) スライド式, B3000×H2000				1,315,213	
1-117 戸当金物設置(3)		式	1.00	919,075	919,075	
1-118 陸闌設置(3)		基	1.00	396,138	396,138	
陸闌(4)	陸闌(27) スイング式, B2000×H1300				630,496	
1-119 戸当金物設置(4)		式	1.00	459,537	459,537	
1-120 陸闌設置(4)		基	1.00	170,959	170,959	
陸闌(5)	陸闌(28) スイング式, B2000×H1500				630,496	
1-121 戸当金物設置(5)		式	1.00	459,537	459,537	
1-122 陸闌設置(5)		基	1.00	170,959	170,959	
防潮機能対策 [護岸5・護岸7]					573,518	
大型土のう					337,160	
1-123 大型土のう製作		袋	17.00	5,087	86,479	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-124 大型土のう陸上運搬		式	1.00	196,400	196,400	
1-125 大型土のう設置		袋	17.00	2,104	35,768	
1-126 大型土のう撤去		袋	17.00	1,089	18,513	
土のう					236,358	
1-127 土のう仕拵・積立・撤去		袋	164.00	1,012	165,968	
1-128 土のう陸上運搬		式	1.00	68,740	68,740	
1-129 遮水シート		枚	2.00	825	1,650	
照明設備撤去・復旧工 [護岸 5・護岸 7]					891,402	
照明設備撤去・復旧					891,402	
1-130 照明灯撤去		本	6.00	49,038	294,228	
1-131 照明灯設置		本	6.00	99,529	597,174	
仮設工					1,213,718	
安全対策					1,213,718	
交通誘導警備員					1,213,718	
1-132 交通誘導整理		式	1.00	1,213,718	1,213,718	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					5,748,522	
共通仮設費					5,748,522	
運搬費					33,810	
仮設材等運搬					33,810	
1-133 仮設材等運搬		式	1.00	33,810	33,810	
事業損失防止施設費					721,120	
水質汚濁防止膜					721,120	
1-134 汚濁防止膜設置		m	40.00	5,032	201,280	
1-135 汚濁防止膜撤去		m	40.00	4,596	183,840	
1-136 汚濁防止膜賃料		式	1.00	294,000	294,000	
1-137 汚濁防止膜保守管理		式	1.00	42,000	42,000	
安全費					4,981,775	
標識					900,273	
1-138 灯浮標設置		式	1.00	432,280	432,280	
1-139 灯浮標撤去		式	1.00	383,800	383,800	
1-140 灯浮標・標識灯維持管理		式	1.00	84,193	84,193	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全対策					3,967,905	
1-141 安全監視船		式	1.00	3,967,905	3,967,905	
探査					113,597	
1-142 潜水探査		m ²	449.00	253	113,597	
水雷・傷害等保険料					11,817	
水雷保険料					9,090	
1-143 水雷保険料(1)	クレーン付台船	式	1.00	4,545	4,545	
1-144 水雷保険料(2)	潜水土船	式	1.00	4,545	4,545	
傷害保険料					2,727	
1-145 傷害保険料		式	1.00	2,727	2,727	
直接工事費					1,165,591	
護岸(改良)					1,165,591	
擁壁工					1,165,591	
土留壁工					1,165,591	
削孔	33,L=310mm				27,930	
2-1 削孔(さく岩機)		孔	19.00	1,470	27,930	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
差筋	SD295,D13,L=600mm				1,133	
2-2 差筋		k g	11.00	103	1,133	
充填材	33,L=310mm				15,732	
2-3 無収縮モルタル充填(1)		箇所	19.00	828	15,732	
型枠(1)					563,818	
2-4 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	29.00	19,442	563,818	
型枠(2)					20,046	
2-5 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	1.00	20,046	20,046	
目地材					3,030	
2-6 目地材		m 2	1.00	3,030	3,030	
コンクリート打継目処理	エポキシ樹脂系				87,990	
2-7 コンクリート打継用接着剤塗布		m 2	14.00	6,285	87,990	
コンクリート	18N-8-40				445,912	
2-8 コンクリート打設		m 3	8.00	55,739	445,912	
共通仮設費(積上)					1,024,959	
共通仮設費					1,024,959	

合併積算内訳表

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					1,024,959	
標識					821,477	
2-9 灯浮標設置		式	1.00	432,280	432,280	
2-10 灯浮標設撤去		式	1.00	383,800	383,800	
2-11 灯浮標・標識灯維持管理		式	1.00	5,397	5,397	
安全対策					203,482	
2-12 安全監視船		式	1.00	203,482	203,482	

代価表・施工パッケージ

番号：1-1

名称：構造物取壊し(1)

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,005.00	80,050		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,005.00	80,050		

番号：1-2

名称：コンクリート殻運搬(1)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(1)		m ³	1.00	1,693	1,693		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,693	1,693		

番号：1-3

名称：構造物取壊し(2)

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	10.00	32,267.00	322,670		
合 計	作業能力：10.00m ³			32,267.00	322,670		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-4
 名称：構造物取壊し(3) 3 m 3 当り (3 m 3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m ³ /min	日	1.00	4,848.00	4,848	8H	
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	1.00	273.00	273	8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	4.00	130,381.00	5,215		
合 計	作業能力：3.00m ³			45,198.00	135,596		

番号：1-5
 名称：構造物取壊し(4) 1 m 3 当り (1 m 3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m ³ /min	日	1.00	5,347.00	5,347		
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	1.00	273.00	273	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	218,458.00	218,458	8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	2.00	296,698.00	5,933		
合 計	作業能力：1.00m ³			302,631.00	302,631		

代価表・施工パッケージ

番号：1-6
 名称：コンクリート殻海上運搬 1日当り (145m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	588,404.00	2,942		
合 計	作業能力：145.00m ³			4,078.00	591,346		

番号：1-7
 名称：積込(ルズ) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルズ)		m ³	1.000	272.4	272.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			272.4	272.4		

番号：1-8
 名称：コンクリート殻運搬(2) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(2)		m ³	1.000	1,024	1,024		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,024	1,024		

番号：1-9
 名称：コンクリート殻運搬(3) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(3)		m ³	1.000	4,845	4,845		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,845	4,845		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-10
 名称：処分費 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m ³	1.00	5,000	5,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,000	5,000		

番号：1-11
 名称：被覆石撤去 15m³当り(15m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	218,458.00	218,458	8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	806,862.00	16,137		
合 計	作業能力：15.00m ³			54,866.00	822,999		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-12
 名称：陸開撤去(1) 2基当り(2基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	889,544.00	17,790		
合 計	作業能力：2.00基			453,667.00	907,334		

番号：1-13
 名称：陸開撤去(2) 1基当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	358,140.00	7,162		
合 計	作業能力：1.00基			365,302.00	365,302		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-14
 名称：陸開撤去(3) 2基当り(2基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	358,140.00	7,162		
合 計	作業能力：2.00基			182,651.00	365,302		

番号：1-15
 名称：陸開撤去(4) 2基当り(2基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	358,140.00	7,162		
合 計	作業能力：2.00基			182,651.00	365,302		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-16
 名称：陸開撤去(5) 0.5基当り(0.5基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	358,140.00	7,162		
合 計	作業能力：0.50基			730,604.00	365,302		

番号：1-17
 名称：陸開撤去(6) 2基当り(2基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	358,140.00	7,162		
合 計	作業能力：2.00基			182,651.00	365,302		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-18
 名称：陸開撤去(7) 2基当り(2基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	4.00	26,320.00	105,280		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	2.00	358,140.00	7,162		
合 計	作業能力：2.00基			182,651.00	365,302		

番号：1-19
 名称：現場発生品積込・荷卸し 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷卸し		t	1.000	8,919	8,919		
合 計	作業能力：1.00 t			8,919	8,919		

番号：1-20
 名称：現場発生品運搬(1) 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(1)		t	1.000	3,645	3,645		
合 計	作業能力：1.00 t			3,645	3,645		

代価表・施工パッケージ

番号：1-21

名称：現場発生品運搬(2)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(2)		t	1.000	2,558	2,558		
合 計	作業能力：1.00 t			2,558	2,558		

番号：1-22

名称：現場発生品運搬(3)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬(3)		t	1.000	767.4	767.4		
合 計	作業能力：1.00 t			767.4	767.4		

番号：1-23

名称：瀬取り投入(自積方式)

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	10～200kg/個	m ³	1,300.00	5,800.00	7,540,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	4.81	387,056.00	1,861,739	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	4.81	198,573.00	955,136	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,356,875.00	51,784		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,408.00	10,408,659		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-24
 名称：捨石本均し 30m²当り(30m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
バックホウ (排出ガス対策型2次基準値)	(山積0.28m ³ (平積0.2m ³))	日	1.00	40,891.00	40,891	5.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
石工		人	1.00	34,780.00	34,780		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	735,308.00	3,676		
合 計	作業能力：30.00m ²			24,632.00	738,984		

番号：1-25
 名称：捨石荒均し 50m²当り(50m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
バックホウ (排出ガス対策型2次基準値)	(山積0.28m ³ (平積0.2m ³))	日	1.00	40,891.00	40,891	5.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
石工		人	1.00	34,780.00	34,780		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	735,308.00	3,676		
合 計	作業能力：50.00m ²			14,779.00	738,984		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-26

名称：瀬取り投入(自積方式)

1000m³ 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	500～700kg/個	m ³	1,300.00	9,400.00	12,220,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	4.81	387,056.00	1,861,739	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	4.81	198,573.00	955,136	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.15	218,458.00	32,768	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	15,069,643.00	75,348		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			15,144.00	15,144,991		

番号：1-27

名称：被覆石均し(1)

1 5 m² 当り (15m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
石工		人	1.00	34,780.00	34,780		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	739,697.00	3,698		
合 計	作業能力：15.00m ²			49,559.00	743,395		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-28
 名称：被覆石均し(2) 17m²当り(17m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	218,458.00	218,458	8H	
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	878,095.00	4,390		
合 計	作業能力：17.00m ²			51,910.00	882,485		

番号：1-29
 名称：単管傾斜足場(1) 20m²当り(20m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
とび工		人	4.00	29,270.00	117,080		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	778,104.00	38,905		
合 計	作業能力：20.00m ²			40,850.00	817,009		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-30
 名称：単管傾斜足場(2) 13m2 当り (13m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
とび工		人	4.00	29,270.00	117,080		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	776,717.00	38,835		
合 計	作業能力：13.00m ²			62,734.00	815,552		

番号：1-31
 名称：削孔(さく岩機) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(さく岩機)		孔	1.00	1,470	1,470		
合 計	作業能力：1.00孔			1,470	1,470		

番号：1-32
 名称：削孔(ハンマドリル)(1) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(ハンマドリル)(1)		孔	1.00	627.4	627.4		
合 計	作業能力：1.00孔			627.4	627.4		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-33

名称：削孔(ハンマドリル)(2)

4 4 孔当り (44孔)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
電動ハンマドリル	(穴あけ能力 38～40mm)	日	1.00	437.00	437	8H	
発動発電機	(定格容量 2kVA)	日	1.00	1,487.00	1,487	8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	78,224.00	1,564		
合 計	作業能力：44.00孔			1,813.00	79,788		

番号：1-34

名称：差筋(1)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,030.00	100.00	103,000		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			103.00	103,000		

番号：1-35

名称：アンカー筋

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	各種	本	1.00	502.00	502		
合 計	作業能力：1.00本			502.00	502		

代価表・施工パッケージ

番号：1-36

名称：無収縮モルタル充填(1)

100箇所当り(100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	25.90	243.00	6,293		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	78,913.00	3,945		
合 計	作業能力：100.00箇所			828.00	82,858		

番号：1-37

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	62,000.00	62,000	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.50	389,831.00	584,746	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	198,573.00	297,859	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			19,442.00	1,944,205		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-38
 名称：鋼製型枠組立組外(重力式)(2) 13m² 当り (13m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	5.00	28,760.00	143,800		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	6.00	22,640.00	135,840		
雑材料	全体の%	%	5.00	988,317.00	49,415		
合 計	作業能力：13.00m ²			79,825.00	1,037,732		

番号：1-39
 名称：円形型枠組立組外 20m² 当り (20m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	6.00	28,760.00	172,560		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	3.00	999,504.00	29,985		
合 計	作業能力：20.00m ²			51,474.00	1,029,489		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-40

名称：木製型枠組立組外(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.50	389,831.00	584,746	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	198,573.00	297,859	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			20,046.00	2,004,605		

番号：1-41

名称：木製型枠組立組外(重力式)(2)

6 m² 当り (6m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	6.00	28,760.00	172,560		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	5.00	22,640.00	113,200		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,020,757.00	51,037		
合 計	作業能力：6.00m ²			178,632.00	1,071,794		

番号：1-42

名称：目地材(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-43

名称：目地材(2)

13m² 当り (13m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	エラストイト T=10mm	m ²	14.30	1,300.00	18,590		
世話役		人	0.50	27,340.00	13,670		
型わく工		人	0.50	28,760.00	14,380		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
雑材料	全体の%	%	3.00	69,280.00	2,078		
合 計	作業能力：13.00m ²			5,489.00	71,358		

番号：1-44

名称：コンクリートはつり(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5～7.8m ³ /min	日	1.00	11,241.00	11,241		
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	3.00	273.00	819	8H	
特殊作業員		人	3.00	26,320.00	78,960		
雑材料	全体の%	%	0.50	91,020.00	455		
合 計	作業能力：100.00m ²			914.00	91,475		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-45
 名称：コンクリートはつり(2) 6 3 m 2 当り (63m 2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5～7.8m ³ /min	日	1.00	10,118.00	10,118	8H	
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	3.00	273.00	819	8H	
特殊作業員		人	3.00	26,320.00	78,960		
雑材料	全体の%	%	0.50	89,897.00	449		
合 計	作業能力：63.00m ²			1,434.00	90,346		

番号：1-46
 名称：コンクリート打設(1) 1 5 m 3 当り (15m 3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	15.45	23,950.00	370,027		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	日	1.00	93,554.00	93,554	6.00H / 8H	
コンクリートバケット	1.0m ³	日	2.00	1,926.00	3,852		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,226,377.00	61,318		
合 計	作業能力：15.00m ³			85,846.00	1,287,695		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-47
 名称：コンクリート打設(2) 9 m 3 当り (9m 3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m 3	9.27	23,950.00	222,016		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	388,444.00	388,444	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	日	1.00	88,293.00	88,293	5.00H / 8H	
コンクリートバケット	1.0m ³	日	2.00	1,926.00	3,852		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,071,718.00	53,585		
合 計	作業能力：9.00m ³			125,033.00	1,125,303		

番号：1-48
 名称：床掘り 5 m 3 当り (5m 3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ (後方超小旋回型排出ガス対策型)	(山積0.28m ³ (平積0.2m ³))	日	1.00	43,310.00	43,310	5.80H / 8H	
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	65,950.00	329		
合 計	作業能力：5.00m ³			13,255.00	66,279		

代価表・施工パッケージ

番号：1-49
 名称：土砂等運搬(1) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(1)		m ³	1.000	1,668	1,668		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,668	1,668		

番号：1-50
 名称：土砂等運搬(2) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(2)		m ³	1.000	2,224	2,224		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,224	2,224		

番号：1-51
 名称：処分費 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m ³	1.00	3,600	3,600		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,600	3,600		

番号：1-52
 名称：土砂積込(Ⅱ-ス') 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込(Ⅱ-ス')		m ³	1.000	1,024	1,024		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,024	1,024		

代価表・施工パッケージ

番号：1-53

名称：土砂等運搬(3)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(3)		m ³	1.000	1,483	1,483		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,483	1,483		

番号：1-54

名称：埋戻し

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m ³	1.000	3,711	3,711		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,711	3,711		

番号：1-55

名称：裏込均し()

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ (後方超小旋回型排出ガス対策型)	(山積0.28m ³ (平積0.2m ³))	日	1.00	43,310.00	43,310	5.80H / 8H	
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	65,950.00	329		
合 計	作業能力：10.00m ²			6,627.00	66,279		

番号：1-56

名称：整地

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m ³	1.000	125.5	125.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			125.5	125.5		

代価表・施工パッケージ

番号：1-57
 名称：基面整正 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.00	452.8	452.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			452.8	452.8		

番号：1-58
 名称：基礎砕石 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,382	1,382		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,382	1,382		

番号：1-59
 名称：削孔(ハンマドリル) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(ハンマドリル)		孔	1.00	627.4	627.4		
合 計	作業能力：1.00孔			627.4	627.4		

番号：1-60
 名称：削孔(さく岩機) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(さく岩機)		孔	1.00	1,470	1,470		
合 計	作業能力：1.00孔			1,470	1,470		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-61

名称：削孔(さく岩機)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(さく岩機)		孔	1.00	1,959	1,959		
合 計	作業能力：1.00孔			1,959	1,959		

番号：1-62

名称：差筋(1)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,030.00	100.00	103,000		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			103.00	103,000		

番号：1-63

名称：差筋(2)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D16	k g	1,030.00	98.50	101,455		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			101.00	101,455		

番号：1-64

名称：差筋(3)

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D19	k g	1,030.00	100.00	103,000		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			103.00	103,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-65

名称：アンカー筋

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	各種	本	1.00	502.00	502		
合 計	作業能力：1.00本			502.00	502		

番号：1-66

名称：無収縮モルタル充填(1)

100箇所当り(100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	25.90	243.00	6,293		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	78,913.00	3,945		
合 計	作業能力：100.00箇所			828.00	82,858		

番号：1-67

名称：無収縮モルタル充填(2)

100箇所当り(100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	29.40	243.00	7,144		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	79,764.00	3,988		
合 計	作業能力：100.00箇所			837.00	83,752		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-68
 名称：無収縮モルタル充填(3) 100箇所当り(100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	32.80	243.00	7,970		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	80,590.00	4,029		
合 計	作業能力：100.00箇所			846.00	84,619		

番号：1-69
 名称：無収縮モルタル充填(4) 100箇所当り(100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	53.80	243.00	13,073		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	85,693.00	4,284		
合 計	作業能力：100.00箇所			899.00	89,977		

番号：1-70
 名称：鋼製枠組足場架払(重力式) 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,181.00	318,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	62,000.00	49,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,677.00	367,700		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-71

名称：単管傾斜足場

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.500	27,340.00	41,010		
とび工		人	4.500	29,270.00	131,715		
普通作業員		人	2.700	22,640.00	61,128		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.800	62,000.00	49,600		
諸雑費 (率 + まるめ)		%	33.000	233,853.00	77,147		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			3,606.00	360,600		

番号：1-72

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	3.00	198,092.00	5,942		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,403.00	204,034		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-73
 名称：木製型枠組立組外(重力式) 10m² 当り (10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

番号：1-74
 名称：2次コンクリート型枠 20m² 当り (10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-75

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,775	2,775		
合 計	作業能力：1.00m			2,775	2,775		

番号：1-76

名称：目地材

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：1-77

名称：異形鉄線溶接金網

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m ²	1.000	425.00	425		
合 計	作業能力：1.00m ²			425.00	425		

番号：1-78

名称：コンクリート打継用接着剤塗布

1 0 0 m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート接着剤	打継用	k g	110.00	3,840.00	422,400		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
左官		人	4.00	25,910.00	103,640		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	598,660.00	29,933		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,285.00	628,593		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-79

名称：コンクリート打設

20m³当り(20m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	20.60	23,950.00	493,370		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	1.00	97,713.00	97,713	6.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	761,623.00	38,081		
合 計	作業能力：20.00m ³			39,985.00	799,704		

番号：1-80

名称：2次コンクリート打設

20m³当り(20m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	20.60	23,950.00	493,370		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	1.00	97,713.00	97,713	6.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	761,623.00	38,081		
合 計	作業能力：20.00m ³			39,985.00	799,704		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-81
 名称：削孔(ハンマドリル) 1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(ハンマドリル)		孔	1.00	627.4	627.4		
合 計	作業能力：1.00孔			627.4	627.4		

番号：1-82
 名称：アンカー筋 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	各種	本	1.00	502.00	502		
合 計	作業能力：1.00本			502.00	502		

番号：1-83
 名称：木製型枠組立組外(重力式) 10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

代価表・施工パッケージ

番号：1-84
 名称：伸縮目地 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：1-85
 名称：コンクリート打設 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.30	23,950.00	246,685		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,320.00	273,205		

番号：1-86
 名称：基礎砕石 1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,382	1,382		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,382	1,382		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-87
 名称：木製型枠組立組外(重力式) 10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

番号：1-88
 名称：目地材 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：1-89
 名称：コンクリート打設 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.30	23,950.00	246,685		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,320.00	273,205		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-90

名称：削孔(ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(ハンマドリル)		孔	1.00	627.4	627.4		
合 計	作業能力：1.00孔			627.4	627.4		

番号：1-91

名称：アンカー筋

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	各種	本	1.00	502.00	502		
合 計	作業能力：1.00本			502.00	502		

番号：1-92

名称：木製型枠組立組外(重力式)

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-93

名称：目地材

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：1-94

名称：コンクリート打継用接着剤塗布

100m² 当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート接着剤	打継用	k g	110.00	3,840.00	422,400		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
左官		人	4.00	25,910.00	103,640		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	598,660.00	29,933		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,285.00	628,593		

番号：1-95

名称：コンクリート打設

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.30	23,950.00	246,685		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,320.00	273,205		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-96

名称：削孔(ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(ハンマドリル)		孔	1.00	627.4	627.4		
合 計	作業能力：1.00孔			627.4	627.4		

番号：1-97

名称：アンカー筋

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	各種	本	1.00	502.00	502		
合 計	作業能力：1.00本			502.00	502		

番号：1-98

名称：木製型枠組立組外(重力式)

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-99

名称：コンクリート打継用接着剤塗布

100m²当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート接着剤	打継用	k g	110.00	3,840.00	422,400		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
左官		人	4.00	25,910.00	103,640		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	598,660.00	29,933		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,285.00	628,593		

番号：1-100

名称：コンクリート打設

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.30	23,950.00	246,685		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,320.00	273,205		

番号：1-101

名称：削孔(ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(ハンマドリル)		孔	1.00	627.4	627.4		
合 計	作業能力：1.00孔			627.4	627.4		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-102

名称：アンカー筋

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	各種	本	1.00	502.00	502		
合 計	作業能力：1.00本			502.00	502		

番号：1-103

名称：木製型枠組立組外(重力式)

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
型わく工		人	2.00	28,760.00	57,520		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	198,092.00	9,904		
合 計	作業能力：10.00m ²			20,799.00	207,996		

番号：1-104

名称：目地材

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

代価表・施工パッケージ

番号：1-105

名称：コンクリート打設

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.30	23,950.00	246,685		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m ³	10.00	2,652.00	26,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			27,320.00	273,205		

番号：1-106

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン(舗装)	各種	m ³	283.88	1,450.00	411,626		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	3.00	40,602.00	121,806	4.00H / 8H	
普通作業員		人	113.60	22,640.00	2,571,904		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,105,336.00	15,526		
合 計	作業能力：757.00m ²			4,122.00	3,120,862		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-107

名称：人力舗設(1)

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.40	23,950.00	249,080		
アスファルト乳剤	PK-3	L	51.00	119.00	6,069		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	1.00	97,713.00	97,713	6.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	523,402.00	26,170		
合 計	作業能力：10.00m ²			54,957.00	549,572		

番号：1-108

名称：人力舗設(2)

10m²当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18 - 8 - 40 65%以下	m ³	10.40	23,950.00	249,080		
アスファルト乳剤	PK-3	L	51.00	119.00	6,069		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90~110m ³ /h	日	1.00	97,713.00	97,713	6.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	523,402.00	26,170		
合 計	作業能力：10.00m ²			54,957.00	549,572		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-109
 名称：施工目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	各種	m ²	18.00	910.00	16,380		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	50.00	730.00	36,500		
普通作業員		人	3.50	22,640.00	79,240		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	36,500.00	3,650		
合 計	作業能力：100.00m			1,357.00	135,770		

番号：1-110
 名称：カット工法収縮目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	50.00	730.00	36,500		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	41,870.00	12,561	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 20cm	日	1.00	26,926.00	26,926	8H	
カッタブレード	径20cm	枚	0.63	14,300.00	9,009		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	34,139.00	13,655	8H	
普通作業員		人	3.40	22,640.00	76,976		
雑材料	労務費の%	%	10.00	76,976.00	7,697		
合 計	作業能力：100.00m			1,833.00	183,324		

番号：1-111
 名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,775	2,775		
合 計	作業能力：1.00m			2,775	2,775		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-112

名称：陸開材料費

1式当り(1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
陸開(戸当金物含む)	(23-2) スライド 式B2000×H2100	基	1.00	8,250,000.00	8,250,000		
陸開(戸当金物含む)	(28) スイング 式B2000×H1500	基	1.00	4,980,000.00	4,980,000		
陸開(戸当金物含む)	(24) スイング 式B1500×H1000	基	1.00	770,000.00	770,000		
陸開(戸当金物含む)	(26-1) スライド 式B3000×H2000	基	1.00	1,370,000.00	1,370,000		
陸開(戸当金物含む)	(27) スイング 式B2000×H1300	基	1.00	505,000.00	505,000		
合 計	作業能力：1.00式			15,875,000.00	15,875,000		

番号：1-113

名称：戸当金物設置(1)

0.25式当り(0.25式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	2.00	27,850.00	55,700		
雑材料	全体の%	%	3.00	178,462.00	5,353		
合 計	作業能力：0.25式			735,260.00	183,815		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-114

名称：陸開設置(1)

0.6基当り(0.6基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	3.00	192,300.00	5,769		
合 計	作業能力：0.60基			330,115.00	198,069		

番号：1-115

名称：戸当金物設置(2)

0.5式当り(0.5式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	2.00	27,850.00	55,700		
雑材料	全体の%	%	3.00	178,462.00	5,353		
合 計	作業能力：0.50式			367,630.00	183,815		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-116

名称：陸開設置(2)

1基当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	3.00	165,980.00	4,979		
合 計	作業能力：1.00基			170,959.00	170,959		

番号：1-117

名称：戸当金物設置(3)

0.2式当り(0.2式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	2.00	27,850.00	55,700		
雑材料	全体の%	%	3.00	178,462.00	5,353		
合 計	作業能力：0.20式			919,075.00	183,815		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-118

名称：陸開設置(3)

0.5基当り(0.5基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	3.00	192,300.00	5,769		
合 計	作業能力：0.50基			396,138.00	198,069		

番号：1-119

名称：戸当金物設置(4)

0.4式当り(0.4式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	2.00	27,850.00	55,700		
雑材料	全体の%	%	3.00	178,462.00	5,353		
合 計	作業能力：0.40式			459,537.00	183,815		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-120

名称：陸開設置(4)

1基当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	3.00	165,980.00	4,979		
合 計	作業能力：1.00基			170,959.00	170,959		

番号：1-121

名称：戸当金物設置(5)

0.4式当り(0.4式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	41,632.00	41,632	5.80H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	2.00	27,850.00	55,700		
雑材料	全体の%	%	3.00	178,462.00	5,353		
合 計	作業能力：0.40式			459,537.00	183,815		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-122

名称：陸開設置(5)

1基当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	12~13t吊	日	1.00	57,000.00	57,000		
溶接機	手動 D300A	日	1.00	4,830.00	4,830		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
普通作業員		人	1.00	22,640.00	22,640		
溶接工		人	1.00	27,850.00	27,850		
雑材料	全体の%	%	3.00	165,980.00	4,979		
合 計	作業能力：1.00基			170,959.00	170,959		

番号：1-123

名称：大型土のう製作

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.145	27,340.00	3,964		
特殊作業員		人	0.145	26,320.00	3,816		
普通作業員		人	0.145	22,640.00	3,282		
大型土のう袋材	H = 1 . 0 8 m W = 1 . 1 m	袋	10.000	1,100.00	11,000		
購入土		m ³	10.000	2,200.00	22,000		
バックホ(加-ラ型)運転		日	0.145	45,440.00	6,588		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	11,062.00	220		
合 計	作業能力：10.00袋			5,087.00	50,870		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-124

名称：大型土のう陸上運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	136,400.00	136,400		
取卸し・積込み費用		式	1.00	60,000.00	60,000		
合 計	作業能力：1.00式			196,400.00	196,400		

番号：1-125

名称：大型土のう設置

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	27,340.00	4,155		
特殊作業員		人	0.152	26,320.00	4,000		
普通作業員		人	0.152	22,640.00	3,441		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.152	62,000.00	9,424		
諸雑費 (率 + まるめ)		%	0.200	11,596.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			2,104.00	21,040		

番号：1-126

名称：大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.094	27,340.00	2,569		
特殊作業員		人	0.094	26,320.00	2,474		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.094	62,000.00	5,828		
諸雑費 (率 + まるめ)		%	0.400	5,043.00	19		
合 計	作業能力：10.00袋			1,089.00	10,890		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-127

名称：土のう仕拵・積立・撤去

100袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土		m ³	2.000	2,200.00	4,400		
普通作業員		人	4.200	22,640.00	95,088		
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100.000	17.00	1,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	101,188.00	12		
合 計	作業能力：100.00袋			1,012.00	101,200		

番号：1-128

名称：土のう陸上運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	47,740.00	47,740		
取卸し・積込み費用		式	1.00	21,000.00	21,000		
合 計	作業能力：1.00式			68,740.00	68,740		

番号：1-129

名称：遮水シート

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シート	3 . 6 × 5 . 4 m	枚	1.00	825.00	825		
合 計	作業能力：1.00枚			825.00	825		

代価表・施工パッケージ

番号：1-130

名称：照明灯撤去

3本当り(3本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
電工		人	1.00	26,830.00	26,830		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	140,110.00	7,005		
合 計	作業能力：3.00本			49,038.00	147,115		

番号：1-131

名称：照明灯設置

2本当り(2本)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
電工		人	2.00	26,830.00	53,660		
普通作業員		人	3.00	22,640.00	67,920		
雑材料	全体の%	%	5.00	189,580.00	9,479		
合 計	作業能力：2.00本			99,529.00	199,059		

番号：1-132

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 B		人	74.00	16,320.00	1,207,680		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,207,680.00	6,038		
合 計	作業能力：1.00式			1,213,718.00	1,213,718		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-133
 名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	33,810.00	33,810		
合 計	作業能力：1.00式			33,810.00	33,810		

番号：1-134
 名称：汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	(長期割なし)25t吊	日	0.50	68,000.00	34,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	389,831.00	272,881	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	198,573.00	99,286	2.00H / 8H	
普通作業員		人	8.60	22,640.00	194,704		
雑材料	全体の%	%	0.50	600,871.00	3,004		
合 計	作業能力：120.00m			5,032.00	603,875		

番号：1-135
 名称：汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	68,000.00	34,000	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	389,831.00	272,881	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	198,573.00	99,286	2.00H / 8H	
普通作業員		人	6.30	22,640.00	142,632		
雑材料	全体の%	%	0.50	548,799.00	2,743		
合 計	作業能力：120.00m			4,596.00	551,542		

代価表・施工パッケージ

番号：1-136

名称：汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	294,000.00	294,000		
合 計	作業能力：1.00式			294,000.00	294,000		

番号：1-137

名称：汚濁防止膜保守管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜点検	海上目視点検(作業船あり) 100m未満	回	2.00	21,000.00	42,000		
合 計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		

番号：1-138

名称：灯浮標設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	2.00	216,140.00	432,280		
合 計	作業能力：1.00式			432,280.00	432,280		

番号：1-139

名称：灯浮標撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	2.00	191,900.00	383,800		
合 計	作業能力：1.00式			383,800.00	383,800		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：1-140

名称：灯浮標・標識灯維持管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度12cd 10-P型、CB-100型	式	1.00	80,184.00	80,184		
消耗品費	損料の%	%	5.00	80,184.00	4,009		
合 計	作業能力：1.00式			84,193.00	84,193		

番号：1-141

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	39.00	101,235.00	3,948,165	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,948,165.00	19,740		
合 計	作業能力：1.00式			3,967,905.00	3,967,905		

番号：1-142

名称：潜水探査

1日当り(887.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	218,458.00	218,458	8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	218,458.00	6,553		
合 計	作業能力：887.40m ²			253.00	225,011		

番号：1-143

名称：水雷保険料(1) クレーン付台船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

代価表・施工パッケージ

番号：1-144

名称：水雷保険料(2) 潜水士船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合 計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：1-145

名称：傷害保険料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
傷害保険料		式	1.00	2,727.00	2,727		
合 計	作業能力：1.00式			2,727.00	2,727		

番号：2-1

名称：削孔(さく岩機)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
削孔(さく岩機)		孔	1.00	1,470	1,470		
合 計	作業能力：1.00孔			1,470	1,470		

番号：2-2

名称：差筋

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,030.00	100.00	103,000		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			103.00	103,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：2-3

名称：無収縮モルタル充填(1)

100箇所当り(100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	25.90	243.00	6,293		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	78,913.00	3,945		
合 計	作業能力：100.00箇所			828.00	82,858		

番号：2-4

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	62,000.00	62,000	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.50	389,831.00	584,746	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	198,573.00	297,859	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			19,442.00	1,944,205		

番号：2-5

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	11,220.00	1,122,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.50	389,831.00	584,746	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	198,573.00	297,859	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			20,046.00	2,004,605		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：2-6

名称：目地材

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t = 10mm	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：2-7

名称：コンクリート打継用接着剤塗布

100m²当り(100m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート接着剤	打継用	k g	110.00	3,840.00	422,400		
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
左官		人	4.00	25,910.00	103,640		
普通作業員		人	2.00	22,640.00	45,280		
雑材料	全体の%	%	5.00	598,660.00	29,933		
合 計	作業能力：100.00m ²			6,285.00	628,593		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(江波・吉島)護岸(改良)等築造工事

番号：2-8

名称：コンクリート打設

30m³当り(30m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	18-8-40 BB 65%以下	m ³	30.90	23,950.00	740,055		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	389,831.00	389,831	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	198,573.00	198,573	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m ³ /h	日	1.00	93,554.00	93,554	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	27,340.00	27,340		
特殊作業員		人	2.00	26,320.00	52,640		
普通作業員		人	4.00	22,640.00	90,560		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,592,553.00	79,627		
合 計	作業能力：30.00m ³			55,739.00	1,672,180		

番号：2-9

名称：灯浮標設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	2.00	216,140.00	432,280		
合 計	作業能力：1.00式			432,280.00	432,280		

番号：2-10

名称：灯浮標設置撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	2.00	191,900.00	383,800		
合 計	作業能力：1.00式			383,800.00	383,800		

代価表・施工パッケージ

番号：2-11
 名称：灯浮標・標識灯維持管理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度12cd 10-P型、CB-100型	式	1.00	5,140.00	5,140		
消耗品費	損料の%	%	5.00	5,140.00	257		
合 計	作業能力：1.00式			5,397.00	5,397		

番号：2-12
 名称：安全監視船 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	2.00	101,235.00	202,470	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	202,470.00	1,012		
合 計	作業能力：1.00式			203,482.00	203,482		

単価表

単価表番号：1-1

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5～3.7m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	124.70	2,618		
賃料(空気圧縮機)	3.5～3.7m3/min	日	1.56	1,430.00	2,230		
合 計					4,848		

単価表番号：1-2

単価表名称：さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(さく岩機[コンクリートブレーカ])	質量20kg級	日	1.00	121.00	121		運転日
損料(さく岩機[コンクリートブレーカ])	質量20kg級	日	1.71	89.00	152		供用日
合 計					273		

単価表番号：1-3

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5～3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	124.70	3,117		
賃料(空気圧縮機)	3.5～3.7m3/min	日	1.56	1,430.00	2,230		
合 計					5,347		

単価表

単価表番号：1-4

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	81.60	10,526		
潜水世話役		人	0.24	50,800.00	12,192	=1.20	
潜水士		人	1.20	50,800.00	60,960	=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	39,580.00	47,496	=1.20	
潜水送気員		人	1.20	36,520.00	43,824	=1.20	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	=1.65	供用日
合 計					218,458		

単価表番号：1-5

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	81.60	8,323		
船団長		人	1.20	32,740.00	39,288	=1.20	
普通船員		人	6.00	26,930.00	161,580	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					389,831		

単価表

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	107.00	11,021		
高級船員		人	2.40	32,740.00	78,576	=1.20	
普通船員		人	1.20	26,930.00	32,316	=1.20	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	=1.65	供用日
合 計					198,573		

単価表番号：1-7

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	124.70	2,743		
損料(電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式])	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料(電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式])	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					4,830		

単価表

単価表番号：1-8

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	68.00	81.60	5,548		
船団長		人	1.20	32,740.00	39,288	=1.20	
普通船員		人	6.00	26,930.00	161,580	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					387,056		

単価表番号：1-9

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	85.00	81.60	6,936		
船団長		人	1.20	32,740.00	39,288		
普通船員		人	6.00	26,930.00	161,580		
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340		供用日
合 計					388,444		

単価表

単価表番号：1-10

単価表名称：バックホウ（排出ガス対策型2次基準値）（山積0.28m3(平積0.2m3)

5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	30.00	124.70	3,741		
運転手（特殊）		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料（バックホウ（クローラ）[標準]）	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	5.00	652.00	3,260		運転時間
損料（バックホウ（クローラ）[標準]）	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	日	1.50	4,980.00	7,470		供用日
合 計					40,891		

単価表番号：1-11

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	85.00	81.60	6,936		
船団長		人	1.20	32,740.00	39,288	=1.20	
普通船員		人	6.00	26,930.00	161,580	=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					388,444		

単価表番号：1-12

単価表名称：電動ハンマドリル（穴あけ能力 38～40mm）

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（電動ハンマドリル）	穴あけ能力 38～40mm	日	1.00	198.00	198		運転日
損料（電動ハンマドリル）	穴あけ能力 38～40mm	日	1.71	140.00	239		供用日
合 計					437		

単価表

単価表番号：1-13

単価表名称：発動発電機（定格容量 2kVA）

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	138.00	828		
賃料（発動発電機）	2kVA	日	1.18	559.00	659		
合 計					1,487		

単価表番号：1-14

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	16t吊	日	1.00	62,000.00	62,000		
合 計					62,000		

単価表番号：1-15

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5～7.8m³/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	56.00	124.70	6,983		
賃料（空気圧縮機）	7.5～7.8m ³ /min	日	1.56	2,730.00	4,258		
合 計					11,241		

単価表番号：1-16

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5～7.8m³/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	124.70	5,860		
賃料（空気圧縮機）	7.5～7.8m ³ /min	日	1.56	2,730.00	4,258		
合 計					10,118		

単価表

単価表番号：1-17

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	78.00	124.70	9,726		
運転手(特殊)		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式])	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.00	3,640.00	21,840		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式])	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					93,554		

単価表番号：1-18

単価表名称：コンクリートバケット 1.0m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(コンクリートバケット)	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m ³	日	1.00	854.00	854		運転日
損料(コンクリートバケット)	[両開ゴムシール付ローラゲート型] 1.0m ³	日	2.00	536.00	1,072		供用日
合 計					1,926		

単価表番号：1-19

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	65.00	124.70	8,105		
運転手(特殊)		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式])	圧送能力90～110m ³ /h	時間	5.00	3,640.00	18,200		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式])	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					88,293		

単価表

単価表番号：1-20

単価表名称：バックホウ（後方超小旋回型排出ガス対策型）（山積0.28m3(平積0.2m3)

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	34.00	124.70	4,239		
運転手（特殊）		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料（バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]）	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	5.80	733.00	4,251		運転時間
損料（バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]）	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	日	1.50	5,600.00	8,400		供用日
合 計					43,310		

単価表番号：1-21

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	124.70	2,618		
運転手（特殊）		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					41,632		

単価表番号：1-22

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h

6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	88.00	124.70	10,973		
運転手（特殊）		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]）	圧送能力90～110m3/h	時間	6.80	3,640.00	24,752		運転時間
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]）	圧送能力90～110m3/h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					97,713		

単価表

単価表番号：1-23

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	15.00	124.70	1,870		
運転手(特殊)		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)])	運転質量3～4t	時間	4.00	845.00	3,380		運転時間
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)])	運転質量3～4t	日	1.40	6,380.00	8,932		供用日
合 計					40,602		

単価表番号：1-24

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

1日当り 6.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	88.00	124.70	10,973		
運転手(特殊)		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式])	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.80	3,640.00	24,752		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式])	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					97,713		

単価表番号：1-25

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	31.00	124.70	3,865		
運転手(特殊)		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					41,870		

単価表

単価表番号：1-26

単価表名称：コンクリートカッタ ブレード径 20cm

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	1.00	138.50	138		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
損料(コンクリートカッタ[手動式・湿式])	切削深5cm級 ブレード径 20cm	日	1.00	203.00	203		運転日
損料(コンクリートカッタ[手動式・湿式])	切削深5cm級 ブレード径 20cm	日	1.67	159.00	265		供用日
合 計					26,926		

単価表番号：1-27

単価表名称：ジョイントシーラ 100L型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	8.00	138.50	1,108		
プロパン		k g	20.00	202.00	4,040		
特殊作業員		人	1.00	26,320.00	26,320		
損料(ジョイントシーラ[可搬式])	タンク容量100L	日	1.00	1,120.00	1,120		運転日
損料(ジョイントシーラ[可搬式])	タンク容量100L	日	1.63	952.00	1,551		供用日
合 計					34,139		

単価表

単価表番号：1-28

単価表名称：バックホウ(ｸｰﾗ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	26,420.00	26,420		
軽油		L	65.000	124.70	8,105		
賃料(バックホウ(ｸｰﾗ) [標準・ｸｰ レーン機能付き])	山積0.45m3(平積0.35m3)2 .9t吊	日	1.360	8,020.00	10,907		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,432.00	8		
合 計					45,440		

単価表番号：1-29

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジ ブ型])	25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
合 計					68,000		

単価表番号：1-30

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	107.00	3,959		
高級船員		人	1.20	32,740.00	39,288	=1.20	
普通船員		人	1.20	26,930.00	32,316	=1.20	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	=1.65	供用日
合 計					101,235		

単価表

単価表番号：2-1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	(長期割なし)16t吊	日	1.00	62,000.00	62,000		
合 計					62,000		

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	81.60	8,323		
船団長		人	1.20	32,740.00	39,288	=1.20	
普通船員		人	6.00	26,930.00	161,580	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					389,831		

単価表番号：2-3

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	107.00	11,021		
高級船員		人	2.40	32,740.00	78,576	=1.20	
普通船員		人	1.20	26,930.00	32,316	=1.20	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	=1.65	供用日
合 計					198,573		

単価表

単価表番号：2-4

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m³/h

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	78.00	124.70	9,726		
運転手(特殊)		人	1.00	26,420.00	26,420		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90～110m ³ /h	時間	6.00	3,640.00	21,840		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式])	圧送能力90～110m ³ /h	日	1.14	31,200.00	35,568		供用日
合 計					93,554		

単価表番号：2-5

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	107.00	3,959		
高級船員		人	1.20	32,740.00	39,288	=1.20	
普通船員		人	1.20	26,930.00	32,316	=1.20	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	=1.65	供用日
合 計					101,235		