

令和8年度

広島空港排水管理施設工事

積算書

令和8年8月

中国地方整備局

広島港湾・空港整備事務所

総括表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					37,121,480	
間接工事費	20,714,804 + 13,567,384				34,282,188	
共通仮設費（計）	17,224,465 + 3,040,634 + 449,705				20,714,804	
共通仮設費（積上）					17,224,465	
共通仮設費（率）	35,192,524 × 8.64%（(8.47%) × 1.02）				3,040,634	
現場環境改善費	33,812,480 × 1.33%				449,705	
現場管理費	47,027,328 × 28.85%（(28.01%) × 1.03）				13,567,384	
工事原価	37,121,480 + 34,282,188				71,403,668	
一般管理費等	60,594,712 × 19.47%（19.47% × 1.00）－ 5,695				11,792,095	
契約保証費	60,594,712 × 0.04%				24,237	
工事価格	71,403,668 + 11,792,095 + 24,237				83,220,000	
消費税等相当額	83,220,000 × 10.00%				8,322,000	
請負工事費	83,220,000 + 8,322,000				91,542,000	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					37,121,480	
土木工事(空港用地造成工事)					37,121,480	
土工					13,338,415	
掘削工					5,508,739	
掘削					3,318,739	
1 掘削	オープン、土砂	m 3	810.00	367.9	297,999	
2 土砂等運搬(1)	土砂、不整地運搬車	m 3	730.00	832.10	607,433	
3 整地	土砂	m 3	730.00	130	94,900	
4 積込	土砂、	m 3	730.00	238.9	174,397	
5 土砂等運搬(2)	土砂、10tDT	m 3	730.00	2,937	2,144,010	
処分					2,190,000	
6 処分費	土砂	m3	730.00	3,000.00	2,190,000	
路体盛土工					4,291,864	
路体盛土					4,291,864	
7 路体盛土(1)-1	RC-40	m 3	50.00	238.1	11,905	
8 路体盛土(1)-2	RC-40	m 3	80.00	820.5	65,640	
9 路体盛土(1)-3	RC-40	m 3	140.00	5,916	828,240	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 路体盛土（2）	C-40、基盤排水層	m 3	150.00	238.1	35,715	
11 路体盛土（3）	S-30、水平排水層	m 3	140.00	238.1	33,334	
12 吸出し防止材設置	t=10mm	m 2	790.00	1,025	809,750	
13 材料費（1）	RC-40	m 3	330.00	1,800	594,000	
14 材料費（2）	C-40	m 3	180.00	2,900	522,000	
15 材料費（3）	S-30	m 3	170.00	3,900	663,000	
16 積込（1）	RC-40	m 3	330.00	238.9	78,837	
17 積込（2）	C-40	m 3	180.00	238.9	43,002	
18 積込（3）	S-30	m 3	170.00	238.9	40,613	
19 土砂等運搬（1）	RC-40、不整地運搬車	m 3	330.00	832.10	274,593	
20 土砂等運搬（2）	C-40、不整地運搬車	m 3	180.00	832.10	149,778	
21 土砂等運搬（3）	S-30、不整地運搬車	m 3	170.00	832.10	141,457	
路床盛土工					3,482,412	
路床盛土					3,482,412	
22 路床盛土（1）－1	RC-40	m 3	120.00	365.3	43,836	
23 路床盛土（1）－2	RC-40	m 3	600.00	862.3	517,380	
24 路床盛土（2）－1	土砂	m 3	3.00	862.3	2,586	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
25 路床盛土（2）－2	土砂	m 3	70.00	6,012	420,840	
26 材料費	RC-40	m 3	870.00	1,800	1,566,000	
27 積込	RC-40	m 3	870.00	238.9	207,843	
28 土砂等運搬	RC-40、不整地運搬車	m 3	870.00	832.10	723,927	
法面整形工					55,400	
法面整形(盛土部)					55,400	
29 法面整形	盛土部	m 2	80.00	692.5	55,400	
法面工					8,190,219	
作業土工					470,772	
作業土工					290,772	
30 床掘り	土砂	m 3	60.00	249.7	14,982	
31 埋戻し	RC-40	m 3	0.80	3,044	2,435	
32 基面整正		m 2	50.00	444.1	22,205	
33 材料費	RC-40	m 3	1.00	1,800	1,800	
34 積込（1）	RC-40	m 3	1.00	238.9	238	
35 土砂等運搬（1）	土砂、不整地運搬車	m 3	60.00	832.10	49,926	
36 土砂等運搬（2）	RC-40、不整地運搬車	m 3	1.00	832.10	832	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 整地	土砂	m 3	60.00	130	7,800	
38 積込(2)	土砂	m 3	60.00	238.9	14,334	
39 土砂等運搬(3)	土砂	m 3	60.00	2,937	176,220	
残土等処分					180,000	
40 処分費	土砂	m3	60.00	3,000.00	180,000	
植生工					982,080	
植生工					982,080	
41 植生マット	全面張り	m 2	310.00	3,168.00	982,080	
かご工					6,737,367	
ふとんかご					6,737,367	
42 ふとんかご(1)	H500 B1200 L1000 最上段	m	100.00	18,050	1,805,000	
43 ふとんかご(2)	H500 B1200 L1000 中下段	m	266.00	17,270	4,593,820	
44 ふとんかご(3)	H500 B1200 L2000 最上段	m	2.00	18,000	36,000	
45 ふとんかご(4)	H500 B1200 L2000 中下段	m	4.00	16,540	66,160	
46 積込	中詰め石	m 3	210.00	284.7	59,787	
47 土砂等運搬	中詰め石、不整地運搬車	m 3	210.00	832.10	174,741	
48 資材等運搬	ふとんかご、不整地運搬車	t	5.60	332.00	1,859	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					5,554,785	
コンクリート舗装工					5,554,785	
コンクリート舗装					5,554,785	
49 表層	曲げ4.5-6.5-40 t=15cm	m ²	375.00	8,232.00	3,087,000	
50 路盤	RM-40 t=15cm	m ²	409.00	1,155	472,395	
51 目地材		m ²	12.00	3,875	46,500	
52 積込	RM-40	m ³	70.00	238.9	16,723	
53 土砂等運搬（１）	コンクリート、不整地運搬車	m ³	60.00	31,232.00	1,873,920	
54 土砂等運搬（２）	RM-40、不整地運搬車	m ³	70.00	832.10	58,247	
排水工					5,049,080	
作業土工					1,365,653	
作業土工					1,035,653	
55 床掘り	土砂	m ³	120.00	249.7	29,964	
56 埋戻し（１）－１	RC-40	m ³	70.00	1,905	133,350	
57 埋戻し（１）－２	RC-40	m ³	20.00	3,044	60,880	
58 埋戻し（２）	土砂	m ³	6.00	3,044	18,264	
59 材料費	RC-40	m ³	110.00	1,800	198,000	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
60 基面整正		m ²	50.00	444.1	22,205	
61 積込（１）	RC-40	m ³	110.00	238.9	26,279	
62 土砂等運搬（１）	土砂、不整地運搬車	m ³	110.00	832.10	91,531	
63 土砂等運搬（２）	RC-40、不整地運搬車	m ³	110.00	832.10	91,531	
64 積込（２）	土砂	m ³	110.00	238.9	26,279	
65 土砂等運搬（３）	土砂	m ³	110.00	2,937	323,070	
66 整地	土砂	m ³	110.00	130	14,300	
処分					330,000	
67 処分費	土砂	m ³	110.00	3,000.00	330,000	
側溝工					1,347,508	
側溝					1,347,508	
68 U型側溝	PU-300B（ソケット付）	m	63.00	15,290.00	963,270	
69 張りコンクリート	σck=18N/mm ² t=7cm	m ²	63.00	3,352.00	211,176	
70 排水口処理		m ²	3.00	13,610.00	40,830	
71 積込	RC-40	m ³	4.00	238.9	955	
72 土砂等運搬（１）	RC-40、不整地運搬車	m ³	4.00	832.10	3,328	
73 土砂等運搬（２）	コンクリート、不整地運搬車	m ³	4.00	31,232.00	124,928	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
74 資材等運搬	PU-300B(ソケット付)、不整地運搬車	t	9.10	332.00	3,021	
管渠工					1,584,100	
管渠					1,584,100	
75 暗渠排水管(1)	高密度ポリエチレン管 φ200波状シingle管有孔	m	75.00	3,616	271,200	
76 暗渠排水管(2)	高密度ポリエチレン管 φ300波状シingle管有孔	m	45.00	6,001	270,045	
77 暗渠排水管(3)	高密度ポリエチレン管 φ300波状内面平滑管無孔	m	20.00	7,154	143,080	
78 暗渠排水管(4)	集束型 硬質塩化ビニル φ100	m	87.00	1,798	156,426	
79 吸出し防止材設置		m ²	85.00	1,025	87,125	
80 フィルター材	S-30	m ³	22.00	10,140	223,080	
81 フィルター材	S-20	m ³	7.00	10,140	70,980	
82 チーズ管材料費	300×200×300	個	4.00	33,200.00	132,800	
83 チーズ管材料費	硬質塩化ビニル管 集束型φ100用	個	4.00	3,030.00	12,120	
84 キャップ材料費	高密度ポリエチレン管用φ200	個	5.00	2,580.00	12,900	
85 キャップ材料費	高密度ポリエチレン管用φ300	個	1.00	5,660.00	5,660	
86 エルボ材料費	高密度ポリエチレン管φ200用45度	個	2.00	20,800.00	41,600	
87 エルボ材料費	高密度ポリエチレン管φ300用17度	個	3.00	37,100.00	111,300	
88 エルボ材料費	硬質塩化ビニル管 集束型φ100用90度	個	2.00	1,880.00	3,760	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
89 材料費	VU管 φ150 直管	m	0.60	1,880.00	1,128	
90 積込（１）	S-30	m ³	30.00	238.9	7,167	
91 積込（２）	S-20	m ³	8.00	238.9	1,911	
92 土砂等運搬（１）	S-30、不整地運搬車	m ³	30.00	832.10	24,963	
93 土砂等運搬（２）	S-20、不整地運搬車	m ³	8.00	832.10	6,656	
94 資材等運搬	暗渠排水管、不整地運搬車	t	0.60	332.00	199	
集水柵工					751,819	
集水柵					751,819	
95 集水柵（柵M-1）	G2-B500-L500-H600	箇所	1.00	53,340	53,340	
96 集水柵（柵M-B）	G2-B500-L500-H1000	箇所	1.00	69,220	69,220	
97 集水柵（柵M-A）	G2-B800-L800-H1200	箇所	1.00	156,800	156,800	
98 集水柵（柵M-2）	G2-B800-L800-H2000	箇所	1.00	234,100	234,100	
99 足掛金物材料費	φ19 W=300	個	8.00	3,090.00	24,720	
100 蓋（１）	縞鋼板蓋 700×700 t=3.2mm	枚	2.00	21,560.00	43,120	
101 蓋（２）	縞鋼板蓋 1000×1000 t=3.2mm	枚	2.00	37,860.00	75,720	
102 積込（ル-ス）	RC-40	m ³	1.00	238.9	238	
103 土砂等運搬（１）	コンクリート、不整地運搬車	m ³	3.00	31,232.00	93,696	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 土砂運搬工（２）	RC-40、不整地運搬車	m 3	1.00	832.10	832	
105 資材等運搬	縞鋼板蓋、不整地運搬車	t	0.10	332.00	33	
構造物撤去工					282,432	
構造物取壊し工					282,432	
構造物取壊し工					243,432	
106 コンクリート構造物取壊し（１）	無筋構造物	m 3	7.00	10,600.00	74,200	
107 コンクリート構造物取壊し（２）	鉄筋構造物	m 3	6.00	18,520.00	111,120	
108 殻運搬（１）	無筋構造物	m 3	7.00	832.10	5,824	
109 殻運搬（２）	鉄筋構造物	m 3	6.00	832.10	4,992	
110 積込（１）	無筋構造物	m 3	7.00	1,169	8,183	
111 積込（２）	鉄筋構造物	m 3	6.00	1,169	7,014	
112 殻運搬（３）	無筋構造物	m 3	7.00	2,237	15,659	
113 殻運搬（４）	鉄筋構造物	m 3	6.00	2,740	16,440	
殻処分					39,000	
114 処分費（１）	無筋構造物	t	15.00	1,000.00	15,000	
115 処分費（２）	鉄筋構造物	t	16.00	1,500.00	24,000	
仮設工					4,706,549	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工					4,706,549	
土工					698,022	
116 掘削	土砂	m 3	190.00	367.9	69,901	
117 積込	土砂	m 3	190.00	238.9	45,391	
118 土砂等運搬	土砂	m 3	190.00	2,937	558,030	
119 整地	土砂	m 3	190.00	130	24,700	
残土等処分					570,000	
120 処分費	土砂	m3	190.00	3,000.00	570,000	
路床盛土					199,546	
121 路床盛土（１）	RC-40	m 3	20.00	365.3	7,306	
122 路床盛土（２）	RC-40	m 3	20.00	6,012	120,240	
123 材料費	RC-40	m3	40.00	1,800.00	72,000	
碎石舗装					694,586	
124 碎石舗装	RC-40 t=30cm	m 2	527.00	1,318	694,586	
仮排水設置撤去工					381,302	
125 仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ300波状管 無孔シングル	m	62.00	6,001	372,062	
126 仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300	m	52.00	175.8	9,141	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
127 資材等運搬	暗渠排水管、不整地運搬車	t	0.30	332.00	99	
大型土のう					72,783	
128 大型土のう（１）	製作・設置 流用土	袋	8.00	7,333.00	58,664	
129 大型土のう（２）	設置(移設)	袋	5.00	1,694.00	8,470	
130 大型土のう（３）	撤去	袋	6.00	941.50	5,649	
防草工					1,099,440	
131 防草シート設置	不織布長繊維系 厚0.5mm程度	m ²	720.00	1,527.00	1,099,440	
締切排水工					990,870	
132 ホップ設置・撤去		箇所	2.00	85,410.00	170,820	
133 ホップ運転		日	55.00	14,910.00	820,050	
共通仮設費(積上)					17,224,465	
共通仮設					17,224,465	
共通仮設費					17,224,465	
準備費					17,224,465	
伐木除根					4,025,541	
134 伐木	人力施工	m ²	3,920.00	112.7	441,784	
135 除根	機械施工	m ²	3,920.00	40.61	159,191	

積算内訳表

広島空港排水管理施設工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
136 集積積み	機械施工	m ²	3,920.00	93.49	366,480	
137 運搬（１）	不整地運搬車	m ³	960.00	832.10	798,816	
138 運搬（２）	10tトラック、枝・葉、幹	m ³	780.00	1,931	1,506,180	
139 運搬（３）	10tトラック、根	m ³	390.00	1,931	753,090	
処分					5,850,000	
140 処分費（１）	枝・葉、幹	m ³	780.00	3,500.00	2,730,000	
141 処分費（２）	根	m ³	390.00	8,000.00	3,120,000	
表土除去					4,318,924	
142 掘削	オープン、表土	m ³	1,000.00	367.9	367,900	
143 積込（ルース）	表土	m ³	1,000.00	238.9	238,900	
144 整地	表土	m ³	1,000.00	130	130,000	
145 土砂等運搬（１）	表土、不整地運搬車	m ³	740.00	832.10	615,754	
146 土砂等運搬（２）	表土	m ³	1,010.00	2,937	2,966,370	
処分					3,030,000	
147 処分費	表土	m ³	1,010.00	3,000.00	3,030,000	

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：1

名称：掘削 オープン、土砂

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	オープン、土砂	m 3	1.000	367.9	367.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			367.9	367.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：土砂等運搬（1） 土砂、不整地運搬車

100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m 3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：整地 土砂

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m 3	1.000	130	130		
合 計	作業能力：1.00m 3			130	130		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：積込 土砂、

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	土砂、	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：5

名称：土砂等運搬（2） 土砂、10tDT

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（2）	土砂、10tDT	m 3	1.000	2,937	2,937		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,937	2,937		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：処分費 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：路体盛土（1）－1 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土（1）－1	RC-40	m 3	1.000	238.1	238.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.1	238.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：8

名称：路体盛土（1）－2 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土（1）－2	RC-40	m 3	1.000	820.5	820.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			820.5	820.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：9

名称：路体盛土（１）－３ RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土（１）－３	RC-40	m 3	1.000	5,916	5,916		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,916	5,916		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：路体盛土（２） C-40、基盤排水層

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土（２）	C-40、基盤排水層	m 3	1.000	238.1	238.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.1	238.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：路体盛土（３） S-30、水平排水層

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体盛土（３）	S-30、水平排水層	m 3	1.000	238.1	238.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.1	238.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：吸出し防止材設置 t=10mm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置	t=10mm	m 2	1.000	1,025	1,025		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,025	1,025		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：13

名称：材料費（1） RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費（1）	RC-40	m 3	1.000	1,800	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：材料費（2） C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費（2）	C-40	m 3	1.000	2,900	2,900		
合 計	作業能力：1.00m3			2,900	2,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：材料費（3） S-30

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費（3）	S-30	m 3	1.000	3,900	3,900		
合 計	作業能力：1.00m3			3,900	3,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：積込（1） RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：17

名称：積込（2） C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	C-40	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：積込（3） S-30

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（3）	S-30	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：土砂等運搬（1） RC-40、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：土砂等運搬（2） C-40、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：21

名称：土砂等運搬（3） S-30、不整地運搬車

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：路床盛土（1）－1 RC-40

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（1）－1	RC-40	m ³	1.000	365.3	365.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			365.3	365.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：路床盛土（1）－2 RC-40

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（1）－2	RC-40	m ³	1.000	862.3	862.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			862.3	862.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：路床盛土（2）－1 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（2）－1	土砂	m ³	1.000	862.3	862.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			862.3	862.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：25

名称：路床盛土（2）－2 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（2）－2	土砂	m 3	1.000	6,012	6,012		
合 計	作業能力：1.00m3			6,012	6,012		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：材料費 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	RC-40	m 3	1.000	1,800	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：27

名称：積込 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RC-40	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：土砂等運搬 RC-40、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：29

名称：法面整形 盛土部

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面整形	盛土部	m ²	1.000	692.5	692.5		
合 計	作業能力：1.00m ²			692.5	692.5		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：床掘り 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂	m ³	1.000	249.7	249.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			249.7	249.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：31

名称：埋戻し RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	RC-40	m ³	1.000	3,044	3,044		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,044	3,044		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	444.1	444.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			444.1	444.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：33

名称：材料費 RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	RC-40	m 3	1.000	1,800	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：34

名称：積込（1） RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：土砂等運搬（1） 土砂、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：36

名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：37

名称：整地 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m 3	1.000	130	130		
合 計	作業能力：1.00m 3			130	130		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：積込（2） 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	土砂	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：土砂等運搬（3） 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（3）	土砂	m 3	1.000	2,937	2,937		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,937	2,937		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：40

名称：処分費 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：41

名称：植生マット 全面張り

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工（植生マット）	肥料袋付	m ²	1.000	3,168.00	3,168		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,168.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,168.00	3,168		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：ふとんかご（1） H500 B1200 L1000 最上段

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご（1）	H500 B1200 L1000 最上段	m	1.000	18,050	18,050		
合 計	作業能力：1.00m			18,050	18,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：ふとんかご（2） H500 B1200 L1000 中下段

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご（2）	H500 B1200 L1000 中下段	m	1.000	17,270	17,270		
合 計	作業能力：1.00m			17,270	17,270		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：44

名称：ふとんかご（3） H500 B1200 L2000 最上段

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご（3）	H500 B1200 L2000 最上段	m	1.000	18,000	18,000		
合 計	作業能力：1.00m			18,000	18,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：45

名称：ふとんかご（4） H500 B1200 L2000 中下段

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご（4）	H500 B1200 L2000 中下段	m	1.000	16,540	16,540		
合 計	作業能力：1.00m			16,540	16,540		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：積込 中詰め石

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	中詰め石	m ³	1.000	284.7	284.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			284.7	284.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：47

名称：土砂等運搬 中詰め石、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：資材等運搬 ふとんかご、不整地運搬車

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車（賃料）	クローラ油圧式6～7t全旋回式	t	1.000	332.00	332		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	332.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			332.00	332		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：49

名称：表層 曲げ4.5-6.5-40 t=15cm

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.080	26,800.00	28,944		
特殊作業員		人	3.350	25,800.00	86,430		
普通作業員		人	6.380	22,200.00	141,636		
コンクリート		m ²	15.600	26,900.00	419,640		
プライムコート		L	126.000	149.00	18,774		
鉄網		m ²	98.010	596.00	58,413		
諸雑費（率＋まるめ）	労務に対する	%	27.000	257,010.00	69,363		
合 計	作業能力：100.00m ²			8,232.00	823,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：路盤 RM-40 t=15cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤	RM-40 t=15cm	m ²	1.000	1,155	1,155		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,155	1,155		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：51

名称：目地材

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材		m ²	1.000	3,875	3,875		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,875	3,875		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：52

名称：積込 RM-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RM-40	m ³	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：土砂等運搬（１） コンクリート、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	26,800.00	536,000		
普通作業員		人	40.000	22,200.00	888,000		
不整地運搬車運転		日	20.000	36,210.00	724,200		
バックホウ(クロー型)運転		日	20.000	48,750.00	975,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			31,232.00	3,123,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：土砂等運搬（２） RM-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：55

名称：床掘り 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂	m 3	1.000	249.7	249.7		
合 計	作業能力：1.00m3			249.7	249.7		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：埋戻し（１）－１ RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（１）－１	RC-40	m 3	1.000	1,905	1,905		
合 計	作業能力：1.00m3			1,905	1,905		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：埋戻し（１）－２ RC-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（１）－２	RC-40	m 3	1.000	3,044	3,044		
合 計	作業能力：1.00m3			3,044	3,044		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：埋戻し（２） 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し（２）	土砂	m 3	1.000	3,044	3,044		
合 計	作業能力：1.00m3			3,044	3,044		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：59

名称：材料費 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	RC-40	m ³	1.000	1,800	1,800		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,800	1,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：基面整正

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.000	444.1	444.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			444.1	444.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：積込（1） RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（1）	RC-40	m ³	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：土砂等運搬（1） 土砂、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：63

名称：土砂等運搬（2） RC-40、不整地運搬車

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：積込（2） 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（2）	土砂	m ³	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：土砂等運搬（3） 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（3）	土砂	m ³	1.000	2,937	2,937		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,937	2,937		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：整地 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m ³	1.000	130	130		
合 計	作業能力：1.00m ³			130	130		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：67

名称：処分費 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：U型側溝 PU-300B(ソケット付)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝 屋間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10.000	6,371.00	63,710		
側溝		個	16.500	5,350.00	88,275		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.500	1,800.00	900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	152,885.00	15		
合 計	作業能力：10.00m			15,290.00	152,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：69

名称：張りコンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ $t=7\text{cm}$

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.600	26,800.00	16,080		
特殊作業員		人	1.100	25,800.00	28,380		
普通作業員		人	1.900	22,200.00	42,180		
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m ³	8.470	24,500.00	207,515		
パック材(クロー型)運転		日	0.890	42,310.00	37,655		
諸雑費 (率+まるめ)		%	4.000	86,640.00	3,390		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,352.00	335,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：排水口処理

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート用採石		m ³	2.800	3,900.00	10,920		
土のう	62×48cm (普通)	袋	140.000	195.00	27,300		
土木一般世話役		人	0.280	26,800.00	7,504		
普通作業員		人	4.060	22,200.00	90,132		
諸雑費 (率+まるめ)		%	0.300	97,636.00	244		
合 計	作業能力：10.00m ²			13,610.00	136,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：71

名称：積込 RC-40

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	RC-40	m ³	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：土砂等運搬（1） RC-40、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：土砂等運搬（2） コンクリート、不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	26,800.00	536,000		
普通作業員		人	40.000	22,200.00	888,000		
不整地運搬車運転		日	20.000	36,210.00	724,200		
バックホウ(クロー型)運転		日	20.000	48,750.00	975,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			31,232.00	3,123,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：74

名称：資材等運搬 PU-300B(ソケット付)、不整地運搬車

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)	クローラ油圧式6～7t全旋回式	t	1.000	332.00	332		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	332.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			332.00	332		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：75

名称：暗渠排水管（1） 高密度ポリエチレン管 φ200波状シングル管有孔

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管（1）	高密度ポリエチレン管 φ200波状シングル管有孔	m	1.000	3,616	3,616		
合 計	作業能力：1.00m			3,616	3,616		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：暗渠排水管（2） 高密度ポリエチレン管 φ300波状シングル管有孔

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管（2）	高密度ポリエチレン管 φ300波状シングル管有孔	m	1.000	6,001	6,001		
合 計	作業能力：1.00m			6,001	6,001		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：暗渠排水管（3） 高密度ポリエチレン管 φ300波状内面平滑管無孔

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管（3）	高密度ポリエチレン管 φ300波状内面平滑管無孔	m	1.000	7,154	7,154		
合 計	作業能力：1.00m			7,154	7,154		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：78

名称：暗渠排水管（4） 集束型 硬質塩化ビニル φ100

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管（4）	集束型 硬質塩化ビニル φ100	m	1.000	1,798	1,798		
合 計	作業能力：1.00m			1,798	1,798		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：79

名称：吸出し防止材設置

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材設置		m 2	1.000	1,025	1,025		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,025	1,025		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：フィルター材 S-30

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材	S-30	m 3	1.000	10,140	10,140		
合 計	作業能力：1.00m 3			10,140	10,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：81

名称：フィルター材 S-20

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材	S-20	m 3	1.000	10,140	10,140		
合 計	作業能力：1.00m 3			10,140	10,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：82

名称：チーズ管材料費 300×200×300

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
チーズ管	300×200×300	個	1.000	33,200.00	33,200		
合 計	作業能力：1.00個			33,200.00	33,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：83

名称：チーズ管材料費 硬質塩化ビニル管 集束型φ100用

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
チーズ管	硬質塩化ビニル管 集束型排水管φ100用	個	1.000	3,030.00	3,030		
合 計	作業能力：1.00個			3,030.00	3,030		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：84

名称：キャップ材料費 高密度ポリエチレン管用φ200

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャップ	高密度ポリエチレン管用φ200	個	1.000	2,580.00	2,580		
合 計	作業能力：1.00個			2,580.00	2,580		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：85

名称：キャップ材料費 高密度ポリエチレン管用φ300

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャップ	高密度ポリエチレン管用φ300	個	1.000	5,660.00	5,660		
合 計	作業能力：1.00個			5,660.00	5,660		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：86

名称：エルボ材料費 高密度ポリエチレン管φ200用45度

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エルボ	高密度ポリエチレン管φ200用45度	個	1.000	20,800.00	20,800		
合 計	作業能力：1.00個			20,800.00	20,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：87

名称：エルボ材料費 高密度ポリエチレン管φ300用17度

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エルボ	高密度ポリエチレン管φ300用17度	個	1.000	37,100.00	37,100		
合 計	作業能力：1.00個			37,100.00	37,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：88

名称：エルボ材料費 硬質塩化ビニル管 集束型φ100用90度

個（1個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エルボ	硬質塩化ビニル管 集束型排水管φ100用90度	個	1.000	1,880.00	1,880		
合 計	作業能力：1.00個			1,880.00	1,880		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：89

名称：材料費 VU管φ150 直管

m（1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エルボ	VU管φ150 直管	m	1.000	1,880.00	1,880		
合 計	作業能力：1.00m			1,880.00	1,880		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：90

名称：積込（１） S-30

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（１）	S-30	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：91

名称：積込（２） S-20

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（２）	S-20	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：92

名称：土砂等運搬（１） S-30、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：93

名称：土砂等運搬（２） S-20、不整地運搬車

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：94

名称：資材等運搬 暗渠排水管、不整地運搬車

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)	クローラ油圧式6～7t全旋回式	t	1.000	332.00	332		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	332.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			332.00	332		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：95

名称：集水樹（樹M-1） G2-B500-L500-H600

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹（樹M-1）	G2-B500-L500-H600	箇所	1.000	53,340	53,340		
合 計	作業能力：1.00箇所			53,340	53,340		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：96

名称：集水樹（樹M-B） G2-B500-L500-H1000

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹（樹M-B）	G2-B500-L500-H1000	箇所	1.000	69,220	69,220		
合 計	作業能力：1.00箇所			69,220	69,220		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：97

名称：集水樹（樹M-A） G2-B800-L800-H1200

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹（樹M-A）	G2-B800-L800-H1200	箇所	1.000	156,800	156,800		
合 計	作業能力：1.00箇所			156,800	156,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：98

名称：集水樹（樹M-2） G2-B800-L800-H2000

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹（樹M-2）	G2-B800-L800-H2000	箇所	1.000	234,100	234,100		
合 計	作業能力：1.00箇所			234,100	234,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：99

名称：足掛金物材料費 φ19 W=300

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	足掛金物(W300 φ19)	個	1.000	3,090.00	3,090		
合 計	作業能力：1.00個			3,090.00	3,090		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：100

名称：蓋（1） 縞鋼板蓋 700×700 t=3.2mm

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100.000	360.00	36,000		
側溝蓋		枚	100.000	21,200.00	2,120,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,156,000.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			21,560.00	2,156,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：101
 名称：蓋（2） 縞鋼板蓋 1000×1000 t=3.2mm 100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100.000	360.00	36,000		
側溝蓋		枚	100.000	37,500.00	3,750,000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,786,000.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			37,860.00	3,786,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：102
 名称：積込（ルース） RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルース）	RC-40	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：103
 名称：土砂等運搬（1） コンクリート、不整地運搬車 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	20.000	26,800.00	536,000		
普通作業員		人	40.000	22,200.00	888,000		
不整地運搬車運転		日	20.000	36,210.00	724,200		
バックホウ（クロー型）運転		日	20.000	48,750.00	975,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			31,232.00	3,123,200		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：104
 名称：土砂運搬工（2） RC-40、不整地運搬車 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m ³			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105
 名称：資材等運搬 縞鋼板蓋、不整地運搬車 1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車（賃料）	クローラ油圧式6～7t全旋回式	t	1.000	332.00	332		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	332.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			332.00	332		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：106
 名称：コンクリート構造物取壊し（1） 無筋構造物 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	10,598.90	10,598		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	10,598.00	2		
合 計	作業能力：1.00m ³			10,600.00	10,600		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：107
 名称：コンクリート構造物取壊し（2） 鉄筋構造物 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	18,513.60	18,513		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	18,513.00	7		
合 計	作業能力：1.00m3			18,520.00	18,520		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：108
 名称：殻運搬（1） 無筋構造物 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：109
 名称：殻運搬（2） 鉄筋構造物 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：110
 名称：積込（１） 無筋構造物 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（１）	無筋構造物	m 3	1.000	1,169	1,169		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,169	1,169		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：111
 名称：積込（２） 鉄筋構造物 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（２）	鉄筋構造物	m 3	1.000	1,169	1,169		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,169	1,169		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：112
 名称：殻運搬（３） 無筋構造物 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬（３）	無筋構造物	m 3	1.000	2,237	2,237		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,237	2,237		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：113
 名称：殻運搬（４） 鉄筋構造物 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬（４）	鉄筋構造物	m 3	1.000	2,740	2,740		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,740	2,740		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：114
 名称：処分費（１） 無筋構造物 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		t	100.000	1,000.00	100,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,000.00	100,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：115
 名称：処分費（２） 鉄筋構造物 100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		t	100.000	1,500.00	150,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,500.00	150,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：116
 名称：掘削 土砂 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂	m 3	1.000	367.9	367.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			367.9	367.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：117
 名称：積込 土砂 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	土砂	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：118							
名称：土砂等運搬 土砂							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬	土砂	m 3	1.000	2,937	2,937		
合 計	作業能力：1.00m3			2,937	2,937		
労務時間外補正：なし							
労務一括補正：なし							
時間的制約による補正：なし							

番号：119							
名称：整地 土砂							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	土砂	m 3	1.000	130	130		
合 計	作業能力：1.00m3			130	130		
労務時間外補正：なし							
労務一括補正：なし							
時間的制約による補正：なし							

番号：120							
名称：処分費 土砂							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	1.000	3,000.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00m3			3,000.00	3,000		
労務時間外補正：なし							
労務一括補正：なし							
時間的制約による補正：なし							

番号：121							
名称：路床盛土（1） RC-40							
1m3当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（1）	RC-40	m 3	1.000	365.3	365.3		
合 計	作業能力：1.00m3			365.3	365.3		
労務時間外補正：なし							
労務一括補正：なし							
時間的制約による補正：なし							

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：122
 名称：路床盛土（2） RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床盛土（2）	RC-40	m 3	1.000	6,012	6,012		
合 計	作業能力：1.00m 3			6,012	6,012		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：123
 名称：材料費 RC-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	RC-40	m 3	1.000	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800.00	1,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：124
 名称：砕石舗装 RC-40 t=30cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石舗装	RC-40 t=30cm	m 2	1.000	1,318	1,318		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,318	1,318		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：125
 名称：仮排水管設置 高密度ポリエチレン管 φ300波状管 無孔シingle 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管設置	高密度ポリエチレン管 φ300波状管 無孔シingle	m	1.000	6,001	6,001		
合 計	作業能力：1.00m			6,001	6,001		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：126
 名称：仮排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ300 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300	m	1.000	175.8	175.8		
合 計	作業能力：1.00m			175.8	175.8		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：127
 名称：資材等運搬 暗渠排水管、不整地運搬車 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)	クローラ油圧式6～7t全旋回式	t	1.000	332.00	332		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	332.00	0		
合 計	作業能力：1.00t			332.00	332		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：128
 名称：大型土のう（1） 製作・設置 流用土 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.294	26,800.00	7,879		
特殊作業員		人	0.294	25,800.00	7,585		
普通作業員		人	0.294	22,200.00	6,526		
大型土のう袋	容量1m3	袋	10.000	3,770.00	37,700		
バックホ(クローラ型)運転		日	0.294	45,680.00	13,429		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	21,990.00	211		
合 計	作業能力：10.00袋			7,333.00	73,330		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：129
 名称：大型土のう（２） 設置(移設) 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.130	26,800.00	3,484		
特殊作業員		人	0.130	25,800.00	3,354		
普通作業員		人	0.130	22,200.00	2,886		
バックホ(クロー型)運転		日	0.130	55,370.00	7,198		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.200	9,724.00	18		
合 計	作業能力：10.00袋			1,694.00	16,940		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：130
 名称：大型土のう（３） 撤去 10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.087	26,800.00	2,331		
特殊作業員		人	0.087	25,800.00	2,244		
バックホ(クロー型)運転		日	0.087	55,430.00	4,822		
諸雑費（率＋まるめ）		%	0.400	4,575.00	18		
合 計	作業能力：10.00袋			941.50	9,415		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：131
 名称：防草シート設置 不織布長繊維系 厚0.5mm程度 m2（1m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m 2	1.000	1,527.00	1,527		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,527.00	1,527		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：132
 名称：ポンプ設置・撤去 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.500	26,800.00	13,400		
特殊作業員		人	0.100	25,800.00	2,580		
普通作業員		人	2.000	22,200.00	44,400		
バックホ運転		日	0.500	50,050.00	25,025		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	85,405.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			85,410.00	85,410		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：133
 名称：ポンプ運転 1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.140	25,800.00	3,612		
工事用水中ポンプ運転		日	1.000	615.00	615		
発動発電機運転		日	1.000	9,982.00	9,982		
諸雑費（率＋まるめ）		%	5.000	14,209.00	701		
合 計	作業能力：1.00日			14,910.00	14,910		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：134
 名称：伐木 人力施工 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐木	人力施工	m ²	1.000	112.7	112.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			112.7	112.7		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：135
 名称：除根 機械施工 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除根	機械施工	m 2	1.000	40.61	40.61		
合 計	作業能力：1.00m 2			40.61	40.61		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：136
 名称：集積積込み 機械施工 1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集積積込み	機械施工	m 2	1.000	93.49	93.49		
合 計	作業能力：1.00m 2			93.49	93.49		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：137
 名称：運搬（1） 不整地運搬車 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m 3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：138
 名称：運搬（2） 10tトラック、枝・葉、幹 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬（2）	10tトラック、枝・葉、幹	m 3	1.000	1,931	1,931		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,931	1,931		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：139
 名称：運搬（3） 10tトラック、根 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬（3）	10tトラック、根	m 3	1.000	1,931	1,931		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,931	1,931		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：140
 名称：処分費（1） 枝・葉、幹 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	100.000	3,500.00	350,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			3,500.00	350,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：141
 名称：処分費（2） 根 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m 3	100.000	8,000.00	800,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			8,000.00	800,000		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：142
 名称：掘削 オープン、表土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	オープン、表土	m 3	1.000	367.9	367.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			367.9	367.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：143
 名称：積込（ルース） 表土 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込（ルース）	表土	m 3	1.000	238.9	238.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.9	238.9		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：144
 名称：整地 表土 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	表土	m 3	1.000	130	130		
合 計	作業能力：1.00m 3			130	130		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：145
 名称：土砂等運搬（1） 表土、不整地運搬車 100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.962	86,490.00	83,203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	83,203.00	7		
合 計	作業能力：100.00m 3			832.10	83,210		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：146
 名称：土砂等運搬（2） 表土 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（2）	表土	m 3	1.000	2,937	2,937		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,937	2,937		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

広島空港排水管理施設工事

番号：147

名称：処分費 表土

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m ³	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

広島空港排水管理施設工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：不整地運搬車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	133.000	151.00	20,083		
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ〕	(長期割なし)全旋回式 通称6～7積級	日	1.540	26,300.00	40,502		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	86,485.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			86,490.00	86,490		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：不整地運搬車(賃料) クローラ油圧式6～7t全旋回式

日

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	132.000	151.00	19,932		
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ〕	(長期割なし)全旋回式 通称6～7積級	台/日	2.180	26,300.00	57,334		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	103,166.00	34		
合 計	作業能力：310.09 t			332.00	103,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

広島空港排水管理施設工事

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：不整地運搬車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	20.000	151.00	3,020		
不整地運搬車損料	クローラ油圧式2t積	供用日	1.670	4,360.00	7,281		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	36,201.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			36,210.00	36,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	50.000	151.00	7,550		
バックホウ(クローラ型)損料	山積0.45m3(平積0.35m3)排ガス2次	供用日	1.500	10,200.00	15,300		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	48,750.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			48,750.00	48,750		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

広島空港排水管理施設工事

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	37.000	151.00	5,587		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	(長期割なし)バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	日	1.600	6,760.00	10,816		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	42,303.00	7		
合 計	作業能力：1.00日			42,310.00	42,310		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	63.000	151.00	9,513		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	(長期割なし)バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.280	8,020.00	10,265		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	45,678.00	2		
合 計	作業能力：1.00日			45,680.00	45,680		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

広島空港排水管理施設工事

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	99.000	151.00	14,949		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	(長期割なし)バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.230	11,800.00	14,514		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	55,363.00	7		
合 計	作業能力：1.00日			55,370.00	55,370		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	101.000	151.00	15,251		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	(長期割なし)バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.210	11,800.00	14,278		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	55,429.00	1		
合 計	作業能力：1.00日			55,430.00	55,430		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

広島空港排水管理施設工事

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：バックホウ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	25,900.00	25,900		
軽油		L	45.000	151.00	6,795		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	（長期割なし）バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.470	11,800.00	17,346		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	50,041.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			50,050.00	50,050		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：工事中水中ポンプ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事中水中モータポンプ〔普通型〕	（長期割なし）潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.200	513.00	615		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	615.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			615.00	615		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：発動発電機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	46.000	151.00	6,946		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	（長期割なし）45kVA	日	1.200	2,530.00	3,036		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,982.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			9,982.00	9,982		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし