令和5年度

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

積算書

中国地方整備局
令和6年3月

総括表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					143,239,835	
間接工事費	48,707,238 + 48,754,556				97,461,794	
共通仮設費(計)	27,150,353 + 20,769,776 + 787,109				48,707,238	
共通仮設費(積上)					27,150,353	
共通仮設費(率)	$143,239,835 \times 14.50\% ((6.50\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.100 \times 1.02)$				20,769,776	
現場環境改善費	$143,110,835 \times 0.55\%$				787,109	
現場管理費	$191,947,073 \times 25.40\% ((20.66\% + 1.76\%) \times 1.100 \times 1.03)$				48,754,556	
工事原価	143,239,835 + 97,461,794				240,701,629	
一般管理費等	$240,701,629 \times 15.20\% (15.20\% \times 1.00) - 4,556$				36,582,091	
契約保証費	$240,701,629 \times 0.04\%$				96,280	
工事価格	240,701,629 + 36,582,091 + 96,280				277,380,000	
消費税等相当額	$277,380,000 \times 10.00\%$				27,738,000	
請負工事費	277,380,000 + 27,738,000				305,118,000	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					143,239,835	
護岸(改良)					143,239,835	
構造物撤去工					987,672	
取壊し工					987,672	
コンクリート取壊し	無筋コンクリート				867,672	
1 構造物取壊し		m 3	24.00	29,670	712,080	
2 コンクリート殻海上運搬		m 3	24.00	3,869	92,856	
3 積込(コンクリート殻)		m 3	24.00	1,161	27,864	
4 コンクリート殻運搬		m 3	24.00	1,453	34,872	
コンクリート殻処分	無筋コンクリート				120,000	
5 処分費		m 3	24.00	5,000	120,000	
護岸本体工					112,594,782	
場所打コンクリート工					112,594,782	
足場					35,216,269	
6 鋼製枠組足場架払(重力式)(1)		m 2	135.00	8,287	1,118,745	
7 鋼製枠組足場架払(重力式)(2)	潮待補正(5h/8h)	m 2	216.00	64,122	13,850,352	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 単管傾斜足場(1)		m ²	189.00	37,140	7,019,460	
9 単管傾斜足場(2)	潮待補正(5h/8h)	m ²	232.00	57,016	13,227,712	
差筋	SD295 D13 L=600mm エポキシ樹脂塗装				107,784	
10 差筋(エポキシ樹脂塗装)		k g	216.00	499	107,784	
充填材	無収縮モルタル				280,800	
11 無収縮モルタル充填		箇所	360.00	780	280,800	
型枠					45,022,975	
12 鋼製型枠組立組外(重力式)(1)		m ²	324.00	17,757	5,753,268	
13 鋼製型枠組立組外(重力式)(2)	潮待補正(5h/8h)	m ²	448.00	72,685	32,562,880	
14 木製型枠組立組外(重力式)(1)		m ²	20.00	18,324	366,480	
15 木製型枠組立組外(重力式)(2)	潮待補正(5h/8h)	m ²	39.00	162,573	6,340,347	
化粧型枠					4,510,458	
16 化粧型枠組立組外		m ²	54.00	79,207	4,277,178	
17 化粧型枠(材料費)		m ²	54.00	4,320	233,280	
現場発生品運搬					280	
18 現場発生品積込・荷下し		t	0.02	8,406	168	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 現場発生品運搬		t	0.02	5,605	112	
化粧型枠処分	廃プラスチック				9,000	
20 処分費		m ³	1.00	9,000	9,000	
止水板	CF200×5				32,340	
21 止水板		m	12.00	2,695	32,340	
伸縮目地	樹脂発泡体 t=10mm				12,360	
22 伸縮目地		m ²	5.00	2,472	12,360	
目地材	瀝青繊維質 t=10mm				229,451	
23 目地材(1)		m ²	14.00	2,575	36,050	
24 目地材(2)	潮待補正(5h/8h)	m ²	39.00	4,959	193,401	
コンクリート	18N-8-40				26,207,642	
25 コンクリート打設(1)		m ³	203.00	38,158	7,746,074	
26 コンクリート打設(2)	潮待補正(5h/8h)	m ³	384.00	48,077	18,461,568	
削孔	φ33 L=310mm				685,080	
27 削孔(さく岩機)	潮待補正(5h/8h)	孔	360.00	1,903	685,080	
チップング					280,343	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
28 コンクリートはつり	潮待補正(5h/8h)	m ²	203.00	1,381	280,343	
擁壁工					7,308,509	
土留壁工					7,308,509	
差筋	SD295 D13 L=600mm				10,908	
29 差筋		k g	108.00	101	10,908	
充填材	無収縮モルタル				140,400	
30 無収縮モルタル充填		箇所	180.00	780	140,400	
型枠(1)	残存型枠				4,470,280	
31 残存型枠組立		m ²	226.00	19,780	4,470,280	
型枠(2)	妻部				109,944	
32 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	6.00	18,324	109,944	
目地材	瀝青繊維質 t=10mm				12,875	
33 目地材		m ²	5.00	2,575	12,875	
コンクリート	18N-8-40				1,678,952	
34 コンクリート打設		m ³	44.00	38,158	1,678,952	
削孔	φ33 L=310mm				215,280	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
35 削孔(さく岩機)		孔	180.00	1,196	215,280	
コンクリート打継目処理	接着剤 エポキシ樹脂系				669,870	
36 コンクリート打継用接着剤塗布		m ²	135.00	4,962	669,870	
裏込工					6,717,245	
裏込工					6,717,245	
裏込材	栗石5~15cm/個				5,282,172	
37 瀨取り投入(自積方式)		m ³	612.00	8,631	5,282,172	
裏込均し	±20cm				1,400,000	
38 裏込均し(Ⅱ)		m ²	224.00	6,250	1,400,000	
間詰碎石	RC-40				35,073	
39 間詰碎石投入		m ³	9.00	3,897	35,073	
排水構造物工					5,501,638	
側溝工					3,355,834	
プレキャストU型側溝	PU2-B300-H300				3,355,834	
40 U型側溝		m	89.00	37,706	3,355,834	
管渠工					1,332,434	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管	φ300				35,280	
41 暗渠排水管		m	8.00	4,410	35,280	
フラップゲート	φ300用SUS304				1,297,154	
42 フラップゲート設置		個	2.00	391,577	783,154	
43 フラップゲート材料費		個	2.00	257,000	514,000	
集水柵工					813,370	
集水柵	G1-B500-L500-H650 (コンクリート蓋含む)				813,370	
44 現場打ち集水柵		箇所	2.00	364,685	729,370	
45 蓋版 (材料費)		組	2.00	42,000	84,000	
舗装工					7,399,112	
コンクリート舗装工					7,399,112	
路盤	RC-40 t=20cm				849,685	
46 路盤材投入		m ³	52.00	3,970	206,440	
47 路盤材敷均し転圧(人力)		m ²	285.00	2,257	643,245	
コンクリート舗装	18N-8-40 t=20cm				5,897,080	
48 コンクリート舗設		m ²	280.00	21,061	5,897,080	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地(1)	横膨張目地、施工目地				274,680	
49 膨張目地		m	218.00	1,260	274,680	
目地(2)	横切込目地				62,352	
50 収縮目地		m	36.00	1,732	62,352	
止水板	CF200×5				315,315	
51 止水板		m	117.00	2,695	315,315	
雑工					1,986,052	
防護柵工					1,876,390	
削孔	φ100 L=200mm				400,210	
52 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	62.00	6,455	400,210	
転落防止柵A	H=0.5m				540,180	
53 転落防止柵設置		m	90.00	6,002	540,180	
転落防止柵B	H=1.1m				936,000	
54 転落防止柵設置		m	90.00	10,400	936,000	
土留工					109,662	
大型土のう	設置・撤去 耐候性型				109,662	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
55 大型土のう撤去・設置		袋	6.00	18,277	109,662	
仮設工					744,825	
安全対策					744,825	
交通誘導警備員					744,825	
56 交通誘導整理		式	1.00	744,825	744,825	
共通仮設費(積上)					27,150,353	
共通仮設					27,150,353	
共通仮設費					27,150,353	
安全費					26,924,353	
標識	灯浮標				1,105,152	
57 灯浮標設置		式	1.00	424,320	424,320	
58 灯浮標撤去		式	1.00	374,400	374,400	
59 灯浮標維持管理		式	1.00	306,432	306,432	
安全対策	安全監視船				25,819,201	
60 安全監視船		式	1.00	25,819,201	25,819,201	
技術管理費					226,000	

積算内訳表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理					226,000	
61 施工実態調査		式	1.00	126,000	126,000	
62 間接工事費諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：1

名称：構造物取壊し

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	10.00	29,670.00	296,700		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,670.00	296,700		

番号：2

名称：コンクリート殻海上運搬

1日当り(139m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	535,211.00	2,676		
合 計	作業能力：139.00m ³			3,869.00	537,887		

番号：3

名称：積込(コンクリート殻)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(コンクリート殻)		m ³	1.000	1,161	1,161		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,161	1,161		

番号：4

名称：コンクリート殻運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬		m ³	1.000	1,453	1,453		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,453	1,453		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：5

名称：処分費

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート	m ³	100.000	5,000.00	500,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			5,000.00	500,000		

番号：6

名称：鋼製枠組足場架払(重力式)(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,935.00	293,500		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			8,287.00	828,711		

番号：7

名称：鋼製枠組足場架払(重力式)(2) 潮待補正(5h/8h)

1日当り(13m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45~50t吊 運転時間5時間	日	1.00	351,949.00	351,949	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
特殊作業員		人	6.00	24,780.00	148,680		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	5.00	793,902.00	39,695		
合 計	作業能力：13.00m ²			64,122.00	833,597		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：8

名称：単管傾斜足場（1）

1日当り（20m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
とび工		人	4.00	25,940.00	103,760		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	707,441.00	35,372		
合 計	作業能力：20.00m ²			37,140.00	742,813		

番号：9

名称：単管傾斜足場（2） 潮待補正(5h/8h)

1日当り（13m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊 運転時間5時間	日	1.00	351,949.00	351,949	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
とび工		人	4.00	25,940.00	103,760		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	705,922.00	35,296		
合 計	作業能力：13.00m ²			57,016.00	741,218		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：10

名称：差筋（エポキシ樹脂塗装）

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋（異形）	エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD295A D13	kg	1,030.00	485.00	499,550		
合 計	作業能力：1,000.00kg			499.00	499,550		

番号：11

名称：無収縮モルタル充填

100箇所 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	25.90	225.00	5,827		
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	74,297.00	3,714		
合 計	作業能力：100.00箇所			780.00	78,011		

番号：12

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)（1）

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,152.00	915,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	57,700.00	57,700	8H	
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.50	353,468.00	530,202	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	181,743.00	272,614	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			17,757.00	1,775,716		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：13

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)(2) 潮待補正(5h/8h)

1日当り(13m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45~50t吊 運転時間5時間	日	1.00	351,949.00	351,949	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	57,700.00	57,700	8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
型わく工		人	5.00	25,830.00	129,150		
特殊作業員		人	1.00	24,780.00	24,780		
普通作業員		人	6.00	21,530.00	129,180		
雑材料	全体の%	%	5.00	899,912.00	44,995		
合 計	作業能力：13.00m ²			72,685.00	944,907		

番号：14

名称：木製型枠組立組外(重力式)(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,296.00	1,029,600		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.50	353,468.00	530,202	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	181,743.00	272,614	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			18,324.00	1,832,416		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：15

名称：木製型枠組立組外(重力式)(2) 潮待補正(5h/8h)

1日当り(6m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊 運転時間5時間	日	1.00	351,949.00	351,949	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	57,700.00	57,700	8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
型わく工		人	6.00	25,830.00	154,980		
特殊作業員		人	2.00	24,780.00	49,560		
普通作業員		人	5.00	21,530.00	107,650		
雑材料	全体の%	%	5.00	928,992.00	46,449		
合 計	作業能力：6.00m ²			162,573.00	975,441		

番号：16

名称：化粧型枠組立組外

1日当り(10m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
型わく工		人	5.00	25,830.00	129,150		
普通作業員		人	3.00	21,530.00	64,590		
雑材料	全体の%	%	5.00	754,361.00	37,718		
合 計	作業能力：10.00m ²			79,207.00	792,079		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：17

名称：化粧型枠(材料費)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化粧型枠(材料費)		m ²	1.000	4,320	4,320		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,320	4,320		

番号：18

名称：現場発生品積込・荷下し

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込・荷下し		t	1.000	8,406	8,406		
合 計	作業能力：1.00t			8,406	8,406		

番号：19

名称：現場発生品運搬

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬		t	1.000	5,605	5,605		
合 計	作業能力：1.00t			5,605	5,605		

番号：20

名称：処分費

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	m ³	100.000	9,000.00	900,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			9,000.00	900,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：21

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,695	2,695		
合 計	作業能力：1.00m			2,695	2,695		

番号：22

名称：伸縮目地

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,472.00	247,200		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,472.00	247,200		

番号：23

名称：目地材(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,575.00	257,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,575.00	257,500		

番号：24

名称：目地材(2) 潮待補正(5h/8h)

1日当り(13m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	瀝青繊維質t=10mm	m ²	14.30	1,080.00	15,444		
世話役		人	0.50	25,410.00	12,705		
型わく工		人	0.50	25,830.00	12,915		
普通作業員		人	1.00	21,530.00	21,530		
雑材料	全体の%	%	3.00	62,594.00	1,877		
合 計	作業能力：13.00m ²			4,959.00	64,471		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：25

名称：コンクリート打設（1）

1日当り（50m³）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 BB W/C=65%以下	m ³	51.50	19,950.00	1,027,425		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム敷 90～110m ³ /h 運転時間6時間	日	1.00	93,369.00	93,369	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
特殊作業員		人	2.00	24,780.00	49,560		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,817,095.00	90,854		
合 計	作業能力：50.00m ³			38,158.00	1,907,949		

番号：26

名称：コンクリート打設（2） 潮待補正(5h/8h)

1日当り（31m³）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 BB W/C=65%以下	m ³	31.93	19,950.00	637,003		
クレーン付台船	45～50t吊 運転時間5時間	日	1.00	351,949.00	351,949	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム敷 90～110m ³ /h 運転時間5時間	日	1.00	87,656.00	87,656	5.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
特殊作業員		人	2.00	24,780.00	49,560		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,419,441.00	70,972		
合 計	作業能力：31.00m ³			48,077.00	1,490,413		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：27

名称：削孔(さく岩機) 潮待補正(5h/8h)

63孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	25,410.00	7,623		
特殊作業員		人	3.10	24,780.00	76,818		
普通作業員		人	0.80	21,530.00	17,224		
さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	2.10	831.00	1,745	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5~3.7m3/min	日	2.10	5,652.00	11,869		
雑材料	全体の%	%	4.00	115,279.00	4,611		
合 計	作業能力：63.00孔			1,903.00	119,890		

番号：28

名称：コンクリートはつり 潮待補正(5h/8h)

63m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5~7.8m3/min	日	1.00	11,435.00	11,435		
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	3.00	269.00	807	8H	
特殊作業員		人	3.00	24,780.00	74,340		
雑材料	全体の%	%	0.50	86,582.00	432		
合 計	作業能力：63.00m ²			1,381.00	87,014		

番号：29

名称：差筋

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295A D13	kg	1,030.00	99.00	101,970		
合 計	作業能力：1,000.00kg			101.00	101,970		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：30

名称：無収縮モルタル充填

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
充填材	無収縮モルタル	L	25.90	225.00	5,827		
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	74,297.00	3,714		
合 計	作業能力：100.00箇所			780.00	78,011		

番号：31

名称：残存型枠組立

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.000	25,410.00	50,820		
型わく工		人	4.800	25,830.00	123,984		
普通作業員		人	3.300	21,530.00	71,049		
溶接工		人	2.300	25,940.00	59,662		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.700	353,468.00	600,895	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.700	181,743.00	308,963	2.00H / 8H	
型枠	組立部材含む	m ²	106.000	6,740.00	714,440		
諸雑費(率+まるめ)		%	16.000	305,515.00	48,187		
合 計	作業能力：100.00m ²			19,780.00	1,978,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：32

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,296.00	1,029,600		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.50	353,468.00	530,202	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	181,743.00	272,614	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			18,324.00	1,832,416		

番号：33

名称：目地材

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m ²	100.00	2,575.00	257,500		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,575.00	257,500		

番号：34

名称：コンクリート打設

1日当り(50m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 BB W/C=65%以下	m ³	51.50	19,950.00	1,027,425		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム数 90~110m ³ /h 運転時間6時間	日	1.00	93,369.00	93,369	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
特殊作業員		人	2.00	24,780.00	49,560		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,817,095.00	90,854		
合 計	作業能力：50.00m ³			38,158.00	1,907,949		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：35

名称：削孔(さく岩機)

100孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.30	25,410.00	7,623		
特殊作業員		人	3.10	24,780.00	76,818		
普通作業員		人	0.80	21,530.00	17,224		
さく岩機	ハンドドリル(空圧式) 15kg級	日	2.10	831.00	1,745	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合)	3.5~3.7m3/min	日	2.10	5,521.00	11,594		
雑材料	全体の%	%	4.00	115,004.00	4,600		
合 計	作業能力：100.00孔			1,196.00	119,604		

番号：36

名称：コンクリート打継用接着剤塗布

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打継用接着剤	エポキシ樹脂系	k g	110.00	2,960.00	325,600		
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
左官		人	4.00	23,520.00	94,080		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	162,550.00	8,127		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,962.00	496,277		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：37

名称：瀬取り投入(自積方式)

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込石	栗石5~15cm/個	m ³	1,250.00	4,900.00	6,125,000		
クレーン付台船	45~50t吊	日	4.63	350,429.00	1,622,486	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	4.63	181,743.00	841,470	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,588,956.00	42,944		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			8,631.00	8,631,900		

番号：38

名称：裏込均し(Ⅱ)

1日当り(20m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日	1.00	38,260.00	38,260		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	124,380.00	621		
合 計	作業能力：20.00m ²			6,250.00	125,001		

番号：39

名称：間詰砕石投入

1日当り(257m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシャー	RC-40	m ³	308.40	1,450.00	447,180		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	350,429.00	350,429	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	199,104.00	199,104	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	996,713.00	4,983		
合 計	作業能力：257.00m ³			3,897.00	1,001,696		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：40

名称：U型側溝

1日当り (20m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000	個	10.00	8,700.00	87,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
基礎碎石	RC-40	m ³	1.10	1,450.00	1,595		
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
とび工		人	1.00	25,940.00	25,940		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	718,216.00	35,910		
合 計	作業能力：20.00m			37,706.00	754,126		

番号：41

名称：暗渠排水管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管		m	1.000	4,410	4,410		
合 計	作業能力：1.00m			4,410	4,410		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：42

名称：フラップゲート設置

1日当り (2個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
特殊作業員		人	4.00	24,780.00	99,120		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	5.00	745,861.00	37,293		
合 計	作業能力：2.00個			391,577.00	783,154		

番号：43

名称：フラップゲート材料費

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フラップゲート	φ300用 SUS304	個	1.00	257,000.00	257,000		
合 計	作業能力：1.00個			257,000.00	257,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：44

名称：現場打ち集水樹

1日当り(2箇所)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 BB W/C=65%以下	m ³	0.65	19,950.00	12,967		
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.27	1,450.00	391		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
型わく工		人	2.00	25,830.00	51,660		
とび工		人	1.00	25,940.00	25,940		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	694,639.00	34,731		
合 計	作業能力：2.00箇所			364,685.00	729,370		

番号：45

名称：蓋版(材料費)

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹蓋	コンクリート製	組	1.00	42,000.00	42,000		
合 計	作業能力：1.00組			42,000.00	42,000		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：46

名称：路盤材投入

1日当り (257m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	321.25	1,450.00	465,812		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	350,429.00	350,429	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	199,104.00	199,104	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,015,345.00	5,076		
合 計	作業能力：257.00m ³			3,970.00	1,020,421		

番号：47

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	35,124.00	70,248	4.00H / 8H	
普通作業員		人	75.70	21,530.00	1,629,821		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,700,069.00	8,500		
合 計	作業能力：757.00m ²			2,257.00	1,708,569		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：48

名称：コンクリート舗設

1日当り (50m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 BB W/C=65%以下	m ³	10.40	19,950.00	207,480		
アスファルト乳剤	PK-3	L	51.00	113.00	5,763		
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.00	353,468.00	353,468	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	181,743.00	181,743	2.00H / 8H	
コンクリートポンプ車	ブーム敷 90~110m ³ /h 運転時間6時間	日	1.00	93,369.00	93,369	6.00H / 8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
特殊作業員		人	2.00	24,780.00	49,560		
普通作業員		人	4.00	21,530.00	86,120		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,002,913.00	50,145		
合 計	作業能力：50.00m ²			21,061.00	1,053,058		

番号：49

名称：膨張目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板	樹脂発砲体 t=10mm	m ²	18.00	770.00	13,860		
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	50.00	670.00	33,500		
普通作業員		人	3.50	21,530.00	75,355		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	33,500.00	3,350		
合 計	作業能力：100.00m			1,260.00	126,065		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：50

名称：収縮目地

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地充填材	加熱注入式、高弾性	k g	50.00	670.00	33,500		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	0.30	39,974.00	11,992	5.80H / 8H	
コンクリートカッタ	ブレード径 20cm	日	1.00	25,382.00	25,382	8H	
カッタブレード	径20cm	枚	0.63	14,300.00	9,009		
ジョイントシーラ	100L型	日	0.40	32,191.00	12,876	8H	
普通作業員		人	3.40	21,530.00	73,202		
雑材料	労務費の%	%	10.00	73,202.00	7,320		
合 計	作業能力：100.00m			1,732.00	173,281		

番号：51

名称：止水板

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板		m	1.000	2,695	2,695		
合 計	作業能力：1.00m			2,695	2,695		

番号：52

名称：コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔	1.000	6,455	6,455		
合 計	作業能力：1.00孔			6,455	6,455		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：53

名称：転落防止柵設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工 C〇建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,112.00	111,200		
転落防止柵	H=0.5m 2段ビーム	m	100.000	4,890.00	489,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	600,200.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			6,002.00	600,200		

番号：54

名称：転落防止柵設置

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工 C〇建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	1,112.00	111,200		
転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム	m	100.000	9,280.00	928,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,039,200.00	800		
合 計	作業能力：100.00m			10,400.00	1,040,000		

番号：55

名称：大型土のう撤去・設置

1日当り(20袋)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45~50t吊	日	0.50	353,468.00	176,734	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	181,743.00	90,871	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	25,410.00	12,705		
特殊作業員		人	1.00	24,780.00	24,780		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	5.00	348,150.00	17,407		
合 計	作業能力：20.00袋			18,277.00	365,557		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：56

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	48.00	15,440.00	741,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	741,120.00	3,705		
合 計	作業能力：1.00式			744,825.00	744,825		

番号：57

名称：灯浮標設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	2.00	212,160.00	424,320		
合 計	作業能力：1.00式			424,320.00	424,320		

番号：58

名称：灯浮標撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	2.00	187,200.00	374,400		
合 計	作業能力：1.00式			374,400.00	374,400		

番号：59

名称：灯浮標維持管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度12cd 10-P型、CB-100型	式	1.00	291,840.00	291,840		
消耗品費	損料の%	%	5.00	291,840.00	14,592		
合 計	作業能力：1.00式			306,432.00	306,432		

代価表・施工パッケージ

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

番号：60

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	268.00	95,861.00	25,690,748	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	25,690,748.00	128,453		
合 計	作業能力：1.00式			25,819,201.00	25,819,201		

番号：61

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	モニタリング調査	工種	3.00	42,000.00	126,000		
合 計	作業能力：1.00式			126,000.00	126,000		

番号：62

名称：間接工事費諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付台船 45~50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	89.40	9,118		
船団長		人	1.20	30,450.00	36,540	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					353,468		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	100.20	10,320		
高級船員		人	2.40	30,450.00	73,080	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	3,570.00	7,140		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					181,743		

単価表

単価表番号：3

単価表名称：クレーン付台船 45~50t吊 運転時間5時間

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	85.00	89.40	7,599		
高級船員		人	1.20	30,450.00	36,540		
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940		
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570		供用日
合 計					351,949		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	100.20	10,320		
高級船員		人	2.40	30,450.00	73,080	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	3,570.00	7,140		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					181,743		

単価表

単価表番号：5

単価表名称：クレーン付台船 45~50t吊 運転時間5時間

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	85.00	89.40	7,599		
高級船員		人	1.20	30,450.00	36,540		
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940		
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570		供用日
合 計					351,949		

単価表番号：6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	57,700.00	57,700		
合 計					57,700		

単価表番号：7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)25t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	57,700.00	57,700		
合 計					57,700		

単価表

単価表番号：8

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム敷 90~110m³/h 運転時間6時間

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	96.00	130.20	12,499		
運転手(特殊)		人	1.00	24,890.00	24,890		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装])	圧送能力90~110m ³ /h	時間	6.00	3,630.00	21,780		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装])	圧送能力90~110m ³ /h	日	1.14	30,000.00	34,200		供用日
合 計					93,369		

単価表番号：9

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム敷 90~110m³/h 運転時間5時間

5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	80.00	130.20	10,416		
運転手(特殊)		人	1.00	24,890.00	24,890		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装])	圧送能力90~110m ³ /h	時間	5.00	3,630.00	18,150		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装])	圧送能力90~110m ³ /h	日	1.14	30,000.00	34,200		供用日
合 計					87,656		

単価表番号：10

単価表名称：さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	質量15kg級	日	1.00	368.00	368		運転日
損料(さく岩機[ハンドドリル(空圧式)])	質量15kg級	日	1.71	271.00	463		供用日
合 計					831		

単価表

単価表番号：11

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合) 3.5~3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	130.20	3,255		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.70	1,410.00	2,397		
合 計					5,652		

単価表番号：12

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	55.00	130.20	7,161		
賃料(空気圧縮機)	7.5~7.8m3/min	日	1.56	2,740.00	4,274		
合 計					11,435		

単価表番号：13

単価表名称：さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(さく岩機[コンクリートブレイカ])	質量20kg級	日	1.00	119.00	119		運転日
損料(さく岩機[コンクリートブレイカ])	質量20kg級	日	1.71	88.00	150		供用日
合 計					269		

単価表番号：14

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型)(雑工(削孔工)による場合) 3.5~3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.00	130.20	3,124		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.70	1,410.00	2,397		
合 計					5,521		

単価表

単価表番号：15

単価表名称：クレーン付台船 45~50t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	68.00	89.40	6,079		
船団長		人	1.20	30,450.00	36,540	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					350,429		

単価表番号：16

単価表名称：小型バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.13m3(平積0.10m3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.000	130.20	3,124		
運転手(特殊)		人	1.000	24,890.00	24,890		
損料(小型バックホウ(クローラ) [標準])	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	1.000	3,490.00	3,490		運転日
損料(小型バックホウ(クローラ) [標準])	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	1.640	4,120.00	6,756		供用日
合 計					38,260		

単価表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

単価表番号：17

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	205.00	100.20	20,541		
高級船員		人	2.40	30,450.00	73,080	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	4.00	3,570.00	14,280		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					199,104		

単価表番号：18

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3~4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.00	130.20	1,692		
運転手(特殊)		人	1.00	24,890.00	24,890		
損料(振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排])	運転質量3~4t	時間	4.00	599.00	2,396		運転時間
損料(振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排])	運転質量3~4t	日	1.40	4,390.00	6,146		供用日
合 計					35,124		

単価表

単価表番号：19

単価表名称：クレーン付台船 45~50t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	89.40	9,118		
船団長		人	1.20	30,450.00	36,540	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45~50t吊 台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					353,468		

単価表番号：20

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	100.20	10,320		
高級船員		人	2.40	30,450.00	73,080	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	3,570.00	7,140		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					181,743		

単価表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

単価表番号：21

単価表名称：コンクリートポンプ車 ブーム敷 90~110m³/h 運転時間6時間

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	96.00	130.20	12,499		
運転手(特殊)		人	1.00	24,890.00	24,890		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装])	圧送能力90~110m ³ /h	時間	6.00	3,630.00	21,780		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装])	圧送能力90~110m ³ /h	日	1.14	30,000.00	34,200		供用日
合 計					93,369		

単価表番号：22

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	130.20	4,296		
運転手(特殊)		人	1.00	24,890.00	24,890		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	539.00	3,126		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,230.00	7,662		供用日
合 計					39,974		

単価表番号：23

単価表名称：コンクリートカッタ ブレード径 20cm

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	1.00	155.00	155		
特殊作業員		人	1.00	24,780.00	24,780		
損料(コンクリートカッタ[手動式・湿式])	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.00	194.00	194		運転日
損料(コンクリートカッタ[手動式・湿式])	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.67	152.00	253		供用日
合 計					25,382		

単価表

広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事

単価表番号：24

単価表名称：ジョイントシーラ 100L型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	8.00	155.00	1,240		
プロパン		k g	20.00	175.00	3,500		
特殊作業員		人	1.00	24,780.00	24,780		
損料 (ジョイントシーラ[可搬式])	タンク容量100L	日	1.00	1,120.00	1,120		運転日
損料 (ジョイントシーラ[可搬式])	タンク容量100L	日	1.63	952.00	1,551		供用日
合 計					32,191		

単価表番号：25

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	100.20	3,707		
高級船員		人	1.20	30,450.00	36,540	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					95,861		