広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

積算書

中国地方整備局

令和6年3月

合併積算総括表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					179,642,966	
間接工事費	56,295,356 + 46,503,443				102,798,799	
共通仮設費（計）	40,046,333 + 15,678,882 + 570,141				56,295,356	
共通仮設費（積上）					40,046,333	
共通仮設費（率）	$190,047,066 \times 8.25\% ((4.76\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				15,678,882	
現場環境改善費	$190,047,066 \times 0.30\%$				570,141	
現場管理費	$235,938,322 \times 19.71\% ((17.23\% + 1.91\%) \times 1.03)$				46,503,443	
工事原価	179,642,966 + 102,798,799				282,441,765	
一般管理費等	$282,441,765 \times 14.85\% (14.85\% \times 1.00) - 7,343$				41,935,259	
契約保証費	$282,441,765 \times 0.04\%$				112,976	
工事価格	282,441,765 + 41,935,259 + 112,976				324,490,000	
直接測量費					3,802,004	
諸経費	$3,802,004 \times 73.4\% - 2,674$				2,787,996	
測量作業費	3,802,004 + 2,787,996				6,590,000	
測量業務価格					6,590,000	
直接原価	259,500 + 7,785				267,285	

合併積算総括表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接人件費					259,500	
直接経費					7,785	
その他原価	$259,500 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				139,740	
業務原価	$267,285 + 139,740$				407,025	
一般管理費等	$407,025 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 6,207$				212,975	
業務価格	$407,025 + 212,975$				620,000	
合計価格	$324,490,000 + 6,590,000 + 620,000$				331,700,000	
消費税等相当額	$331,700,000 \times 10.00\%$				33,170,000	
請負工事費					364,870,000	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					179,642,966	
岸壁(-12m)					156,282,222	
海上地盤改良工					87,723,763	
床掘工					87,723,763	
グラブ床掘	計画水深-13.5m				87,723,763	
1-1 グラブ床掘(1)	粘土質土砂、N値<10、15m未満	m ³	63,561.00	1,281	81,421,641	
1-2 グラブ床掘(2)	粘土質土砂、N値<10、15~30m未満	m ³	3,977.00	1,281	5,094,537	
1-3 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		式	1.00	1,207,585	1,207,585	
土捨工					68,558,459	
土運船運搬工					26,407,358	
土運船運搬					26,407,358	
1-4 土運船運搬		m ³	67,538.00	391	26,407,358	
揚土土捨工					42,151,101	
バージアンローダ揚土					42,151,101	
1-5 バージアンローダ揚土		m ³	67,538.00	617	41,670,946	
1-6 バージアンローダ船拘束		式	1.00	480,155	480,155	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
泊地(-12m)					4,966,417	
浚渫工					3,412,893	
グラブ浚渫工					3,412,893	
グラブ浚渫	計画水深-12.0m				3,412,893	
1-7 グラブ浚渫	粘土質土砂、N値<10、15m未満	m ³	1,582.00	1,394	2,205,308	
1-8 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		式	1.00	1,207,585	1,207,585	
土捨工					1,553,524	
土運船運搬工					492,002	
土運船運搬					492,002	
1-9 土運船運搬		m ³	1,582.00	311	492,002	
揚土土捨工					1,061,522	
バージアンローダ揚土					1,061,522	
1-10 バージアンローダ揚土		m ³	1,582.00	671	1,061,522	
岸壁(-12m)・泊地(-12m)					18,394,327	
土捨工					18,394,327	
排砂管設備工					18,394,327	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排砂管設備					18,394,327	
1-11 立上がり零号撤去		組	2.00	258,071	516,142	
1-12 立上がり零号架台材料費		基	2.00	280,000	560,000	
1-13 立上がり零号架台撤去		箇所	2.00	933,718	1,867,436	
1-14 立上がり零号架台足場設置・撤去		掛m ²	140.00	4,435	620,900	
1-15 零号(処分場側)撤去		組	2.00	392,473	784,946	
1-16 陸上受枠撤去	H=0m	m	286.00	698	199,628	
1-17 排砂管(海上受枠上)撤去		m	32.00	9,415	301,280	
1-18 排砂管(陸上受枠上)撤去		m	315.00	1,208	380,520	
1-19 フロータ管撤去(1)		m	47.00	2,898	136,206	
1-20 フロータ管撤去(2)		m	297.00	4,748	1,410,156	
1-21 排砂管設備		式	1.00	6,574,904	6,574,904	
1-22 散布台船資機材等		式	1.00	1,901,917	1,901,917	
1-23 散布台船切替・接続		回	6.00	135,838	815,028	
1-24 散布台船操船		式	1.00	1,518,478	1,518,478	
1-25 散布台船解体		基	1.00	806,786	806,786	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					40,046,333	
共通仮設					40,046,333	
共通仮設費					40,046,333	
回航・えい航費					19,290,305	
えい航	グラブ浚渫船				7,577,242	
1-26 えい航費		回	1.00	7,577,242	7,577,242	
回航	バージアンローダ船				11,713,063	
1-27 回航費		回	1.00	11,713,063	11,713,063	
運搬費					2,731,994	
仮設材等運搬					2,731,994	
1-28 仮設材等運搬(1)	ゴムジョイント、排砂管	式	1.00	1,261,310	1,261,310	
1-29 仮設材等運搬(2)	ゴムジョイント	式	1.00	58,620	58,620	
1-30 仮設材等運搬(3)	フロータ管	式	1.00	1,263,782	1,263,782	
1-31 仮設材等運搬(4)	排砂管架台材料	式	1.00	50,082	50,082	
1-32 仮設材等運搬(5)	散布台船材料	式	1.00	98,200	98,200	
事業損失防止施設費					10,404,100	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚濁防止柵	22m×22m				10,404,100	
1-33 汚濁防止柵設置		基	1.00	1,277,200	1,277,200	
1-34 汚濁防止柵撤去		基	1.00	1,081,500	1,081,500	
1-35 汚濁防止柵損料等		式	1.00	8,045,400	8,045,400	
安全費					7,575,232	
安全対策	安全監視船				3,899,130	
1-36 安全監視船(1)		式	1.00	3,513,769	3,513,769	
1-37 安全監視船(2)		式	1.00	385,361	385,361	
標識					3,676,102	
1-38 灯浮標維持管理(1)		式	1.00	1,424,062	1,424,062	
1-39 灯浮標維持管理(2)		式	1.00	142,590	142,590	
1-40 標識灯維持管理		式	1.00	2,109,450	2,109,450	
水雷・傷害等保険料					44,702	
水雷保険料					44,702	
1-41 水雷保険料(1)	グラブ浚渫船	式	1.00	31,066	31,066	
1-42 水雷保険料(2)	土運船	式	1.00	13,636	13,636	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					3,802,004	
測量業務					3,802,004	
ICTマルチビーム測深					1,483,057	
マルチビーム測深					1,483,057	
測量準備					261,249	
2-1 測量準備		式	1.00	181,244	181,244	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	80,005	80,005	
水深測量					648,290	
2-3 艀装テスト		式	1.00	636,565	636,565	
2-4 マルチビーム測深		km ²	0.03	390,860	11,725	
成果					573,518	
2-5 起工時データ整理		式	1.00	573,518	573,518	
水路測量					2,318,947	
水路測量					2,318,947	
測量準備					80,005	
2-6 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	80,005	80,005	

合併積算内訳表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水深測量					683,785	
2-7 艀装テスト		式	1.00	636,565	636,565	
2-8 マルチビーム測深		km ²	0.03	1,574,005	47,220	
成果					1,555,157	
2-9 竣工時データ整理		式	1.00	1,481,157	1,481,157	
2-10 出来形報告		式	1.00	74,000	74,000	
直接原価					267,285	
設計業務					267,285	
ICTマルチビーム測深					267,285	
マルチビーム測深					259,500	
成果					259,500	
3-1 3次元設計データ作成		施設	1.00	259,500	259,500	
直接経費					7,785	
事務用品費					7,785	
3-2 事務用品費		式	1.00	7,785	7,785	

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-1

名称：グラブ床掘(1) 粘土質土砂、N値<10、15m未満

1日当り(4369m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,159,855.00	5,159,855	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	412,309.00	412,309	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,572,164.00	27,860		
合 計	作業能力：4,369.00m ³			1,281.00	5,600,024		

番号：1-2

名称：グラブ床掘(2) 粘土質土砂、N値<10、15~30m未満

1日当り(4369m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,159,855.00	5,159,855	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	412,309.00	412,309	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,572,164.00	27,860		
合 計	作業能力：4,369.00m ³			1,281.00	5,600,024		

番号：1-3

名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	0.50	2,186,280.00	1,093,140	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	0.50	228,890.00	114,445	供用	
合 計	作業能力：1.00式			1,207,585.00	1,207,585		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-4
 名称：土運船運搬 1日当り (4369m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	10H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	543,670.00	543,670	4.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,701,970.00	8,509		
合 計	作業能力：4,369.00m ³			391.00	1,710,479		

番号：1-5
 名称：バークリアンローダ揚土 1日当り (4369m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バークリアンローダ船	鋼D 2000PS型	日	1.00	2,605,900.00	2,605,900	7.00H / 10H	
発動発電機(排出ガス対策型) 海上 バークリアンローダ船による場合	250kVA	日	1.00	53,756.00	53,756		
水中ポンプ	口径250mm 揚程 10m	日	8.00	2,931.00	23,448		
雑材料	全体の%	%	0.60	2,683,104.00	16,098		
合 計	作業能力：4,369.00m ³			617.00	2,699,202		

番号：1-6
 名称：バークリアンローダ船拘束 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バークリアンローダ船	鋼D 2000PS型	日	0.50	960,310.00	480,155	供用	
合 計	作業能力：1.00式			480,155.00	480,155		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-7

名称：グラブ浚渫 粘土質土砂、N値<10、15m未満

1日当り (4017m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,159,855.00	5,159,855	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	412,309.00	412,309	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,572,164.00	27,860		
合 計	作業能力：4.017.00m ³			1,394.00	5,600,024		

番号：1-8

名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 23.0m ³	日	0.50	2,186,280.00	1,093,140	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	0.50	228,890.00	114,445	供用	
合 計	作業能力：1.00式			1,207,585.00	1,207,585		

番号：1-9

名称：土運船運搬

1日当り (4017m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	2.00	386,100.00	772,200	10H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	471,179.00	471,179	2.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,243,379.00	6,216		
合 計	作業能力：4.017.00m ³			311.00	1,249,595		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-10

名称：バージアンローダ揚土

1日当り (4017m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船	鋼D 2000PS型	日	1.00	2,605,900.00	2,605,900	7.00H / 10H	
発動発電機(排出ガス対策型) 海上 バージアンローダ船による場合	250kVA	日	1.00	53,756.00	53,756		
水中ポンプ	口径250mm 揚程 10m	日	8.00	2,931.00	23,448		
雑材料	全体の%	%	0.60	2,683,104.00	16,098		
合 計	作業能力：4,017.00m ³			671.00	2,699,202		

番号：1-11

名称：立上がり番号撤去

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	4.00	577,379.00	2,309,516	8H	
普通作業員		人	12.00	21,530.00	258,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,567,876.00	12,839		
合 計	作業能力：10.00組			258,071.00	2,580,715		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-12
 名称：立上がり零号架台材料費 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼（広幅） SS400	300×300	t	0.740	121,000.00	89,540		
鋼製山留材 賃料		t	5.100	4,920.00	25,092		
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	5.100	5,123.00	26,127		
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	10m ³	個	2.000	45,100.00	90,200		
副部材（A）	賃料	t	1.290	355.20	458		
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	1.290	10,622.00	13,702		
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.230	151,500.00	34,845		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	279,964.00	36		
合 計	作業能力：1.00基			280,000.00	280,000		

番号：1-13
 名称：立上がり零号架台撤去 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.00	112,000.00	336,000	8H	
世話役		人	3.00	25,410.00	76,230		
とび工		人	12.00	25,940.00	311,280		
普通作業員		人	9.00	21,530.00	193,770		
電動レンチ	M24用	日	3.00	2,095.00	6,285	8H	
発動発電機	2kVA	日	3.00	1,836.00	5,508	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	929,073.00	4,645		
合 計	作業能力：1.00箇所			933,718.00	933,718		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-14
 名称：立上がり零号架台足場設置・撤去 100掛m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	25,410.00	40,656		
とび工		人	7.000	25,940.00	181,580		
普通作業員		人	1.300	21,530.00	27,989		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	日	1.400	57,700.00	80,780		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	331,005.00	112,495		
合 計	作業能力：100.00掛m2			4,435.00	443,500		

番号：1-15
 名称：零号(処分場側)撤去 1組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.00	112,000.00	112,000	8H	
バックホウ(排出ガス対策型(2次基準値))	山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン2.9t吊	日	1.00	48,890.00	48,890		
船外機船	30PS型	日	1.00	40,870.00	40,870	8H	
覆工板		m2	16.00	1,030.00	16,480		
とび工		人	4.00	25,940.00	103,760		
普通作業員		人	3.00	21,530.00	64,590		
電動レンチ	M24用	日	1.00	2,095.00	2,095	8H	
発動発電機	2kVA	日	1.00	1,836.00	1,836	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	390,521.00	1,952		
合 計	作業能力：1.00組			392,473.00	392,473		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-16
 名称：陸上受枠撤去 H=0m 30m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック	8t積	日	0.16	37,675.00	6,028	4.70H / 8H	
型わく工		人	0.04	25,830.00	1,033		
普通作業員		人	0.64	21,530.00	13,779		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,840.00	104		
合 計	作業能力：30.00m			698.00	20,944		

番号：1-17
 名称：排砂管(海上受枠上)撤去 60m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.60	577,379.00	346,427	8H	
台船	鋼200t積	日	0.60	110,301.00	66,180	8H	
引船	鋼D 250PS型	日	0.60	114,239.00	68,543	2.00H / 8H	
普通作業員		人	3.76	21,530.00	80,952		
雑材料	全体の%	%	0.50	562,102.00	2,810		
合 計	作業能力：60.00m			9,415.00	564,912		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-18
 名称：排砂管(陸上受枠上)撤去 60m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.40	57,700.00	23,080	8H	
トラック	8t積	日	0.16	37,675.00	6,028	4.70H / 8H	
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
雑材料	全体の%	%	0.50	72,168.00	360		
合 計	作業能力：60.00m			1,208.00	72,528		

番号：1-19
 名称：フロータ管撤去(1) 60m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.24	577,379.00	138,570	8H	
普通作業員		人	1.60	21,530.00	34,448		
雑材料	全体の%	%	0.50	173,018.00	865		
合 計	作業能力：60.00m			2,898.00	173,883		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-20
 名称：フロータ管撤去(2) 60m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	1.00	112,000.00	112,000	8H	
バックホウ(排出ガス対策型(2次基準値))	山積0.45m ³ (平積0.35m ³) クレーン2.9t吊	日	0.40	48,890.00	19,556		
船外機船	30PS型	日	1.00	40,870.00	40,870	8H	
世話役		人	0.40	25,410.00	10,164		
高級船員		人	0.40	30,450.00	12,180		
普通船員		人	1.60	24,990.00	39,984		
とび工		人	0.40	25,940.00	10,376		
普通作業員		人	1.60	21,530.00	34,448		
電動レンチ	M24用	日	1.00	2,095.00	2,095	8H	
発動発電機	2kVA	日	1.00	1,836.00	1,836	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	283,509.00	1,417		
合 計	作業能力：60.00m			4,748.00	284,926		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-21
 名称：排砂管設備 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長4.5m 径1,200mm 排砂管径610mm	本・日	1,298.60	2,170.00	2,817,962		
ジョイント[ゴム製]	長1,300mm 径610mm	個・日	1,902.60	962.00	1,830,301		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径610mm	本・日	3,050.20	389.00	1,186,527		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	483.20	374.00	180,716		
アンカー	質量3t	個・日	483.20	1,090.00	526,688		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,542,194.00	32,710		
合 計	作業能力：1.00式			6,574,904.00	6,574,904		

番号：1-22
 名称：散布台船資機材等 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
リース料		日	31.60	31,156.00	984,529		
ウインチ [開放型(電動)・単胴] 運転 損料	巻上能力2.8t×30m/min	日	63.40	2,160.00	136,944		
ウインチ [開放型(電動)・単胴] 供用 損料	巻上能力2.8t×30m/min	日	126.40	1,290.00	163,056		
ワイヤー巻込み・巻外し		基	4.00	123,000.00	492,000		
ワイヤーロープ	φ16mm L=310m	日	126.40	992.00	125,388		
合 計	作業能力：1.00式			1,901,917.00	1,901,917		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-23
 名称：散布台船切替・接続 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	30PS型	日	1.00	10,882.00	10,882	8H	
世話役		人	1.00	25,410.00	25,410		
とび工		人	2.00	25,940.00	51,880		
普通作業員		人	2.00	21,530.00	43,060		
電動レンチ	M24用	日	1.00	2,095.00	2,095	8H	
発動発電機	2kVA	日	1.00	1,836.00	1,836	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	135,163.00	675		
合 計	作業能力：1.00回			135,838.00	135,838		

番号：1-24
 名称：散布台船操船 16日当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	1,318.40	129.50	170,732		
船外機船	30PS型	日	16.00	10,882.00	174,112	8H	
世話役		人	16.00	25,410.00	406,560		
とび工		人	16.00	25,940.00	415,040		
普通作業員		人	16.00	21,530.00	344,480		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,510,924.00	7,554		
合 計	作業能力：1.00式			1,518,478.00	1,518,478		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-25
 名称：散布台船解体 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.00	112,000.00	336,000	8H	
船外機船	30PS型	日	3.00	40,870.00	122,610	8H	
世話役		人	3.00	25,410.00	76,230		
電工		人	1.50	23,940.00	35,910		
溶接工		人	3.00	25,940.00	77,820		
とび工		人	3.00	25,940.00	77,820		
普通作業員		人	3.00	21,530.00	64,590		
電動レンチ	M24用	日	3.00	2,095.00	6,285	8H	
発動発電機	2kVA	日	3.00	1,836.00	5,508	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	802,773.00	4,013		
合 計	作業能力：1.00基			806,786.00	806,786		

番号：1-26
 名称：えい航費 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	2,432,442.00	2,432,442		
損料		式	1.00	5,144,800.00	5,144,800		
合 計	作業能力：1.00回			7,577,242.00	7,577,242		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-27
 名称：回航費 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,894,000.00	1,894,000		
運転費		式	1.00	3,264,113.00	3,264,113		
損料		式	1.00	6,165,200.00	6,165,200		
回航保険料		式	1.00	234,984.00	234,984		
旅費等		式	1.00	154,766.00	154,766		
合 計	作業能力：1.00回			11,713,063.00	11,713,063		

番号：1-28
 名称：仮設材等運搬(1) ゴムジョイント、排砂管 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,051,790.00	1,051,790		
取卸し・積込み費用		式	1.00	209,520.00	209,520		
合 計	作業能力：1.00式			1,261,310.00	1,261,310		

番号：1-29
 名称：仮設材等運搬(2) ゴムジョイント 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	50,625.00	50,625		
取卸し・積込み費用		式	1.00	7,995.00	7,995		
合 計	作業能力：1.00式			58,620.00	58,620		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-30
 名称：仮設材等運搬(3) フロータ管 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,097,882.00	1,097,882		
取卸し・積込み費用		式	1.00	165,900.00	165,900		
合 計	作業能力：1.00式			1,263,782.00	1,263,782		

番号：1-31
 名称：仮設材等運搬(4) 排砂管架台材料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	34,782.00	34,782		
取卸し・積込み費用		式	1.00	15,300.00	15,300		
合 計	作業能力：1.00式			50,082.00	50,082		

番号：1-32
 名称：仮設材等運搬(5) 散布台船材料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	68,200.00	68,200		
取卸し・積込み費用		式	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00式			98,200.00	98,200		

番号：1-33
 名称：汚濁防止枠設置 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	1.00	1,277,200.00	1,277,200		
合 計	作業能力：1.00基			1,277,200.00	1,277,200		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-34
 名称：汚濁防止枠撤去 1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸22×22m級)	基	1.00	1,081,500.00	1,081,500		
合 計	作業能力：1.00基			1,081,500.00	1,081,500		

番号：1-35
 名称：汚濁防止枠損料等 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止枠		式	1.00	1,392,600.00	1,392,600		
汚濁防止膜費用		式	1.00	6,652,800.00	6,652,800		
合 計	作業能力：1.00式			8,045,400.00	8,045,400		

番号：1-36
 名称：安全監視船(1) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	32.00	109,259.00	3,496,288	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,496,288.00	17,481		
合 計	作業能力：1.00式			3,513,769.00	3,513,769		

番号：1-37
 名称：安全監視船(2) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	4.00	95,861.00	383,444	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	383,444.00	1,917		
合 計	作業能力：1.00式			385,361.00	385,361		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-38
 名称：灯浮標維持管理(1) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	光度9.2cd 10-P型、CB-100型	式	1.00	1,356,250.00	1,356,250		
消耗品費	損料の%	%	5.00	1,356,250.00	67,812		
合 計	作業能力：1.00式			1,424,062.00	1,424,062		

番号：1-39
 名称：灯浮標維持管理(2) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標	太陽電池式、φ300	式	1.00	135,800.00	135,800		
消耗品費	損料の%	%	5.00	135,800.00	6,790		
合 計	作業能力：1.00式			142,590.00	142,590		

番号：1-40
 名称：標識灯維持管理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯	光度14cd 口ボ皿型	式	1.00	2,009,000.00	2,009,000		
消耗品費	損料の%	%	5.00	2,009,000.00	100,450		
合 計	作業能力：1.00式			2,109,450.00	2,109,450		

番号：1-41
 名称：水雷保険料(1) グラブ浚渫船 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	31,066.00	31,066		
合 計	作業能力：1.00式			31,066.00	31,066		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：1-42
 名称：水雷保険料(2) 土運船 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水雷保険料		式	1.00	13,636.00	13,636		
合 計	作業能力：1.00式			13,636.00	13,636		

番号：2-1
 名称：測量準備 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	179,450.00	1,794		
合 計	作業能力：1.00式			181,244.00	181,244		

番号：2-2
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	25,900.00	51,800		
トラック	2t積	日	1.00	27,413.00	27,413	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	79,213.00	792		
合 計	作業能力：1.00式			80,005.00	80,005		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,303.00	3,303	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.50	36,900.00	55,350		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	47,935.00	47,935	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	1.00	630,263.00	6,302		
合 計	作業能力：1.00式			636,565.00	636,565		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：2-4

名称：マルチビーム測深

1日当り (1.49km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,303.00	3,303	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	47,935.00	47,935	8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	2.00	570,963.00	11,419		
合 計	作業能力：1.49km ²			390,860.00	582,382		

番号：2-5

名称：起工時データ整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	54,600.00	163,800		
測量技師		人	4.00	47,100.00	188,400		
測量技師補		人	5.40	36,900.00	199,260		
雑材料	全体の%	%	4.00	551,460.00	22,058		
合 計	作業能力：1.00式			573,518.00	573,518		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：2-6
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	25,900.00	51,800		
トラック	2t積	日	1.00	27,413.00	27,413	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	79,213.00	792		
合 計	作業能力：1.00式			80,005.00	80,005		

番号：2-7
 名称：艀装テスト 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,303.00	3,303	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.50	36,900.00	55,350		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	47,935.00	47,935	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	1.00	630,263.00	6,302		
合 計	作業能力：1.00式			636,565.00	636,565		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：2-8

名称：マルチビーム測深

1日当り (0.37km²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,303.00	3,303	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	47,935.00	47,935	8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	2.00	570,963.00	11,419		
合 計	作業能力：0.37km ²			1,574,005.00	582,382		

番号：2-9

名称：竣工時データ整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.00	54,600.00	273,000		
測量技師		人	14.10	47,100.00	664,110		
測量技師補		人	13.20	36,900.00	487,080		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,424,190.00	56,967		
合 計	作業能力：1.00式			1,481,157.00	1,481,157		

代価表・施工パッケージ

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

番号：2-10
 名称：出来形報告 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	74,000.00	74,000		
合 計	作業能力：1.00式			74,000.00	74,000		

番号：3-1
 名称：3次元設計データ作成 1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	64,800.00	64,800		
技師(A)		人	1.50	57,000.00	85,500		
技師(B)		人	1.50	47,200.00	70,800		
技師(C)		人	1.00	38,400.00	38,400		
合 計	作業能力：1.00施設			259,500.00	259,500		

番号：3-2
 名称：事務用品費 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	7,785.00	7,785		
合 計	作業能力：1.00式			7,785.00	7,785		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-1

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 8.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,692.00	100.20	269,738		
船団長		人	1.42	30,450.00	43,239	$\beta=1.42$	
高級船員		人	2.84	30,450.00	86,478	$\beta=1.42$	
普通船員		人	9.94	24,990.00	248,400	$\beta=1.42$	
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方)	D 23.0m3	時間	8.00	168,000.00	1,344,000		運転時間
損料 (グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方)	D 23.0m3	日	1.65	1,920,000.00	3,168,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					5,159,855		

単価表番号：1-2

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	100.20	45,691		
高級船員		人	2.40	30,450.00	73,080	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	13,800.00	27,600		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	143,000.00	235,950	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					412,309		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-3

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式) 鋼D 23.0m3

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	30,450.00	30,450		
高級船員		人	2.00	30,450.00	60,900		
普通船員		人	7.00	24,990.00	174,930		
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方)	D 23.0m3	日	1.00	1,920,000.00	1,920,000		供用日
合 計					2,186,280		

単価表番号：1-4

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 2000PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	2.00	30,450.00	60,900		
普通船員		人	1.00	24,990.00	24,990		
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.00	143,000.00	143,000		供用日
合 計					228,890		

単価表番号：1-5

単価表名称：土運船(押航) 鋼1300m3積(密閉式)

1日当り 10H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(押航土運船[密閉式])	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					386,100		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-6

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 4.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	100.20	91,382		
高級船員		人	4.26	30,450.00	129,717	$\beta=1.42$	
普通船員		人	2.84	24,990.00	70,971	$\beta=1.42$	
損料（押船[鋼製]）	D 2,000PS型	時間	4.00	13,400.00	53,600		運転時間
損料（押船[鋼製]）	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					543,670		

単価表番号：1-7

単価表名称：バージアンローダ船 鋼D 2000PS型

1日当り 7.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	4,953.00	100.20	496,290		
船団長		人	1.42	30,450.00	43,239	$\beta=1.42$	
高級船員		人	2.84	30,450.00	86,478	$\beta=1.42$	
普通船員		人	5.68	24,990.00	141,943	$\beta=1.42$	
損料（バージアンローダ船）	D 2,000PS型	時間	7.00	81,300.00	569,100		運転時間
損料（バージアンローダ船）	D 2,000PS型	日	1.65	769,000.00	1,268,850	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,605,900		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-8

単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型) 海上 バージアンローダ船による場合 250kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	238.00	129.50	30,821		
賃料(発動発電機(排出ガス対策型))	250kVA	日	1.65	13,900.00	22,935	$\alpha=1.65$	
合 計					53,756		

単価表番号：1-9

単価表名称：水中ポンプ 口径250mm 揚程 10m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(工事中水中モータポンプ)	口径φ250mm 全揚程10m	日	1.00	1,620.00	1,620		運転日
損料(工事中水中モータポンプ)	口径φ250mm 全揚程10m	日	1.40	937.00	1,311		供用日
合 計					2,931		

単価表番号：1-10

単価表名称：バージアンローダ船 鋼D 2000PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	30,450.00	30,450		
高級船員		人	2.00	30,450.00	60,900		
普通船員		人	4.00	24,990.00	99,960		
損料(バージアンローダ船)	D 2,000PS型	日	1.00	769,000.00	769,000		供用日
合 計					960,310		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-11

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	100.20	45,691		
高級船員		人	4.26	30,450.00	129,717	$\beta=1.42$	
普通船員		人	2.84	24,990.00	70,971	$\beta=1.42$	
損料（押船[鋼製]）	D 2,000PS型	時間	2.00	13,400.00	26,800		運転時間
損料（押船[鋼製]）	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					471,179		

単価表番号：1-12

単価表名称：揚錨船 鋼D 15t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	176.00	100.20	17,635		
高級船員		人	2.40	30,450.00	73,080	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	24,990.00	89,964	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.00	136,000.00	136,000		運転日
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.65	158,000.00	260,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					577,379		

単価表番号：1-13

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	60t吊 長期割引無し	日	1.00	112,000.00	112,000		
合 計					112,000		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-14

単価表名称：電動レンチ M24用

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（電動レンチ）	M24用	日	1.65	1,270.00	2,095	α=1.65	
合 計					2,095		

単価表番号：1-15

単価表名称：発動発電機 2kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	154.50	1,081		
賃料（発動発電機）	2kVA	日	1.33	568.00	755		
合 計					1,836		

単価表番号：1-16

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型(2次基準値)) 山積0.45m3(平積0.35m3) クレーン2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	129.50	6,216		
運転手(特殊)		人	1.00	24,890.00	24,890		
損料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ レ	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	日	1.56	11,400.00	17,784		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.00	48,890.00	0		
合 計					48,890		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-17

単価表名称：船外機船 30PS型

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	28.00	154.50	4,326		
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988		
損料（船外機船）	30PS型 運転	日	1.00	2,580.00	2,580		
損料（船外機船）	30PS型 供用	日	1.65	2,410.00	3,976	$\alpha=1.65$	
合 計					40,870		

単価表番号：1-18

単価表名称：トラック 8t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	38.00	129.50	4,921		
運転手（一般）		人	1.00	21,840.00	21,840		
損料（トラック[普通型]）	7~8t積	時間	4.70	673.00	3,163		運転時間
損料（トラック[普通型]）	7~8t積	日	1.13	6,860.00	7,751		供用日
合 計					37,675		

単価表番号：1-19

単価表名称：台船 鋼200t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976	$\beta=1.20$	
損料（台船）	200t積	日	1.65	30,500.00	50,325	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					110,301		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-20

単価表名称：引船 鋼D 250PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	57.00	100.20	5,711		
高級船員		人	1.20	30,450.00	36,540	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 250PS型	時間	2.00	2,190.00	4,380		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 250PS型	日	1.65	22,800.00	37,620	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					114,239		

単価表番号：1-21

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]）	25t吊 長期割引無し	日	1.00	57,700.00	57,700		
合 計					57,700		

単価表番号：1-22

単価表名称：船外機船 30PS型

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	28.00	154.50	4,326		
損料（船外機船）	30PS型 運転	日	1.00	2,580.00	2,580		
損料（船外機船）	30PS型 供用	日	1.65	2,410.00	3,976	$\alpha=1.65$	
合 計					10,882		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：1-23

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 8.00H / 10H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	49.00	100.20	4,909		
高級船員		人	1.42	30,450.00	43,239	$\beta=1.42$	
普通船員		人	1.42	24,990.00	35,485	$\beta=1.42$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					109,259		

単価表番号：1-24

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	100.20	3,707		
高級船員		人	1.20	30,450.00	36,540	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					95,861		

単価表

広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	20.00	129.50	2,590		
運転手（一般）		人	1.00	20,800.00	20,800		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	248.00	1,165		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,530.00	2,858		供用日
合 計					27,413		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	154.50	927		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	290.00	580		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,510.00	1,796		供用日
合 計					3,303		

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	100.20	4,408		
高級船員		人	1.20	29,000.00	34,800	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					47,935		