令和6年度
美保飛行場
空港整備事業費
工事

美保飛行場エプロン改良工事

積算書

令和6年3月

中国地方整備局 港湾空港部

総括表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					186,110,369	
間接工事費	16,534,458 + 38,392,429				54,926,887	
共通仮設費（計）	4,561,709 + 10,977,156 + 995,593				16,534,458	
共通仮設費（積上）					4,561,709	
共通仮設費（率）	180,248,880 × 6.09% ((5.91%) × 1.03)				10,977,156	
現場環境改善費	174,665,569 × 0.57%				995,593	
現場管理費	196,783,338 × 19.51% ((18.76%) × 1.04)				38,392,429	
工事原価	186,110,369 + 54,926,887				241,037,256	
一般管理費等	235,175,767 × 15.25% (15.25% × 1.00) - 5,630				35,858,674	
契約保証費	235,175,767 × 0.04%				94,070	
工事価格	241,037,256 + 35,858,674 + 94,070				276,990,000	
消費税等相当額	276,990,000 × 10.00%				27,699,000	
請負工事費	276,990,000 + 27,699,000				304,689,000	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					186,110,369	
基本施設舗装(エプロン2番スポット)					186,110,369	
構造物撤去工					48,558,484	
舗装取壊し工					48,558,484	
舗装版(切断)	コンクリート(無筋)t=32~35cm				3,870,143	
1 舗装版(切断)(昼間)		m	739.00	5,237.00	3,870,143	
削孔	φ150				3,351,600	
2 削孔(夜間)		m	380.00	8,820.00	3,351,600	
コンクリート舗装版亀裂	t=32~35cm				11,655,120	
3 コンクリート舗装版亀裂(夜間)	t=32cm	m ²	2,340.00	2,558.00	5,985,720	
4 コンクリート舗装版亀裂(夜間)	t=35cm	m ²	2,200.00	2,577.00	5,669,400	
コンクリート舗装版引起・大割					2,133,800	
5 コンクリート引起・大割(夜間)		m ²	4,540.00	470.00	2,133,800	
大割コンクリート殻掘削・積込					6,268,650	
6 大割コンクリート殻掘削・積込(夜間)		m ²	4,540.00	1,380.76	6,268,650	
大割コンクリート殻運搬	仮置き				3,309,040	
7 大割コンクリート殻運搬(夜間)		m ³	1,520.00	2,177	3,309,040	
大割コンクリート殻積込					1,471,968	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 大割コンクリート殻積込(昼間)		m ³	1,520.00	968.4	1,471,968	
大割コンクリート殻運搬	二次運搬				3,002,000	
9 大割コンクリート殻運搬(昼間)		m ³	1,520.00	1,975	3,002,000	
大割コンクリート殻処分	大割コンクリート殻				11,397,000	
10 コンクリート殻処分費		t	3,799.00	3,000.00	11,397,000	
コンクリート切削・積込	コンクリート t=1.0cm~3.0cm				2,006,475	
11 コンクリート切削・積込(夜間)		m ²	620.00	3,236.25	2,006,475	
コンクリート殻運搬					8,286	
12 コンクリート殻運搬(廃材運搬)(夜間)		m ³	6.00	1,381.00	8,286	
コンクリート殻積込					5,810	
13 コンクリート殻積込(昼間)		m ³	6.00	968.4	5,810	
コンクリート殻運搬	二次運搬				7,392	
14 コンクリート殻運搬(廃材運搬)(昼間)		m ³	6.00	1,232.00	7,392	
コンクリート殻処分	コンクリート殻				28,000	
15 コンクリート殻処分費		t	14.00	2,000.00	28,000	
汚泥(排水)運搬					23,400	
16 汚泥(排水)運搬(昼間)		m ³	1.00	23,400.00	23,400	
汚泥(排水)処理	汚泥(排水)				19,800	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
17 汚泥（排水）処理費		m ³	1.00	19,800.00	19,800	
空港土工					2,356,320	
掘削工					2,356,320	
掘削・積込	碎石 t=15~18cm				277,204	
18 掘削(夜間)		m ³	740.00	374.6	277,204	
掘削・積込	土砂				22,476	
19 掘削(夜間)		m ³	60.00	374.6	22,476	
土砂等運搬・仮置					1,116,400	
20 土砂等運搬(夜間)		m ³	800.00	1,240	992,000	
21 整地(夜間)		m ³	800.00	155.5	124,400	
土砂等積込					178,720	
22 土砂等積込(昼間)		m ³	800.00	223.4	178,720	
土砂等二次運搬・仮置					761,520	
23 土砂等運搬(昼間)		m ³	800.00	830.8	664,640	
24 整地(昼間)		m ³	800.00	121.1	96,880	
空港舗装工					132,095,193	
コンクリート舗装					93,128,193	
舗装準備工	路床整正				436,112	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
25 路床整形(夜間)		m ²	4,540.00	96.06	436,112	
上層路盤(空港)	粒度調整碎石(M-40)				5,902,544	
26 上層路盤(空港)(夜間)		m ²	4,540.00	1,300.12	5,902,544	
プライムコート	PK-3				630,606	
27 プライムコート(夜間)		m ²	4,540.00	138.90	630,606	
コンクリート舗装	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm				60,939,150	
28 コンクリート舗設(A-1)(夜間)		m ²	341.00	13,350.00	4,552,350	
29 コンクリート舗設(A-2)(夜間)		m ²	321.00	13,500.00	4,333,500	
30 コンクリート舗設(A-5)(夜間)		m ²	1,360.00	13,350.00	18,156,000	
31 コンクリート舗設(A-6)(夜間)		m ²	1,280.00	13,500.00	17,280,000	
32 コンクリート舗設(A-9)(夜間)		m ²	319.00	13,350.00	4,258,650	
33 コンクリート舗設(A-10)(夜間)		m ²	300.00	13,500.00	4,050,000	
34 コンクリート舗設(A-12)(夜間)		m ²	319.00	13,350.00	4,258,650	
35 コンクリート舗設(A-13)(夜間)		m ²	300.00	13,500.00	4,050,000	
コンクリートプラント深夜稼働費					4,000,000	
36 コンクリートプラント深夜稼働費		式	1.00	4,000,000.00	4,000,000	
コンクリート舗設機械移設					1,110,000	
37 コンクリート舗設機械移設(夜間)		日	10.00	111,000.00	1,110,000	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗設機械幅員調整					1,960,800	
38 コンクリート舗設機械幅員調整(夜間)		回	3.00	653,600.00	1,960,800	
コンクリート舗装(空港)					1,552,815	
39 舗設用型枠設置撤去(夜間)		m	495.00	3,137.00	1,552,815	
軌条設置撤去					719,928	
40 軌条レール設置撤去(夜間)		m	606.00	1,188.00	719,928	
施工目地					9,529,799	
41 目地材料費		式	1.00	9,529,799.00	9,529,799	
施工目地	JT-1				1,000,120	
42 施工目地(夜間)		m	440.00	2,273.00	1,000,120	
施工目地	JT-2				125,015	
43 施工目地(夜間)		m	55.00	2,273.00	125,015	
施工目地	JT-4				188,659	
44 施工目地(夜間)		m	83.00	2,273.00	188,659	
収縮目地	JT-6				1,388,506	
45 収縮目地(夜間)		m	413.00	3,362.00	1,388,506	
収縮目地	JT-7				233,064	
46 収縮目地(夜間)		m	83.00	2,808.00	233,064	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
膨張目地	JT-8				231,487	
47 膨張目地(夜間)		m	83.00	2,789.00	231,487	
膨張目地	JT-10				126,830	
48 膨張目地(夜間)		m	55.00	2,306.00	126,830	
膨張目地	JT-11				126,830	
49 膨張目地(夜間)		m	55.00	2,306.00	126,830	
マット養生					2,266,368	
50 マット養生(夜間)		m ²	4,540.00	499.20	2,266,368	
アースリング	避雷用(連結式)				314,200	
51 アースリング設置工(夜間)		ヶ所	4.00	78,550.00	314,200	
タイダウンリング					345,360	
52 タイダウンリング設置工(夜間)		ヶ所	12.00	28,780.00	345,360	
すりつけ工					38,967,000	
すりつけ					38,967,000	
53 すりつけ部(夜間)		m ²	620.00	62,850.00	38,967,000	
飛行場標識工					1,115,831	
飛行場標識工					146,631	
マーキング(常温式)	黄色 W=30cm実線				27,715	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
54 マーキング(常温式)(夜間)			23.00	1,205.00	27,715	
マーキング(常温式)	黒色 W=15cm実線	m ²			35,765	
55 マーキング(常温式)(夜間)			23.00	1,555.00	35,765	
マーキング(常温式)	赤色 W=30cm実線	m ²			22,661	
56 マーキング(常温式)(夜間)			17.00	1,333.00	22,661	
マーキング(常温式)	白色 W=15cm破線	m ²			4,605	
57 マーキング(常温式)(夜間)			3.00	1,535.00	4,605	
マーキング(常温式)	黄色 文字	m ²			2,072	
58 マーキング(常温式)(夜間)			1.00	2,072.00	2,072	
マーキング(常温式)	白色 文字	m ²			15,528	
59 マーキング(常温式)(夜間)			8.00	1,941.00	15,528	
マーキング(熔融式)	黄色 W=15cm実線	m ²			26,675	
60 マーキング(熔融式)(夜間)			55.00	485.00	26,675	
仮マーキング	白色 破線 W=15cm	m			11,610	
61 仮設マーキング(常温式)(夜間)			10.00	1,161.00	11,610	
飛行場標識工消去					969,200	
マーキング消去	ウォータージェット工法				969,200	
62 マーキング消去(夜間)			5.00	193,840.00	969,200	
		m ²				

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					1,984,541	
仮設工					1,984,541	
防塵処理	乳剤(PK-3)散布				75,006	
63 プライムコート(夜間)		m ²	540.00	138.90	75,006	
進入防止対策工	H形鋼(200×200)				1,026,135	
64 材料整備費		式	1.00	663,337.00	663,337	
65 H形鋼設置(夜間)		t	14.00	15,185.71	212,599	
66 H形鋼撤去(夜間)		t	14.00	10,728.57	150,199	
交通誘導警備員	(交通誘導員B)				844,400	
67 交通誘導警備員(夜間)		人日	40.00	21,110.00	844,400	
直接経費					39,000	
68 検査申請書用		回	1.00	39,000.00	39,000	
共通仮設費(積上)					4,561,709	
共通仮設費					4,561,709	
運搬費					2,177,760	
重建設機械分解組立運搬	バックホウ1.9m ³				2,035,800	
69 重建設機械分解組立輸送(昼間)		回	1.00	835,800.00	835,800	
70 重建設機械分解組立輸送(夜間)		回	1.00	1,200,000.00	1,200,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費					141,960	
71 仮設材等の運搬(昼間)		t	14.00	7,140.00	99,960	
72 仮設材等の積込み取卸し費(昼間)		t	14.00	3,000.00	42,000	
安全費					1,580,450	
夜間照明					1,580,450	
73 投光車(空港内)(夜間)		式	1.00	1,237,000.00	1,237,000	
74 投光機(空港内)(夜間)		式	1.00	275,300.00	275,300	
75 投光機(仮置場所)(夜間)		式	1.00	68,150.00	68,150	
技術管理費					803,499	
レーダー探査					188,199	
76 レーダー探査(昼間)		m	139.00	1,353.95	188,199	
FWD調査					258,900	
77 FWD調査(昼間)		地点	5.00	51,780.00	258,900	
平板載荷試験					356,400	
78 平板載荷試験(昼間)		地点	6.00	59,400.00	356,400	

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：1

名称：舗装版(切断)(昼間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	17,640.00	35,280		
コンクリートカッタ		日	1.020	42,420.00	43,268		
コンクリートカッタ		日	1.020	43,320.00	44,186		
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	1.020	52,600.00	53,652		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	0.700	84,500.00	59,150		
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	0.740	123,000.00	91,020		
コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	0.730	176,000.00	128,480		
諸雑費 (率+まるめ)		%	56.000	122,734.00	68,664		
合 計	作業能力：100.00m			5,237.00	523,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：2

名称：削孔(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.980	43,630.00	86,387		
普通作業員		人	1.980	30,160.00	59,716		
クローラドリル運転	「静マル君」(Φ152mm削孔用)	日	1.980	267,100.00	528,858		
シャンクロッド	T51	個	0.160	134,900.00	21,584		
削岩ロッド	T51×3.66m	本	0.160	153,300.00	24,528		
スリーブ	T51×T51	本	0.160	51,100.00	8,176		
削岩ビット	Φ152m/m (T51)	個	0.160	158,800.00	25,408		
「静マル君」特許使用料	「静マル君」特許番号第4161116号 クローラドリルの%	%	5.000	528,858.00	26,442		
諸雑費1	(油脂類) 労務費の%	%	20.000	146,103.00	29,220		
普通作業員		人	1.980	30,160.00	59,716		
諸雑費2	大型土嚢袋・固縛工具損料 (防塵対策) 労務費の%	%	20.000	59,716.00	11,943		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	881,978.00	22		
合 計	作業能力：100.00m			8,820.00	882,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：3

名称：コンクリート舗装版亀裂(夜間) t=32cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.580	43,630.00	25,305		
特殊作業員		人	1.160	38,780.00	44,984		
バックホウ	BH山1.9(山1.4)m3 「クォーターセリ矢」ヘースマシン・油圧特装車	日	0.580	164,500.00	95,410		
油圧式セリ矢	クォーターセリ矢	日	0.580	110,000.00	63,800		
グリス等損耗費	セリ矢用特殊グリス	kg	1.600	12,500.00	20,000		
諸雑費(率+まるめ)	油脂類・油圧ホース損耗費 セリ矢の%	%	10.000	63,800.00	6,301		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,558.00	255,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：4

名称：コンクリート舗装版亀裂(夜間) t=35cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.580	43,630.00	25,305		
特殊作業員		人	1.160	38,780.00	44,984		
バックホウ	BH山1.9(山1.4)m3 「クォーターセリ矢」ヘースマシン・油圧特装車	日	0.580	164,500.00	95,410		
油圧式セリ矢	クォーターセリ矢	日	0.580	110,000.00	63,800		
グリス等損耗費	セリ矢用特殊グリス	kg	1.750	12,500.00	21,875		
諸雑費(率+まるめ)	油脂類・油圧ホース損耗費 セリ矢の%	%	10.000	63,800.00	6,326		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,577.00	257,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：5

名称：コンクリート引き・大割(夜間)

350m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	BH山1.9(山1.4)m ³ リッパバケット引起用	日	1.000	164,500.00	164,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	164,500.00	0		
合 計	作業能力：350.00m ²			470.00	164,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：6

名称：大割コンクリート殻掘削・積込(夜間)

260m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	排対2次、山積0.45m ³	日	1.000	54,110.00	54,110		
大型破碎機(バックホウ付)	排対2次、山積0.45m ³ +破碎装置550~980kN	日	2.000	84,730.00	169,460		
土木一般世話役		人	1.000	43,630.00	43,630		
普通作業員		人	3.000	30,160.00	90,480		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	1.000	134,110.00	1,320		
合 計	作業能力：260.00m ²			1,380.76	359,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：7

名称：大割コンクリート殻運搬(夜間)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大割コンクリート殻運搬(夜間)		m ³	1.000	2,177	2,177		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,177	2,177		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：8

名称：大割コンクリート殻積込(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大割コンクリート殻積込(昼間)		m3	1.000	968.4	968.4		
合 計	作業能力：1.00m3			968.4	968.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：大割コンクリート殻運搬(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大割コンクリート殻運搬(昼間)		m3	1.000	1,975	1,975		
合 計	作業能力：1.00m3			1,975	1,975		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：コンクリート殻処分費

100t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート(有筋)	t	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00t			3,000.00	300,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：11

名称：コンクリート切削・積込(夜間)

80m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面切削機運転	ホイール式、廃材積込、排対、切削幅0.5m、深20cm	日	1.000	140,100.00	140,100		
ホイールローダ運転	排対2次、バケット山積0.3m ³	日	1.000	43,740.00	43,740		
土木一般世話役		人	1.000	43,630.00	43,630		
普通作業員		人	1.000	30,160.00	30,160		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	0.500	257,630.00	1,270		
合 計	作業能力：80.00m ²			3,236.25	258,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：12

名称：コンクリート殻運搬(廃材運搬)(夜間)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	2.200	62,740.00	138,028		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	138,028.00	72		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,381.00	138,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：13

名称：コンクリート殻積込(昼間)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻積込(昼間)		m ³	1.000	968.4	968.4		
合 計	作業能力：1.00m ³			968.4	968.4		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：14

名称：コンクリート殻運搬(廃材運搬)(昼間)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック	[オンロード・ディーゼル]10t積級	日	2.500	49,250.00	123,125		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	123,125.00	75		
合 計	作業能力：100.00m ³			1,232.00	123,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：コンクリート殻処分費

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート(無筋)	t	100.000	2,000.00	200,000		
合 計	作業能力：100.00 t			2,000.00	200,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：16

名称：汚泥(排水)運搬(昼間)

1m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥収集運搬		m ³	1.000	13,000.00	13,000		
汚泥タンク洗浄		m ³	1.000	10,400.00	10,400		
合 計	作業能力：1.00m ³			23,400.00	23,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：汚泥(排水)処理費

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処理費	汚泥(排水)	m ³	100.000	19,800.00	1,980,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			19,800.00	1,980,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：18

名称：掘削(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(夜間)		m3	1.000	374.6	374.6		
合 計	作業能力：1.00m3			374.6	374.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：19

名称：掘削(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(夜間)		m3	1.000	374.6	374.6		
合 計	作業能力：1.00m3			374.6	374.6		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：20

名称：土砂等運搬(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(夜間)		m3	1.000	1,240	1,240		
合 計	作業能力：1.00m3			1,240	1,240		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：21

名称：整地(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地(夜間)		m3	1.000	155.5	155.5		
合 計	作業能力：1.00m3			155.5	155.5		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：22

名称：土砂等積込(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等積込(昼間)		m 3	1.000	223.4	223.4		
合 計	作業能力：1.00m3			223.4	223.4		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：23

名称：土砂等運搬(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(昼間)		m 3	1.000	830.8	830.8		
合 計	作業能力：1.00m3			830.8	830.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：整地(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地(昼間)		m 3	1.000	121.1	121.1		
合 計	作業能力：1.00m3			121.1	121.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：路床整形(夜間)

1000m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床整形(空港)		m 2	1,000.000	96.06	96,060		
合 計	作業能力：1,000.00m2			96.06	96,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：26

名称：上層路盤(空港)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-40	m ³	205.500	5,550.00	1,140,525		
上層路盤(空港)		m ²	1,000.000	159.6	159,600		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,300.12	1,300,125		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：27

名称：プライムコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,150.000	116.00	133,400		
アスファルトディストリビュータ運転		日	0.050	57,060.00	2,853		
諸雑費(率+まるめ)	瀝青材費の%	%	2.000	133,400.00	2,647		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			138.90	138,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：28

名称：コンクリート舗設(A-1)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	976.000	425.00	414,800		
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	42,970.00	457,114		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	10.638	23,140.00	246,163		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	24,340.00	258,928		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	10.638	20,020.00	212,972		
特殊作業員		人	13.298	38,780.00	515,696		
普通作業員		人	16.622	30,160.00	501,319		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,017,015.00	56,964		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,350.00	13,350,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：29

名称：コンクリート舗設(A-2)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	975.000	425.00	414,375		
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	42,970.00	488,311		
コンクリートスプレッド運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	11.364	23,140.00	262,962		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	24,340.00	276,599		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	11.364	20,020.00	227,507		
特殊作業員		人	14.205	38,780.00	550,869		
普通作業員		人	17.756	30,160.00	535,520		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,086,389.00	57,813		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,500.00	13,500,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：30

名称：コンクリート舗設(A-5)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	976.000	425.00	414,800		
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	42,970.00	457,114		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	10.638	23,140.00	246,163		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	24,340.00	258,928		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	10.638	20,020.00	212,972		
特殊作業員		人	13.298	38,780.00	515,696		
普通作業員		人	16.622	30,160.00	501,319		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,017,015.00	56,964		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,350.00	13,350,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：31

名称：コンクリート舗設(A-6)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	975.000	425.00	414,375		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	42,970.00	488,311		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	11.364	23,140.00	262,962		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	24,340.00	276,599		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	11.364	20,020.00	227,507		
特殊作業員		人	14.205	38,780.00	550,869		
普通作業員		人	17.756	30,160.00	535,520		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,086,389.00	57,813		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,500.00	13,500,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：32

名称：コンクリート舗設(A-9)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	975.000	425.00	414,375		
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	42,970.00	457,114		
コンクリートスプレッド運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	10.638	23,140.00	246,163		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	24,340.00	258,928		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	10.638	20,020.00	212,972		
特殊作業員		人	13.298	38,780.00	515,696		
普通作業員		人	16.622	30,160.00	501,319		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,017,015.00	57,389		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,350.00	13,350,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：33

名称：コンクリート舗設(A-10)(夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	42,970.00	488,311		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	11.364	23,140.00	262,962		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	24,340.00	276,599		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	11.364	20,020.00	227,507		
特殊作業員		人	14.205	38,780.00	550,869		
普通作業員		人	17.756	30,160.00	535,520		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,086,389.00	58,238		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,500.00	13,500,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：34

名称：コンクリート舗設(A-12)(夜間)

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	975.000	425.00	414,375		
コンクリートフィニッシュ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	42,970.00	457,114		
コンクリートスプレッド運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	10.638	23,140.00	246,163		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	10.638	24,340.00	258,928		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	10.638	20,020.00	212,972		
特殊作業員		人	13.298	38,780.00	515,696		
普通作業員		人	16.622	30,160.00	501,319		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,017,015.00	57,389		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,350.00	13,350,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：35

名称：コンクリート舗設(A-13)(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m ³	381.100	28,040.00	10,686,044		
鉄網	SD295A CD6 150×150	m ²	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	42,970.00	488,311		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 5.0~8.5m	時間	11.364	23,140.00	262,962		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 5.0~8.5m	時間	11.364	24,340.00	276,599		
インナーバイブレータ運転	3.5~8.5m	時間	11.364	20,020.00	227,507		
特殊作業員		人	14.205	38,780.00	550,869		
普通作業員		人	17.756	30,160.00	535,520		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,086,389.00	58,238		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			13,500.00	13,500,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：36

名称：コンクリートプラント深夜稼働費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートプラント深夜稼働費		式	1.000	4,000,000.00	4,000,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,000,000.00	4,000,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：37

名称：コンクリート舗設機械移設(夜間)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊 夜間 長期割引無し	日	1.000	111,000.00	111,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	111,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			111,000.00	111,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：38

名称：コンクリート舗設機械幅員調整(夜間)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.900	43,630.00	126,527		
特殊作業員		人	4.700	38,780.00	182,266		
普通作業員		人	5.800	30,160.00	174,928		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 5 t 吊 夜間 長期割引無し	日	0.790	111,000.00	87,690		
諸雑費 (率+まるめ)	労務費の%	%	17.000	483,721.00	82,189		
合 計	作業能力：1.00回			653,600.00	653,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：39

名称：舗設用型枠設置撤去(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	幅25以上×高28~30×長300cm	日	133.330	139.00	18,532		
ピンポール		本	200.000	8.77	1,754		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.600	8,301.00	21,582		
普通作業員		人	9.000	30,160.00	271,440		
諸雑費(率+まるめ)	スチールフォーム・ピンポールの%	%	2.000	20,286.00	392		
合 計	作業能力：100.00m			3,137.00	313,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：40

名称：軌条レール設置撤去(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	日	2.000	85.00	170		
普通作業員		人	3.000	30,160.00	90,480		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.700	8,781.00	23,708		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	90,480.00	4,442		
合 計	作業能力：100.00m			1,188.00	118,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：41

名称：目地材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材料費		式	1.000	9,529,799.00	9,529,799		
合 計	作業能力：1.00式			9,529,799.00	9,529,799		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：42

名称：施工目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,800.00	43,560		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	39,410.00	37,518		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	3.400	30,160.00	102,544		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	43,560.00	12,184		
合 計	作業能力：100.00m			2,273.00	227,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：43

名称：施工目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,800.00	43,560		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	39,410.00	37,518		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	3.400	30,160.00	102,544		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	43,560.00	12,184		
合 計	作業能力：100.00m			2,273.00	227,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：44

名称：施工目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,800.00	43,560		
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	39,410.00	37,518		
カッタブレード損耗		枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	3.400	30,160.00	102,544		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	43,560.00	12,184		
合 計	作業能力：100.00m			2,273.00	227,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：45

名称：収縮目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	24.200	1,800.00	43,560		
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	40,690.00	50,536		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	6.180	30,160.00	186,388		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	43,560.00	12,159		
合 計	作業能力：100.00m			3,362.00	336,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：46

名称：収縮目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	9.075	1,800.00	16,335		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	40,690.00	50,536		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	5.500	30,160.00	165,880		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	16,335.00	4,492		
合 計	作業能力：100.00m			2,808.00	280,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：47

名称：膨張目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	75.625	1,800.00	136,125		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	3.400	30,160.00	102,544		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	13.000	136,125.00	17,674		
合 計	作業能力：100.00m			2,789.00	278,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：48

名称：膨張目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	75.625	1,800.00	136,125		
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	1.800	30,160.00	54,288		
諸雑費（率+まるめ）	充填材費の%	%	13.000	136,125.00	17,630		
合 計	作業能力：100.00m			2,306.00	230,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：49

名称：膨張目地(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材		k g	75.625	1,800.00	136,125		
トラック[クレーン装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	8,781.00	17,562		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	42,700.00	4,995		
普通作業員		人	1.800	30,160.00	54,288		
諸雑費（率+まるめ）	充填材費の%	%	13.000	136,125.00	17,630		
合 計	作業能力：100.00m			2,306.00	230,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：50

名称：マット養生(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マット	t = 5 mm	m ²	138.000	48.57	6,702		
普通作業員		人	0.800	30,160.00	24,128		
散水車[トラック架装型]	3800L	時間	2.000	8,868.00	17,736		
水		m ³	1.500	101.00	151		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	24,128.00	1,203		
合 計	作業能力：100.00m ²			499.20	49,920		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：51

名称：アースリング設置工(夜間)

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金具	しんちゅう棒 Φ20	個	1.000	14,500.00	14,500		
土木一般世話役		人	0.100	43,630.00	4,363		
特殊作業員		人	0.100	38,780.00	3,878		
普通作業員		人	0.200	30,160.00	6,032		
接地工		式	1.000	49,770.00	49,770		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	78,543.00	7		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			78,550.00	78,550		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：52

名称：タイダウンリング設置工(夜間)

1ヶ所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金具	しんちゅう棒 Φ20	個	1.000	14,500.00	14,500		
土木一般世話役		人	0.100	43,630.00	4,363		
特殊作業員		人	0.100	38,780.00	3,878		
普通作業員		人	0.200	30,160.00	6,032		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	28,773.00	7		
合 計	作業能力：1.00ヶ所			28,780.00	28,780		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：53

名称：すりつけ部(夜間)

100m²

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂モルタル	MMA系補修材	m ³	3.225	1,799,200.00	5,802,420		
コンクリート簡易仕上機運転	3.5~5.0m	日	0.400	40,900.00	16,360		
土木一般世話役		人	1.000	43,630.00	43,630		
特殊作業員		人	6.000	38,780.00	232,680		
普通作業員		人	6.000	30,160.00	180,960		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	473,630.00	8,950		
合 計	作業能力：100.00m ²			62,850.00	6,285,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：54

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、黄色	L	42.000	950.00	39,900		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	594.00	1,176		
土木一般世話役		人	0.360	43,630.00	15,706		
特殊作業員		人	0.360	38,780.00	13,960		
普通作業員		人	1.080	30,160.00	32,572		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	8,301.00	16,435		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	39,900.00	751		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,205.00	120,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：55

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、黒色	L	42.000	690.00	28,980		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	594.00	1,253		
土木一般世話役		人	0.620	43,630.00	27,050		
特殊作業員		人	0.620	38,780.00	24,043		
普通作業員		人	1.860	30,160.00	56,097		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	8,301.00	17,515		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	28,980.00	562		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,555.00	155,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：56

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、赤色	L	42.000	1,250.00	52,500		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	594.00	1,176		
土木一般世話役		人	0.360	43,630.00	15,706		
特殊作業員		人	0.360	38,780.00	13,960		
普通作業員		人	1.080	30,160.00	32,572		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	8,301.00	16,435		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	52,500.00	951		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,333.00	133,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：57

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、白	L	42.000	645.00	27,090		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	594.00	1,253		
土木一般世話役		人	0.620	43,630.00	27,050		
特殊作業員		人	0.620	38,780.00	24,043		
普通作業員		人	1.860	30,160.00	56,097		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	8,301.00	17,515		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	27,090.00	452		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,535.00	153,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：58

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、黄色	L	42.000	950.00	39,900		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	594.00	1,882		
土木一般世話役		人	0.800	43,630.00	34,904		
特殊作業員		人	0.800	38,780.00	31,024		
普通作業員		人	2.400	30,160.00	72,384		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	8,301.00	26,314		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	39,900.00	792		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,072.00	207,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：59

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、白	L	42.000	645.00	27,090		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	594.00	1,882		
土木一般世話役		人	0.800	43,630.00	34,904		
特殊作業員		人	0.800	38,780.00	31,024		
普通作業員		人	2.400	30,160.00	72,384		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	8,301.00	26,314		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	27,090.00	502		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,941.00	194,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：60

名称：マーキング(溶融式)(夜間)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪有 実線15cm 制約著受 8休	m	1,000.000	234.78	234,780		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	570.000	335.00	190,950		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25.000	165.00	4,125		
接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg	25.000	1,500.00	37,500		
軽油		L	40.000	145.00	5,800		
諸雑費(率+まるめ)	塗料、ガラスビーズ、プライマー、燃料の%	%	5.000	238,375.00	11,845		
合 計	作業能力：1,000.00m			485.00	485,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：61

名称：仮設マーキング(常温式)(夜間)

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面標示用塗料(トラフィックペイント)	常温式、白	L	21.000	645.00	13,545		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.900	594.00	1,722		
土木一般世話役		人	0.680	43,630.00	29,668		
特殊作業員		人	0.680	38,780.00	26,370		
普通作業員		人	0.680	30,160.00	20,508		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.900	8,301.00	24,072		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	13,545.00	215		
合 計	作業能力：100.00m2			1,161.00	116,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：62

名称：マーキング消去(夜間)

5m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超高压水発生装置	280MPa-30L/min	日	1.000	404,000.00	404,000		
特殊強力吸引車		日	1.000	166,200.00	166,200		
散水車	中型	日	1.000	17,600.00	17,600		
スピンジェット		日	1.000	200,700.00	200,700		
土木一般世話役		人	1.000	43,630.00	43,630		
特殊作業員		人	1.000	38,780.00	38,780		
普通作業員		人	1.000	30,160.00	30,160		
運転手(特殊)		人	1.000	35,550.00	35,550		
運転手(一般)		人	1.000	32,500.00	32,500		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	969,120.00	80		
合 計	作業能力：5.00m ²			193,840.00	969,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：63

名称：プライムコート(夜間)

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,150.000	116.00	133,400		
アスファルトディストリビュータ運転		日	0.050	57,060.00	2,853		
諸雑費(率+まるめ)	瀝青材費の%	%	2.000	133,400.00	2,647		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			138.90	138,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：64

名称：材料整備費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 賃料	H=200 180日（6ヶ月）以内	t・日	1,323.300	90.00	119,097		
H形鋼 賃料	H=200 90日（3ヶ月）以内	t・日	178.000	90.00	16,020		
H形鋼 整備費		t	14.000	3,650.00	51,100		
赤色灯		個	142.000	3,360.00	477,120		
合 計	作業能力：1.00式			663,337.00	663,337		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：65

名称：H形鋼設置(夜間)

14 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	43,630.00	43,630		
とび工		人	1.000	43,270.00	43,270		
普通作業員		人	2.000	30,160.00	60,320		
バックホウ（クローラ） 機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t 吊	日	1.000	12,100.00	12,100		
軽油		L	85.000	145.00	12,325		
運転手（特殊）		人	1.000	35,550.00	35,550		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	3.000	182,770.00	5,405		
合 計	作業能力：14.00 t			15,185.71	212,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：66

名称：H形鋼撤去(夜間)

14 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.700	43,630.00	30,541		
とび工		人	0.700	43,270.00	30,289		
普通作業員		人	1.400	30,160.00	42,224		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t	日	0.700	12,100.00	8,470		
軽油		L	60.000	145.00	8,700		
運転手(特殊)		人	0.700	35,550.00	24,885		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	4.000	127,939.00	5,091		
合 計	作業能力：14.00 t			10,728.57	150,200		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

番号：67

名称：交通誘導警備員(夜間)

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	21,110.00	21,110		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	21,110.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			21,110.00	21,110		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし

労務一括補正:なし 時間的制約による補正:なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：68

名称：検査申請書用

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消防変更許可申請手数料		回	1.000	26,000.00	26,000		
完成検査申請手数料		回	1.000	13,000.00	13,000		
合 計	作業能力：1.00回			39,000.00	39,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：69

名称：重建設機械分解組立輸送(昼間)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	4.500	22,680.00	102,060		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	日	2.300	57,700.00	132,710		
運搬費等率		%	256.000	234,770.00	601,011		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	835,781.00	19		
合 計	作業能力：1.00回			835,800.00	835,800		

労務時間外補正：なし
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：70

名称：重建設機械分解組立輸送(夜間)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	4.500	38,780.00	174,510		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 夜間 長期割引無し	日	2.300	70,600.00	162,380		
運搬費等率		%	256.000	336,890.00	862,438		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,199,328.00	672		
合 計	作業能力：1.00回			1,200,000.00	1,200,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：71

名称：仮設材等の運搬(昼間)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1.000	7,140.00	7,140		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,140.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			7,140.00	7,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：72

名称：仮設材等の積み取り卸し費(昼間)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み込み、取り卸し費(仮設材等)		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：73

名称：投光車(空港内)(夜間)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	117.000	9,600.00	1,123,200		
軽油		L	780.000	145.00	113,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,236,300.00	700		
合 計	作業能力：1.00式			1,237,000.00	1,237,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：74

名称：投光機(空港内)(夜間)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	117.000	2,030.00	237,510		
軽油		L	260.000	145.00	37,700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	275,210.00	90		
合 計	作業能力：1.00式			275,300.00	275,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：75

名称：投光機(仮置場所)(夜間)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	29.000	2,030.00	58,870		
軽油		L	64.000	145.00	9,280		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	68,150.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			68,150.00	68,150		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：76

名称：レーダー探査(昼間)

139m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.000	53,200.00	53,200		
主任地質調査員		人	1.000	41,500.00	41,500		
地質調査員		人	1.000	31,400.00	31,400		
地中レーザー調査機		日	1.000	45,000.00	45,000		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	10.000	171,100.00	17,100		
合 計	作業能力：139.00m			1,353.95	188,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：77

名称：FWD調査(昼間)

5地点当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FWD測定車		日	1.000	180,000.00	180,000		
技師(C)		人	1.000	38,400.00	38,400		
技術員		人	1.000	33,600.00	33,600		
ガソリン	レギュラー	L	10.000	156.00	1,560		
諸雑費(率+まるめ)	機械経費の%	%	3.000	180,000.00	5,340		
合 計	作業能力：5.00地点			51,780.00	258,900		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事

番号：78

名称：平板載荷試験(昼間)

1地点当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平板載荷試験		地点	1.000	59,400.00	59,400		
合 計	作業能力：1.00地点			59,400.00	59,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	22,680.00	22,680		
ガソリン	レギュラー	L	31.000	156.00	4,836		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	供用日	1.000	14,900.00	14,900		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	42,416.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			42,420.00	42,420		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	22,680.00	22,680		
ガソリン	レギュラー	L	31.000	156.00	4,836		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	供用日	1.000	15,800.00	15,800		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	43,316.00	4		
合 計	作業能力：1.00日			43,320.00	43,320		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：クローラドリル運転 「静マル君」 (Φ152mm削孔用)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	340.000	145.00	49,300		
クローラドリル	搭載式 190kg (300kg級)	日	1.360	131,000.00	178,160		
防音装置A	特許第4161116号	日	1.360	3,000.00	4,080		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	267,090.00	10		
合 計	作業能力：1.00日			267,100.00	267,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：バックホウ BH山1.9(山1.4)m3 「クォーターセリ矢」^ハスミン・油圧特装車

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	351.100	145.00	50,909		
バックホウ	BH山1.9(平1.4)m3	日	1.460	53,400.00	77,964		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	164,423.00	77		
合 計	作業能力：1.00日			164,500.00	164,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：バックホウ BH山1.9(山1.4)m3 リッパバケット引起用

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	351.100	145.00	50,909		
バックホウ	BH山1.9(平1.4)m3	日	1.460	53,400.00	77,964		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	164,423.00	77		
合 計	作業能力：1.00日			164,500.00	164,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：バックホウ 排対2次、山積0.45m3

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	54.000	145.00	7,830		
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.620	6,620.00	10,724		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	54,104.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			54,110.00	54,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：大型破砕機(バックホウ付) 排対2次、山積0.45m³+破砕装置550~980kN

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	54.000	145.00	7,830		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.620	6,620.00	10,724		
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm 破砕力550~980kN	日	1.620	18,900.00	30,618		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	84,722.00	8		
合 計	作業能力：1.00日			84,730.00	84,730		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：路面切削機運転 ホイール式、廃材積込、排対、切削幅0.5m、深20cm

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	54.000	145.00	7,830		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第2次) 切削幅0.5m 深さ20cm	時間	4.600	7,310.00	33,626		運転時間
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第2次) 切削幅0.5m 深さ20cm	供用日	1.430	44,100.00	63,063		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	140,069.00	31		
合 計	作業能力：1.00日			140,100.00	140,100		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：ホイールローダ運転 排対2次、バケット山積0.3m3

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	35,550.00	35,550		
軽油		L	11.000	145.00	1,595		
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.3m3	時間	4.700	460.00	2,162		運転時間
ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第2次基準値）0.3m3	供用日	1.550	2,860.00	4,433		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	43,740.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			43,740.00	43,740		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]10t積級

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	32,500.00	32,500		
軽油		L	57.000	145.00	8,265		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.000	21,300.00	21,300		供用日換算
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.000	667.00	667		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	62,732.00	8		
合 計	作業能力：1.00日			62,740.00	62,740		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]10t積級

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	19,010.00	19,010		
軽油		L	57.000	145.00	8,265		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.000	21,300.00	21,300		供用日換算
タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	1.000	667.00	667		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	49,242.00	8		
合 計	作業能力：1.00日			49,250.00	49,250		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：アスファルトディストリビュータ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	27.000	145.00	3,915		
運転手（一般）		人	1.000	32,500.00	32,500		
ディストリビュータ [自走式（トラック架装）]	タンク容量2000～3000L 豪雪補正なし	供用日	1.000	14,100.00	14,100		運転日換算
トラック [普通型]	4～4.5t積	時間	4.300	1,520.00	6,536		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	57,051.00	9		
合 計	作業能力：1.00日			57,060.00	57,060		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00]

所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定式 5.0~8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	4.000	145.00	580		
運転手（特殊）		人	0.160	35,550.00	5,688		
コンクリートフィニッシャ[勾配固定型]	舗装幅5.0~8.5m	時間	1.000	36,700.00	36,700		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	42,968.00	2		
合 計	作業能力：1.00時間			42,970.00	42,970		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：コンクリートスプレッタ運転 ブレード式 5.0~8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	4.800	145.00	696		
運転手（特殊）		人	0.170	35,550.00	6,043		
コンクリートスプレッタ[ブレード式]	舗装幅5.0~8.5m	時間	1.000	16,400.00	16,400		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	23,139.00	1		
合 計	作業能力：1.00時間			23,140.00	23,140		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：コンクリートレベラ運転 勾配固定式 5.0～8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	2.400	145.00	348		
運転手（特殊）		人	0.160	35,550.00	5,688		
コンクリートレベラ[勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	1.000	18,300.00	18,300		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	24,336.00	4		
合 計	作業能力：1.00時間			24,340.00	24,340		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：インナーパイプレータ運転 3.5～8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	2.900	145.00	420		
運転手（特殊）		人	0.180	35,550.00	6,399		
インナパイプレータ[自走式]	施工幅3.5～8.5m	時間	1.000	13,200.00	13,200		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	20,019.00	1		
合 計	作業能力：1.00時間			20,020.00	20,020		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：スチールフォーム[舗装用・軌条付] 幅25以上×高28～30×長300cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅30以上×高さ42×長さ300cm	供用日	1.000	139.00	139		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	139.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			139.00	139		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：18

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	32,500.00	6,825		
軽油		L	3.900	145.00	565		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	911.00	911		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,301.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			8,301.00	8,301		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：19

機械運転単価表名称：レール設備[軌条(単線)] 15kg/m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備 [軌条(単線)]	15kg/m	供用日	1.000	85.00	85		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	85.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			85.00	85		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：20

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	35,550.00	6,043		
軽油		L	5.300	145.00	768		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	1.000	1,970.00	1,970		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,781.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			8,781.00	8,781		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：21

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ[手動式] ブレード径20cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	1.000	156.00	156		
特殊作業員		人	1.000	38,780.00	38,780		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.000	473.00	473		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	39,409.00	1		
合 計	作業能力：1.00日			39,410.00	39,410		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：22

機械運転単価表名称：ジョイントシーラ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	8.000	156.00	1,248		
特殊作業員		人	1.000	38,780.00	38,780		
ジョイントシーラ [可搬式]	タンク容量100L	日	1.000	2,670.00	2,670		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,698.00	2		
合 計	作業能力：1.00日			42,700.00	42,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事

機械運転単価表番号：23

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ[手動式] ブレード径30cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	5.000	156.00	780		
特殊作業員		人	1.000	38,780.00	38,780		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	日	1.000	1,130.00	1,130		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	40,690.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			40,690.00	40,690		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：24

機械運転単価表名称：散水車[トラック架装型] 3800L

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	0.180	32,500.00	5,850		
軽油		L	4.400	145.00	638		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	1.000	2,380.00	2,380		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,868.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			8,868.00	8,868		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

機械運転単価表番号：25

機械運転単価表名称：コンクリート簡易仕上機運転 3.5~5.0m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	3.000	145.00	435		
特殊作業員		人	1.000	38,780.00	38,780		
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅 3.5~5.0m	日	1.000	1,680.00	1,680		運転日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	40,895.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			40,900.00	40,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：26

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	156.00	73		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	521.00	521		運転時間換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	594.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			594.00	594		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける