令　和　８　年　度

広島港宇品地区上屋解体工事

積　　算　　書

令和８年６月

中国地方整備局

工事名称　　広島港宇品地区上屋解体工事

工事場所　　広島市南区宇品海岸3-1

「工 事 内 容」

敷 地 面 積　　6,200㎡

工 事 種 目

1）貸物上屋とりこわし	とりこわし一式
2）事務所とりこわし	とりこわし一式
3）舗装とりこわし	とりこわし一式
4）屋外排水設備とりこわし	とりこわし一式
5）雑工作物とりこわし	とりこわし一式
6）植栽とりこわし	とりこわし一式

金　246,070,000円

（ 工事価格　　金　223,700,000円 ）

（ 調査基準価格　　金　0円 ）

（ 調査基準価格の100/110　　金　0円 ）

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	151,798,276	
電気設備工事	1	式	9,095,602	
機械設備工事	1	式	5,495,356	
計			166,389,234	
共通費				
共通仮設費	1	式	15,019,707	
現場管理費	1	式	15,525,395	
一般管理費等	1	式	26,765,664	
計			57,310,766	
工事価格	1	式	223,700,000	
消費税等相当額	1	式	22,370,000	
工事費	1	式	246,070,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事（とりこわし）	1	式	151,798,276	
電気設備工事	1	式	9,095,602	
機械設備工事	1	式	5,495,356	
計			166,389,234	

建築工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
既存貸物上屋	1	式	94,328,910	
既存事務所	1	式	1,263,149	
舗装	1	式	79,691	
屋外排水設備	1	式	48,400	
雑工作物	1	式	2,676,720	
植栽	1	式	140,935	
発生材処理	1	式	53,260,471	
計			151,798,276	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既存貸物上屋	直接仮設	1	式	22,557,460	
既存貸物上屋	土工	1	式	5,222,000	
既存貸物上屋	とりこわし	1	式	66,549,450	
計				94,328,910	
既存事務所	直接仮設	1	式	32,350	
既存事務所	とりこわし	1	式	1,230,799	
計				1,263,149	
舗装	とりこわし	1	式	79,691	
計				79,691	
屋外排水設備	とりこわし	1	式	48,400	
計				48,400	
雑工作物	とりこわし	1	式	2,676,720	
計				2,676,720	
植栽	とりこわし	1	式	140,935	
計				140,935	
発生材処理	官庁	1	式	53,260,471	
計				53,260,471	

建築工事	既存貸物上屋		直接仮設			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		11,217,040	
災害防止		1	式		11,340,420	
計					22,557,460	

建築工事	既存貸物上屋			土工		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
整地		6,200	㎡	830	5,146,000	
土工機械運搬		1	式		76,000	
計					5,222,000	

建築工事	既存貸物上屋			とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
[躯体とりこわし]						
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	厚200㎜未満	61.7	m3	28,900	1,783,130	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	基礎部 鉄筋切断共	1,264	m3	11,000	13,904,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	土間ｺﾝ 圧砕機 鉄筋切断共	538	m3	5,150	2,770,700	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	地上部分 圧砕機 鉄筋切断共	4,188	m3	9,560	40,037,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体切断	基礎部	69	m	860	59,340	
[仕上材 とりこわし]						
内装材とりこわし	電気設備　機械設備共 小運搬　集積　積込共	6,480	㎡	1,200	7,776,000	
とりこわし機械 運搬		1	式		219,000	
計					66,549,450	

建築工事	既存事務所			直接仮設		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
内部足場		1	式		32,350	
計					32,350	

建築工事	既存事務所			とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
[躯体とりこわし]						
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	厚200㎜未満	3.4	m3	28,900	98,260	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	基礎部 鉄筋切断共	17	m3	11,000	187,000	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	土間ｺﾝ 圧砕機 鉄筋切断共	19.8	m3	5,150	101,970	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	地上部分 圧砕機 鉄筋切断共	15.6	m3	9,560	149,136	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	圧砕機 鉄筋切断共	1.8	m3	19,700	35,460	
木造上屋 とりこわし		61.1	㎡	3,680	224,848	
[仕上材 とりこわし]						
内装材とりこわし	電気設備　機械設備共 小運搬　集積　積込共	135	㎡	1,470	198,450	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 撤去	一重張り 小運搬　集積　積込共	66.5	㎡	1,750	116,375	
ｼｬｯﾀｰ撤去	W4000×H4000 集積　積込共	2	か所	56,400	112,800	
ﾎﾟｽﾄ撤去	W430×D230×H330 集積　積込共	1	か所	1,500	1,500	
看板撤去	集積　積込共	1	か所	5,000	5,000	
とりこわし機械 運搬	既存貸物上屋にて計上					
計					1,230,799	

建築工事	舗装			とりこわし		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共	8.7	m3	3,580	31,146	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共	13.3	m3	3,650	48,545	
とりこわし機械 運搬	既存貸物上屋にて計上					
計					79,691	

建築工事	屋外排水設備			とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
桝とりこわし	450角 機械 集積・積込み共	7	か所	4,840	33,880	
桝とりこわし	350角 機械 集積・積込み共	3	か所	4,840	14,520	
計					48,400	

建築工事	雑工作物			とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮設階段 とりこわし	鋼製 W450×L500×H500 機械 集積・積込み共	1	か所	30,000	30,000	
仮設階段 とりこわし	鋼製 W450×L2050+600+905×H2805/2165 機械 集積・積込み共	1	か所	50,000	50,000	
ﾌｪﾝｽ とりこわし	H1450+500 機械 集積・積込み共	113	m	2,000	226,000	
ﾌｪﾝｽ とりこわし	H2000 鋼製支柱･樹脂ﾈｯﾄ･片開き扉共 機械 集積・積込み共	4	m	2,000	8,000	
ﾌｪﾝｽ とりこわし	H3900程度 機械 集積・積込み共	68	m	5,000	340,000	
門扉 とりこわし	W6000×H3900～4100 鋼製支柱共 機械 集積・積込み共	1	か所	86,800	86,800	
擁壁 とりこわし	W230×H700 基礎共 機械 集積・積込み共	6	m	4,020	24,120	
ﾌｪﾝｽ新設用穴あけ	φ150×L400程度	22	か所	86,900	1,911,800	
計					2,676,720	

建築工事	植栽			とりこわし		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
①伐採伐根	樹高2500 幹周70 葉張1000	1	本	19,700	19,700	
②伐根	樹高300 幹周200	1	本	5,030	5,030	
③④伐採伐根	樹高6000 幹周300,200 葉張8000	1	本	12,800	12,800	
⑤伐採伐根	樹高2800 幹周100 葉張1000	1	本	3,270	3,270	
⑥⑩伐採	樹高800	7.5	㎡	930	6,975	
⑦伐採伐根	樹高2100 株立 葉張1000	1	か所	19,700	19,700	
⑧伐採	樹高1500	4.2	㎡	12,800	53,760	
⑨伐採伐根	樹高3000 幹周100 葉張2100	1	本	19,700	19,700	
計					140,935	

建築工事	発生材処理			官庁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[発生材軽量]						
発生材軽量		1	式		4,320	
[発生材運搬]	設備を除く					
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り	6,684	m3	1,200	8,020,800	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類　DID区間有り	203	m3	7,230	1,467,690	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 路盤材類　DID区間有り	1	m3	760	760	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 木材類　DID区間有り	210	m3	2,040	428,400	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 生木類　DID区間有り	9.5	m3	2,040	19,380	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾓﾙﾀﾙ類　DID区間有り	258	m3	1,260	325,080	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｶﾞﾗｽ類　DID区間有り	1	m3	1,740	1,740	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　DID区間有り	531	m3	880	467,280	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 仕上材類　DID区間有り	173	m3	1,740	301,020	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類　DID区間有り	2.9	m3	1,740	5,046	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類　DID区間有り	0.3	m3	3,050	915	
[発生材処分]	設備を除く					
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類(再資源化)	6,684	m3	5,000	33,420,000	
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類(再資源化)	203	m3	2,350	477,050	
発生材処分	路盤材類(安定型)	1	m3	4,100	4,100	
発生材処分	木材類(再資源化)	210	m3	3,000	630,000	
発生材処分	生木類(安定型)	9.5	m3	2,200	20,900	

建築工事	発生材処理			官庁		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ﾓﾙﾀﾙ類(安定型)	258	m3	5,000	1,290,000	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類(安定型)	1	m3	9,000	9,000	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(安定型)	531	m3	9,000	4,779,000	
発生材処分	仕上材類(安定型)	173	m3	9,000	1,557,000	
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類(再資源化)	2.9	m3	9,000	26,100	
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類(安定型)	0.3	m3	16,300	4,890	
計					53,260,471	

工事名称　　広島港宇品地区上屋解体工事

工事場所　　広島市南区宇品海岸３－１

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	9,095,602	
計			9,095,602	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
倉庫棟解体工事 （広島県）	1	式	9,095,602	
計			9,095,602	

倉庫棟解体工事（広島県）

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	9,086,538	
発生材処理	1	式	9,064	
計			9,095,602	

倉庫棟解体工事（広島県）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	電灯幹線	1	式	263,880	
撤去工事	電灯分岐	1	式	1,367,790	
撤去工事	コンセント分岐	1	式	374,416	
撤去工事	動力幹線	1	式	1,516,756	
撤去工事	動力分岐	1	式	1,038,066	
撤去工事	受変電設備	1	式	1,222,230	
撤去工事	構内情報通信網設備	1	式	24,560	
撤去工事	構内交換設備	1	式	37,600	
撤去工事	拡声設備	1	式	8,412	
撤去工事	テレビ共同受信設備	1	式	69,440	
撤去工事	防犯	1	式	21,980	
撤去工事	自動火災報知	1	式	3,098,528	
撤去工事	電力引込み	1	式	42,880	
計				9,086,538	
発生材処理	発生材運搬	1	式	964	
発生材処理	発生材処分	1	式	8,100	
計				9,064	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			電灯幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線		1	式		236,970	
電線管		1	式		16,770	
ボックス類		1	式		10,140	
計					263,880	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	19	個	1,320	25,080	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×1 再利用しない	1	個	1,320	1,320	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	220	個	2,650	583,000	
LED照明器具 撤去	LSS10　　-4 -65　LX 再使用しない	4	個	2,250	9,000	
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　IL40W 再利用しない	1	個	1,550	1,550	
白熱灯器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　IL40W 再利用しない	2	個	2,120	4,240	
投光器 撤去	HID400W　×1 再利用しない	7	個	14,500	101,500	
同上安定器 撤去	再使用しない	7	個	1,500	10,500	
投光器 撤去	LF500W　×1 再利用しない	2	個	17,600	35,200	
電灯分電盤 撤去	1-L1 鋼板製:550×1,200×170 再使用しない	1	面	9,570	9,570	
電灯分電盤 撤去	1-L2 鋼板製:550×900×170 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
電灯分電盤 撤去	1-L2-2 鋼板製:300×900×200 再使用しない	1	面	3,770	3,770	
電灯分電盤 撤去	2-L1 鋼板製:550×1,170×160 再使用しない	1	面	7,030	7,030	
電灯分電盤 撤去	2-L2 鋼板製:500×880×160 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
電灯分電盤 撤去	4-L 鋼板製:500×700×130 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
電灯分電盤 撤去	事務所分電盤 鋼板製:650×400×100 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
配線器具		1	式		31,480	
ボックス類		1	式		16,990	
電線		1	式		386,984	
ケーブル		1	式		54,956	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
電線管		1	式		64,700	
計					1,367,790	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事				コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
開閉器箱 撤去	S-23 樹脂製:270×270×130 再使用しない	1	面	3,570	3,570	
配線用遮断器 撤去	MCCB2P20A 再使用しない	1	個	1,780	1,780	
配線用遮断器 撤去	MCCB2P30A 再使用しない	2	個	1,780	3,560	
配線器具		1	式		51,900	
ボックス類		1	式		14,960	
電線		1	式		78,736	
ケーブル		1	式		36,210	
電線管		1	式		176,370	
金属線ぴ		1	式		1,220	
樹脂線ぴ		1	式		6,110	
計					374,416	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			動力幹線		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式		53,410	
電線		1	式		1,096,896	
ケーブル		1	式		24,200	
電線管		1	式		342,250	
計					1,516,756	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
動力制御盤 撤去	冷蔵庫動力盤1 鋼板製:1,200×1,030×200 再使用しない	1	面	31,700	31,700	
動力制御盤 撤去	冷蔵庫動力盤2 鋼板製:1,200×1,030×200 再使用しない	1	面	28,300	28,300	
動力制御盤 撤去	冷蔵庫動力盤3 鋼板製:1,200×1,030×200 再使用しない	1	面	28,300	28,300	
開閉器箱 撤去	S-1 鋼板製:480×600×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-2 鋼板製:480×600×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-3 鋼板製:480×600×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-4 鋼板製:480×600×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-5 鋼板製:500×600×120 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-6 鋼板製:500×600×120 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-7 鋼板製:500×600×120 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-8 鋼板製:480×600×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-9 鋼板製:420×500×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-10 鋼板製:550×500×220 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-11 鋼板製:420×500×190 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
開閉器箱 撤去	S-12 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	2,620	2,620	
開閉器箱 撤去	S-13 鋼板製:420×500×190 再使用しない	1	面	2,520	2,520	
開閉器箱 撤去	S-14 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	S-15 鋼板製:420×500×190 再使用しない	1	面	2,520	2,520	
開閉器箱 撤去	S-16 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	S-17 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			動力分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
開閉器箱 撤去	S-18 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	S-19 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	S-20 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	S-21 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	S-22 鋼板製:220×420×100 再使用しない	1	面	1,110	1,110	
開閉器箱 撤去	倉庫1用 樹脂製:200×370×150 再使用しない	1	面	890	890	
開閉器箱 撤去	倉庫2用 樹脂製:200×370×150 再使用しない	1	面	890	890	
開閉器箱 撤去	倉庫3用 樹脂製:200×370×150 再使用しない	1	面	890	890	
動力分電盤 撤去	P-1 鋼板製:650×1,050×190 再使用しない	1	面	8,190	8,190	
動力分電盤 撤去	P-2 鋼板製:860×1,050×150 再使用しない	1	面	10,840	10,840	
動力制御盤 撤去	P-3 鋼板製:1,000×1,330×200 再使用しない	1	面	7,030	7,030	
動力制御盤 撤去	M-1 鋼板製:420×800×150 再使用しない	1	面	14,100	14,100	
配線用遮断器 撤去	MCCB3P15A 再使用しない	4	個	2,620	10,480	
配線用遮断器 撤去	MCCB3P30A 再使用しない	1	個	2,620	2,620	
配線用遮断器 撤去	MCCB3P40A 再使用しない	3	個	3,770	11,310	
配線用遮断器 撤去	MCCB3P100A 再使用しない	1	個	4,790	4,790	
警報盤 撤去	4L 鋼板製:400×400×120 再使用しない	1	面	5,230	5,230	
配線器具		1	式		6,220	
ボックス類		1	式		87,930	
電線		1	式		229,966	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事		動力分岐			
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		133,230	
電線管		1	式		341,090	
計					1,038,066	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			受変電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧受電盤 撤去	鋼板製：600×2,400×80 再使用しない	1	面	37,100	37,100	
高圧配電盤 撤去	鋼板製：600×2,400×150 再使用しない	1	面	37,100	37,100	
高圧配電盤 撤去	鋼板製：600×2,400×80 再使用しない	1	面	37,100	37,100	
低圧電灯動力盤 撤去	鋼板製：600×2,400×150 再使用しない	1	面	29,500	29,500	
低圧電灯盤 撤去	鋼板製：600×2,400×80 再使用しない	1	面	29,500	29,500	
低圧動力盤 撤去	鋼板製：600×2,400×80 再使用しない	1	面	29,500	29,500	
低圧動力盤2 撤去	鋼板製：600×2,400×80 再使用しない	1	面	29,500	29,500	
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 単相 6kV-210/105V　20kVA 再使用しない	1	台	9,560	9,560	
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 単相 6kV-210/105V　50kVA 引渡し	1	台	11,900	11,900	
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 三相 6kV-210V　　50kVA 引渡し	1	台	15,000	15,000	
変圧器(屋内) (60Hz用) 撤去	油入 三相 6kV-210V　　200kVA 再使用しない	1	台	35,900	35,900	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用) 撤去	油入式 三相 20kVA 再使用しない	1	台	3,690	3,690	
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ (60Hz用) 撤去	油入式 三相 50kVA 再使用しない	1	台	8,040	8,040	
直列ﾘｱｸﾄﾙ (60Hz用) 撤去	油入式 L=6% 20/24kvar 再使用しない	1	台	7,720	7,720	
高圧交流 負荷開閉器 撤去	7.2kV-100A 再使用しない	6	台	4,590	27,540	
断路器 撤去	100A 再使用しない	9	台	1,830	16,470	
断路器 撤去	3P100A 再使用しない	4	台	3,650	14,600	
油遮断器 撤去	7.2kV-200A 引渡し	3	台	37,100	111,300	
高圧ｶｯﾄｱｳﾄ 撤去	60A F-5A 再使用しない	7	個	1,060	7,420	
計器用変圧器 撤去	再使用しない	4	個	1,120	4,480	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事				受変電設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
計器用変流器 撤去	再使用しない	6	個	1,120	6,720	
零相変流器 撤去	再使用しない	1	個	1,680	1,680	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	垂直 32A L=3,000mm 再使用しない	36	m	5,000	180,000	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	水平 32A L=1,100mm 再使用しない	5	m	2,000	10,000	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	水平 32A L=1,400mm 再使用しない	3	m	2,500	7,500	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	水平 32A L=2,200mm 再使用しない	2	m	3,000	6,000	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	水平 32A L=2,500mm 再使用しない	5	m	3,000	15,000	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	水平 32A L=3,300mm 再使用しない	3	m	3,500	10,500	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	水平 32A L=5,200mm 再使用しない	3	m	6,000	18,000	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 撤去	H=3,000mm 再使用しない	11	m	5,000	55,000	
ケーブル		1	式		2,560	
電線		1	式		39,050	
搬出費		1	式		367,300	
計					1,222,230	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			構内情報通信網設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
機器収納架 撤去	19ｲﾝﾁｻｰﾊﾞｰﾗｯｸ 鋼板製:600×1,500×700 再使用しない	1	基	6,930	6,930	
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		3,350	
ケーブル		1	式		4,680	
樹脂線ぴ		1	式		9,600	
計					24,560	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			構内交換設備		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
主配線盤 撤去	鋼板製:300×600×100 再使用しない	1	面	3,470	3,470	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ		1	式		6,610	
ケーブル		1	式		13,050	
樹脂線ぴ		1	式		11,750	
ボックス類		1	式		2,720	
計					37,600	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事				拡声設備	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｽﾋﾟｰｶ 撤去	ﾎｰﾝ形 5W 再使用しない	1	個	1,590	1,590	
電線		1	式		2,312	
電線管		1	式		4,510	
計					8,412	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事				テレビ共同受信設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 撤去	AU-1相当 再使用しない	1	基	15,600	15,600	
ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ 撤去	CSBSA-60相当 再使用しない	1	基	36,800	36,800	
混合(分波)器		1	個	2,300	2,300	
テレビ端子		1	式		1,300	
ケーブル		1	式		13,440	
計					69,440	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事				防犯	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
警報制御装置 撤去	樹脂製：100×200×50 再使用しない	1	個	1,970	1,970	
ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻ 撤去	天井取付　無線式 再使用しない	2	個	8,980	17,960	
ﾍﾞﾙ 撤去	150φ 再使用しない	1	個	1,240	1,240	
ケーブル		1	式		100	
樹脂線ぴ		1	式		710	
計					21,980	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			自動火災報知		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
複合型火災受信機 撤去	P型1級　　10回線 壁掛形：340×480×90 再使用しない	1	面	66,300	66,300	
同上ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 撤去	窓付 ｽﾃﾝﾚｽ製：500×630×200 再使用しない	1	個	3,470	3,470	
火災受信機 撤去	P型1級　　20回線 壁掛形：340×470×90 再使用しない	1	面	92,700	92,700	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2種　露出 再使用しない	229	個	1,330	304,570	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2種　防水 再使用しない	3	個	1,330	3,990	
分布型感知器 撤去	露出 1個用	26	個	4,150	107,900	
機器収容箱 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 撤去	縦型 鋼板製：300×600×80 再使用しない	7	個	3,470	24,290	
同上ｶﾞｰﾄﾞ 枠組 撤去	等辺山形鋼：@50-500×800×150 再使用しない	7	組	5,000	35,000	
分布型感知器 収容箱 撤去	縦型 鋼板製：215×410×75 再使用しない	18	個	2,210	39,780	
発信機		1	式		45,120	
警報ベル		1	式		9,920	
表示灯		1	式		19,840	
移報器		1	式		54,200	
火報用端子盤 撤去	屋内壁掛形 鋼板製：500×600×230 再使用しない	1	面	3,470	3,470	
ボックス類		1	式		42,280	
電線		1	式		348,568	
ケーブル		1	式		185,640	
空気管 撤去	銅ﾊﾟｲﾌﾟ 再使用しない	1,662	m	780	1,296,360	
電線管		1	式		415,130	
計					3,098,528	

倉庫棟解体工事（広島県）	撤去工事			電力引込み		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
高圧交流 気中負荷開閉器 撤去	7.2kV-200A	1	台	5,480	5,480	
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ		1	式		7,140	
保護管		1	式		14,320	
ケーブル		1	式		15,940	
計					42,880	

倉庫棟解体工事（広島県）	発生材処理			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.7	m3	880	616	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ屑	0.2	m3	1,740	348	
計					964	

倉庫棟解体工事（広島県）	発生材処理	発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.7	m3	9,000	6,300	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ屑	0.2	m3	9,000	1,800	
計					8,100	

工事名称　　広島港宇品地区上屋解体工事

工事場所　　広島市南区宇品海岸3-1

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	5,495,356	
計			5,495,356	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
上屋1階	1	式	2,173,971	
屋外上屋	1	式	297,988	
上屋2階	1	式	1,352,411	
事務所	1	式	230,112	
屋外事務所	1	式	1,440,874	
計			5,495,356	

上屋1階

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	40,740	
給水設備	1	式	26,754	
消火設備	1	式	2,058,980	
発生材処理	1	式	47,497	
計			2,173,971	

屋外上屋

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外給水設備	1	式	295,792	
発生材処理	1	式	2,196	
計			297,988	

上屋2階

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式	286,588	
消火設備	1	式	930,640	
発生材処理	1	式	135,183	
計			1,352,411	

事務所

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式	103,500	
給水設備	1	式	28,807	
排水設備	1	式	71,180	
給湯設備	1	式	12,762	
ガス設備	1	式	2,084	
発生材処理	1	式	11,779	
計			230,112	

屋外事務所

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外排水設備	1	式	62,020	
浄化槽設備	1	式	1,335,382	
発生材処理	1	式	43,472	
計			1,440,874	

上屋1階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備		1	式	40,740	
計				40,740	
給水設備		1	式	26,754	
計				26,754	
消火設備		1	式	2,058,980	
計				2,058,980	
発生材処理		1	式	47,497	
計				47,497	

屋外上屋

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外給水設備		1	式	295,792	
計				295,792	
発生材処理		1	式	2,196	
計				2,196	

上屋2階

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式	286,588	
計				286,588	
消火設備		1	式	930,640	
計				930,640	
発生材処理		1	式	135,183	
計				135,183	

事務所

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式	103,500	
計				103,500	
給水設備		1	式	28,807	
計				28,807	
排水設備		1	式	71,180	
計				71,180	
給湯設備		1	式	12,762	
計				12,762	
ガス設備		1	式	2,084	
計				2,084	
発生材処理		1	式	11,779	
計				11,779	

屋外事務所

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外排水設備		1	式	62,020	
計				62,020	
浄化槽設備		1	式	1,335,382	
計				1,335,382	
発生材処理		1	式	43,472	
計				43,472	

上屋1階		換気設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有圧換気扇撤去	500φ×7000m3/h	4	台	6,940	27,760	
有圧換気扇撤去	400φ×2500m3/h	2	台	6,490	12,980	
計					40,740	

上屋1階		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水管撤去	20　HIVP　機械･便所	11	m	698	7,678	
給水管撤去	20　ﾒｯｷ鋼管　一般	6	m	951	5,706	
給水管保温撤去	20　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ　屋外　SUS	7	m	1,490	10,430	
仕切弁撤去	20A	3	個	750	2,250	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ撤去	20A	1	個	690	690	
計					26,754	

上屋1階		消火設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
消火管撤去	100　白ｶﾞｽ　一般	56	m	3,820	213,920	
消火管撤去	65　白ｶﾞｽ　一般	61	m	2,580	157,380	
消火管撤去	100　白ｶﾞｽ　機械・便所	6	m	4,580	27,480	
消火管撤去	50　白ｶﾞｽ　機械・便所	2	m	2,380	4,760	
消火管撤去	65　ﾒｯｷ鋼管　一般	112	m	2,580	288,960	
消火管撤去	50　ﾒｯｷ鋼管　一般	147	m	6,600	970,200	
消火管撤去	40　ﾒｯｷ鋼管　一般	20	m	1,580	31,600	
消火管撤去	65　ﾒｯｷ鋼管　機械・便所	1	m	3,100	3,100	
消火保温撤去	65　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ　屋外　SUS	15	m	2,240	33,600	
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ撤去	屋外消火　11.0kW	1	台	57,400	57,400	
屋外消火栓箱撤去	構成品共	3	組	10,300	30,900	
ﾌｰﾄ弁撤去	100A	1	個	2,310	2,310	
仕切弁撤去	100A	1	個	2,310	2,310	
逆止弁撤去	100A	1	個	2,310	2,310	
ﾌﾚｷSUS撤去	100A	1	個	2,250	2,250	
配管架台c撤去		1	個	2,500	2,500	
配管架台d撤去		3	個	2,500	7,500	
配管架台e撤去		1	個	2,500	2,500	
配管架台h撤去		23	個	2,500	57,500	
配管架台i撤去		23	個	2,500	57,500	

上屋1階		消火設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ搬出	1.535×0.45×1.37H　556kg	1	台	103,000	103,000	
計					2,058,980	

上屋1階		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	鉄くず	4.3	t	10,000	43,000	
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.02	m3	880	17	
発生材処分	鉄くず	4.3	t	1,000	4,300	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.02	m3	9,000	180	
計					47,497	

屋外上屋		屋外給水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水管撤去	20　ﾒｯｷ鋼管　地中	5	m	666	3,330	
給水管撤去	40　HIVP　地中	53	m	666	35,298	
給水管撤去	25　HIVP　地中	16	m	507	8,112	
給水管撤去	20　HIVP　地中	13	m	412	5,356	
給水管撤去	40　HIVP　屋外	5	m	951	4,755	
給水保温撤去	40　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ　樹脂ｶﾊﾞｰ	5	m	700	3,500	
横水栓撤去	13mm	1	個	660	660	
水栓柱撤去		1	個	1,870	1,870	
量水器撤去	40mm　買取品	1	個	3,560	3,560	
止水栓撤去	40A	1	個	750	750	
量水器桝撤去	40mm用	1	組	2,160	2,160	
仕切弁撤去	40A	1	個	750	750	
弁桝撤去	VC-1	1	組	4,200	4,200	
根切り	BH0.13	15.6	m3	3,250	50,700	
埋戻し	BH0.13	15.6	m3	4,660	72,696	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-3-10	1.8	㎡	5,920	10,656	
ｱｽﾌｧﾙﾄ解体		0.1	m3	1,830	183	
ｶｯﾀｰ切		10.1	m	669	6,756	
土工機械運搬		1	式		80,500	
計					295,792	

屋外上屋		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	鉄くず	0.02	t	10,000	200	
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.2	m3	880	176	
発生材処分	鉄くず	0.02	t	1,000	20	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.2	m3	9,000	1,800	
計					2,196	

上屋2階		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水管撤去	20　HIVP　一般	128	m	602	77,056	
給水管撤去	16　HIVP　一般	14	m	443	6,202	
給水保温撤去	20　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ　屋外　SUS	128	m	1,490	190,720	
給水保温撤去	16　ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ　屋外　SUS	4	m	1,420	5,680	
給水保温撤去	16　GW　露出　綿布	9	m	540	4,860	
横水栓撤去	13mm	2	個	660	1,320	
仕切弁撤去	20A	1	個	750	750	
計					286,588	

上屋2階		消火設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
消火管撤去	80　ﾒｯｷ鋼管　一般	38	m	2,920	110,960	
消火管撤去	65　ﾒｯｷ鋼管　一般	178	m	2,580	459,240	
消火管撤去	40　ﾒｯｷ鋼管　一般	42	m	1,580	66,360	
消火管撤去	80　ﾒｯｷ鋼管　機械･便所	10	m	3,500	35,000	
消火管撤去	50　ﾒｯｷ鋼管　機械･便所	5	m	2,380	11,900	
消火管撤去	40　ﾒｯｷ鋼管　機械･便所	3	m	1,900	5,700	
消火管撤去	15　ﾒｯｷ鋼管　機械･便所	3	m	1,020	3,060	
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去	屋内消火　11.0kW	1	台	57,400	57,400	
呼水ﾀﾝｸ撤去	鋼製　100L	1	組	23,800	23,800	
ﾃｽﾄ弁撤去		1	個	1,960	1,960	
ﾌｰﾄ弁撤去	80A	1	個	1,960	1,960	
仕切弁撤去	80A	1	個	1,960	1,960	
仕切弁撤去	50A	1	個	920	920	
仕切弁撤去	40A	2	個	750	1,500	
仕切弁撤去	15A	1	個	400	400	
逆止弁撤去	80A	1	個	1,960	1,960	
逆止弁撤去	40A	1	個	750	750	
ﾌﾚｷSUS撤去	80A	1	個	1,910	1,910	
ﾌﾚｷSUS撤去	50A	1	個	900	900	
配管架台a撤去		2	個	2,500	5,000	

上屋2階		消火設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管架台b撤去		1	個	2,500	2,500	
配管架台f撤去		6	個	2,500	15,000	
配管架台g撤去		3	個	2,500	7,500	
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出	1.296×0.39×0.495H　275kg	1	台	113,000	113,000	
計					930,640	

上屋2階		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	鉄くず	12.1	t	10,000	121,000	
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.2	m3	880	176	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	0.01	m3	1,740	17	
発生材処分	鉄くず	12.1	t	1,000	12,100	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.2	m3	9,000	1,800	
発生材処分	ｶﾞﾗｽくず･ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	0.01	m3	9,000	90	
計					135,183	

事務所		衛生器具設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
和風大便器撤去	ﾛｰﾀﾝｸ,紙巻器共	2	組	18,900	37,800	
洋風便器撤去	ﾛｰﾀﾝｸ,紙巻器共	1	組	16,100	16,100	
小便器撤去	洗浄弁,壁掛け	3	組	7,900	23,700	
洗面器撤去	水栓1個	2	組	6,570	13,140	
温水洗浄便座撤去		1	組	2,380	2,380	
化粧棚撤去		1	個	1,430	1,430	
鏡撤去		2	個	2,190	4,380	
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去		1	個	4,570	4,570	
計					103,500	

事務所		給水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水管撤去	20　HIVP　一般	9	m	602	5,418	
給水管撤去	32　ﾒｯｷ鋼管　一般	5	m	1,427	7,135	
給水管撤去	25　ﾒｯｷ鋼管　一般	3	m	1,174	3,522	
給水管撤去	20　ﾒｯｷ鋼管　一般	12	m	951	11,412	
流し水栓撤去	13mm	1	個	660	660	
洗濯水栓撤去	13mm	1	個	660	660	
計					28,807	

事務所		排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水管撤去	100　VP　一般	2	m	2,348	4,696	
排水管撤去	75　VP　一般	9	m	1,809	16,281	
排水管撤去	50　VP　一般	25	m	1,205	30,125	
排水管撤去	40　VP　一般	8	m	951	7,608	
床上掃除口撤去	COA100	1	個	3,000	3,000	
床上掃除口撤去	COA80	1	個	2,720	2,720	
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ撤去	T5A50	2	個	2,440	4,880	
通気金物撤去	40A	1	個	1,870	1,870	
計					71,180	

事務所		給湯設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給湯管撤去	20　銅管　一般	1	m	792	792	
給湯保温撤去	20　GW　樹脂ｶﾊﾞｰ	1	m	570	570	
ｶﾞｽ給湯器撤去	瞬間　10号　壁	1	台	11,400	11,400	
計					12,762	

事務所		ガス設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｶﾞｽ管撤去	15　白ｶﾞｽ　一般	4	m	356	1,424	
ﾋｭｰｽﾞｶﾞｽ栓撤去	9.5φ	1	個	660	660	
計					2,084	

事務所		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	鉄くず	0.43	t	10,000	4,300	
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	0.17	m3	880	149	
発生材運搬	ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	0.5	m3	1,740	870	
発生材処分	鉄くず	0.43	t	1,000	430	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.17	m3	9,000	1,530	
発生材処分	ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	0.5	m3	9,000	4,500	
計					11,779	

屋外事務所		屋外排水設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
排水管撤去	125　VP　土中	2	m	1,999	3,998	
排水管撤去	75　VP　土中	4	m	1,268	5,072	
排水管撤去	40　VP　土中	5	m	666	3,330	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝撤去	SC-1	3	組	8,630	25,890	
根切り	H0.13	3	m3	3,250	9,750	
埋戻し	H0.13	3	m3	4,660	13,980	
計					62,020	

屋外事務所		浄化槽設備				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
単独浄化槽撤去	30人	1	基	1,000,000	1,000,000	
単独浄化槽搬出	1670φ×1700H　1500kg	1	基	24,000	24,000	
汚泥汲取･清掃･消毒		1	式		100,000	
廃止手続き		1	式		50,000	
根切り		16.1	m3	1,400	22,540	
埋戻し		16.1	m3	3,020	48,622	
購入土		3.6	m3	2,700	9,720	
土工機械運搬		1	式		80,500	
計					1,335,382	

屋外事務所		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ	4.4	m3	880	3,872	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	4.4	m3	9,000	39,600	
計					43,472	