令和8年度
徳山下松港
港湾改修費
工事費

積算書番号　161326020

徳山下松港新南陽地区岸壁（-12m）築造工事

積　算　書

中国地方整備局
令和8年7月

総括表

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)築造工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					399,838,835	
間接工事費	56,927,313 ＋ 108,710,343				165,637,656	
共通仮設費（計）	21,228,129 ＋ 34,238,763 ＋ 1,460,421				56,927,313	
共通仮設費（ 積上 ）					21,228,129	
共通仮設費（ 率 ）	405,672,555 × 8.44% ((3.73% ×1.68 ＋2.00%) × 1.02)				34,238,763	
現場環境改善費	405,672,555 × 0.36%				1,460,421	
現場管理費	456,766,148 × 23.80% ((21.61% ＋1.50%) × 1.03)				108,710,343	
工事原価	399,838,835 ＋ 165,637,656				565,476,491	
一般管理費等	565,476,491 × 14.41% (14.41% × 1.00) － 7,843				81,477,319	
契約保証費	565,476,491 × 0.04%				226,190	
工事価格	565,476,491 ＋ 81,477,319 ＋ 226,190				647,180,000	
消費税等相当額	647,180,000 × 10.00%				64,718,000	
請負工事費	647,180,000 ＋ 64,718,000				711,898,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					399,838,835	
岸壁 (-12m)					399,838,835	
構造物撤去工					3,225,528	
撤去工					3,225,528	
石材撤去	200kg/個以下 (想定)				3,225,528	
1 石材撤去		ｍ３	274.00	11,772	3,225,528	
本体工 (鋼管矢板工)					396,613,307	
鋼管矢板工					368,508,428	
鋼管矢板	Φ700mm×t9mm L=28.0m				39,778,840	
2 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (A)	式	1.00	32,366,400	32,366,400	
3 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	20.00	370,622	7,412,440	
鋼管矢板	Φ1,300mm×t16mm L=34.0m				54,535,790	
4 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (B-1)	式	1.00	49,166,230	49,166,230	
5 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	10.00	536,956	5,369,560	
鋼管矢板	Φ1,300mm×t16mm L=34.0m				5,525,862	
6 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (B-2)	式	1.00	4,916,623	4,916,623	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
7 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	609,239	609,239	
鋼管矢板	Φ1,300mm×t16mm L=34.0m				6,071,808	
8 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (B-3)	式	1.00	5,450,623	5,450,623	
9 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	621,185	621,185	
鋼管矢板	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m				6,626,021	
10 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (C-1)	式	1.00	5,732,212	5,732,212	
11 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	544,657	544,657	
12 鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)		本	1.00	349,152	349,152	
鋼管矢板	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m				7,063,622	
13 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (C-2)	式	1.00	6,179,204	6,179,204	
14 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	535,266	535,266	
15 鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)		本	1.00	349,152	349,152	
鋼管矢板	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m				6,655,230	
16 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (C-3)	式	1.00	5,770,812	5,770,812	
17 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	535,266	535,266	
18 鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)		本	1.00	349,152	349,152	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
鋼管矢板	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m				219,190,572	
19 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (C-4)	式	1.00	185,533,632	185,533,632	
20 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	36.00	585,763	21,087,468	
21 鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)		本	36.00	349,152	12,569,472	
鋼管矢板	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m				6,067,327	
22 鋼管矢板材料	(鋼管矢板C-5)	式	1.00	5,153,712	5,153,712	
23 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	564,463	564,463	
24 鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)		本	1.00	349,152	349,152	
鋼管矢板	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m				6,099,892	
25 鋼管矢板材料	鋼管矢板 (C-6)	式	1.00	5,153,712	5,153,712	
26 鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)		本	1.00	597,028	597,028	
27 鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)		本	1.00	349,152	349,152	
導材運搬					438,336	
28 導材運搬		本	24.00	18,264	438,336	
導材設置撤去					10,455,128	
29 導材賃料		式	1.00	1,377,928	1,377,928	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
30 導材設置撤去		m	110.00	82,520	9,077,200	
杭頭処理工					28,104,879	
鋼管矢板切断	t=9mm				6,218,975	
31 鋼管矢板切断	ガス切断	m	3.00	56,705	170,115	
32 鋼管矢板切断	水中酸素アーク切断	m	73.00	71,400	5,212,200	
33 鋼管矢板運搬	Φ700	本	20.00	41,833	836,660	
鋼管矢板切断	t=16mm				7,182,080	
34 鋼管矢板切断	ガス切断	m	13.00	61,669	801,697	
35 鋼管矢板切断	水中酸素アーク切断	m	41.00	87,280	3,578,480	
36 鋼管矢板運搬	Φ1,300	本	12.00	215,531	2,586,372	
37 鋼管矢板運搬	Φ1,400	本	1.00	215,531	215,531	
中詰砂					6,344,448	
38 中詰砂		m３	528.00	4,200	2,217,600	
39 中詰砂投入		m３	528.00	7,816	4,126,848	
中詰コンクリート	18-12-20(BB)				1,649,386	
40 コンクリート打設		m３	31.00	53,206	1,649,386	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
支保組立組外					6,709,990	
41 支保組立組外		m	70.00	95,857	6,709,990	
共通仮設費(積上)					21,228,129	
共通仮設					21,228,129	
共通仮設費					21,228,129	
回航・えい航費					5,484,704	
えい航	起重機船				5,484,704	
42 えい航費(作業船)	鋼D200t吊	回	2.00	2,742,352	5,484,704	
運搬費					628,910	
仮設資材運搬					628,910	
43 仮設材等運搬	12m以内	式	1.00	78,566	78,566	
44 仮設材等運搬	15m超	式	1.00	508,284	508,284	
45 汚濁防止膜運搬		式	1.00	42,060	42,060	
事業損失防止施設費					5,833,720	
汚濁防止枠					4,591,200	
46 汚濁防止枠設置		基	1.00	1,200,000	1,200,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
47 汚濁防止枠撤去		基	1.00	1,080,000	1,080,000	
48 汚濁防止枠損料等		式	1.00	2,311,200	2,311,200	
汚濁防止膜					1,242,520	
49 汚濁防止膜設置		m	40.00	4,931	197,240	
50 汚濁防止膜移設		m	120.00	4,131	495,720	
51 汚濁防止膜撤去		m	40.00	4,536	181,440	
52 汚濁防止膜賃料		式	1.00	368,120	368,120	
安全費					9,059,210	
安全対策	安全監視船				9,059,210	
53 安全監視船		式	1.00	9,059,210	9,059,210	
水雷・傷害等保険料					101,585	
水雷保険料					22,495	
54 水雷保険料(1)	石材撤去	式	1.00	5,064	5,064	
55 水雷保険料(2)	鋼管矢板打設	式	1.00	12,886	12,886	
56 水雷保険料(3)	導材設置・転用	式	1.00	4,545	4,545	
傷害保険料					79,090	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
57 傷害保険料(1)	石材撤去	式	1.00	2,727	2,727	
58 傷害保険料(2)	鋼管矢板打設、導材設置	式	1.00	76,363	76,363	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
59 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

番号：1
名称：石材撤去　　1日当り（89ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ式ﾊﾞｹｯﾄ装置)	鋼D 70t吊	日	1.00	805,522.00	805,522	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	216,518.00	216,518	2.00H / 8H	
普通作業員		人	1.00	20,500.00	20,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,042,540.00	5,212		
合　　計	作業能力：89.00ｍ３			11,772.00	1,047,752		

番号：2
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板（A）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(A)	Φ700mm×t9mm L=28.0m	本	20.00	1,618,320.00	32,366,400		
合　　計	作業能力：1.00式			32,366,400.00	32,366,400		

番号：3
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（8.1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	150kW	日	1.00	109,410.00	109,410	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	150kW	日	1.00	61,455.00	61,455	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	238,230.00	238,230	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	197,724.00	197,724	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	140,445.00	140,445		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,987,111.00	14,935		
合　　計	作業能力：8.10本			370,622.00	3,002,046		

番号：4
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板（B-1）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(B-1)	Φ1,300mm×t16mm L=34.0m	本	10.00	4,916,623.00	49,166,230		
合　　計	作業能力：1.00式			49,166,230.00	49,166,230		

番号：5
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	317,430.00	317,430	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	216,518.00	216,518	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,152,284.00	15,761		
合　　計	作業能力：5.90本			536,956.00	3,168,045		

番号：6
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板 (B-2)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(B-2)	Φ1,300mm×t16mm L=34.0m	本	1.00	4,916,623.00	4,916,623		
合　　計	作業能力：1.00式			4,916,623.00	4,916,623		

番号：7
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り (5.2本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	317,430.00	317,430	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	216,518.00	216,518	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,152,284.00	15,761		
合　　計	作業能力：5.20本			609,239.00	3,168,045		

番号：8
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板 (B-3)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(B-3)	Φ1,300mm×t16mm L=34.0m	本	1.00	5,450,623.00	5,450,623		
合　　計	作業能力：1.00式			5,450,623.00	5,450,623		

番号：9
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り (5.1本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	317,430.00	317,430	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	216,518.00	216,518	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,152,284.00	15,761		
合　　計	作業能力：5.10本			621,185.00	3,168,045		

番号：10
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板 (C-1)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(C-1)	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m	本	1.00	5,732,212.00	5,732,212		
合　　計	作業能力：1.00式			5,732,212.00	5,732,212		

番号：11
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	1.00	262,980.00	262,980	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	207,787.00	207,787	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,089,103.00	15,445		
合　　計	作業能力：5.70本			544,657.00	3,104,548		

番号：12
名称：鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)　　1日当り（6.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
油圧ハンマ	ラム質量　10～12.5t	日	1.00	144,118.00	144,118	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	5.00	28,900.00	144,500		
普通作業員		人	2.00	20,500.00	41,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,397,165.00	11,985		
合　　計	作業能力：6.90本			349,152.00	2,409,150		

番号：13
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板（C-2）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(C-2)	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m	本	1.00	6,179,204.00	6,179,204		
合　　計	作業能力：1.00式			6,179,204.00	6,179,204		

番号：14
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	1.00	262,980.00	262,980	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	207,787.00	207,787	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,089,103.00	15,445		
合　　計	作業能力：5.80本			535,266.00	3,104,548		

番号：15
名称：鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)　　1日当り（6.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
油圧ハンマ	ラム質量　10～12.5t	日	1.00	144,118.00	144,118	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	5.00	28,900.00	144,500		
普通作業員		人	2.00	20,500.00	41,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,397,165.00	11,985		
合　　計	作業能力：6.90本			349,152.00	2,409,150		

番号：16
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板（C-3）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(C-3)	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m	本	1.00	5,770,812.00	5,770,812		
合　　計	作業能力：1.00式			5,770,812.00	5,770,812		

番号：17
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	1.00	262,980.00	262,980	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	207,787.00	207,787	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,089,103.00	15,445		
合　　計	作業能力：5.80本			535,266.00	3,104,548		

番号：18
名称：鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)　　1日当り（6.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
油圧ハンマ	ラム質量　10～12.5t	日	1.00	144,118.00	144,118	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	5.00	28,900.00	144,500		
普通作業員		人	2.00	20,500.00	41,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,397,165.00	11,985		
合　　計	作業能力：6.90本			349,152.00	2,409,150		

番号：19
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板（C-4）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(C-4)	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m	本	36.00	5,153,712.00	185,533,632		
合　　計	作業能力：1.00式			185,533,632.00	185,533,632		

番号：20
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	1.00	262,980.00	262,980	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	207,787.00	207,787	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,089,103.00	15,445		
合　　計	作業能力：5.30本			585,763.00	3,104,548		

番号：21
名称：鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)　　1日当り（6.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
油圧ハンマ	ラム質量　10～12.5t	日	1.00	144,118.00	144,118	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	5.00	28,900.00	144,500		
普通作業員		人	2.00	20,500.00	41,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,397,165.00	11,985		
合　　計	作業能力：6.90本			349,152.00	2,409,150		

番号：22
名称：鋼管矢板材料　（鋼管矢板C-5）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(C-5)	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m	本	1.00	5,153,712.00	5,153,712		
合　　計	作業能力：1.00式			5,153,712.00	5,153,712		

番号：23
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.5本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	1.00	262,980.00	262,980	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	207,787.00	207,787	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,089,103.00	15,445		
合　　計	作業能力：5.50本			564,463.00	3,104,548		

番号：24
名称：鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)　　1日当り（6.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
油圧ハンマ	ラム質量　10～12.5t	日	1.00	144,118.00	144,118	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	5.00	28,900.00	144,500		
普通作業員		人	2.00	20,500.00	41,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,397,165.00	11,985		
合　　計	作業能力：6.90本			349,152.00	2,409,150		

番号：25
名称：鋼管矢板材料　鋼管矢板（C-6）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(C-6)	Φ1,400mm×t16mm L=32.0m	本	1.00	5,153,712.00	5,153,712		
合　　計	作業能力：1.00式			5,153,712.00	5,153,712		

番号：26
名称：鋼管矢板打設(バイブロハンマ・海上施工)　　1日当り（5.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	240kW	日	1.00	160,890.00	160,890	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	240kW	日	1.00	83,430.00	83,430	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
台船	鋼500t積	日	1.00	262,980.00	262,980	8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	207,787.00	207,787	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	800kVA	日	1.00	134,169.00	134,169		
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
特殊作業員		人	1.00	24,100.00	24,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,089,103.00	15,445		
合　　計	作業能力：5.20本			597,028.00	3,104,548		

番号：27
名称：鋼管矢板打設(油圧ハンマ・海上施工)　　1日当り（6.9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,782,352.00	1,782,352	6.00H / 8H	
油圧ハンマ	ラム質量　10～12.5t	日	1.00	144,118.00	144,118	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	257,595.00	257,595	8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	5.00	28,900.00	144,500		
普通作業員		人	2.00	20,500.00	41,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,397,165.00	11,985		
合　　計	作業能力：6.90本			349,152.00	2,409,150		

番号：28
名称：導材運搬　　1日当り（60本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 9×9cm	ｍ３	0.50	11,100.00	5,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	62,000.00	31,000	8H	
台船	鋼300t積	日	2.00	212,820.00	425,640	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.00	240,004.00	480,008	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,090,398.00	5,451		
合　　計	作業能力：60.00本			18,264.00	1,095,849		

番号：29
名称：導材賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
導杭	H300×300×10×15mm×17.5m	本	8.00	62,902.00	503,216		
導杭	H300×300×10×15mm×24m	本	8.00	57,306.00	458,448		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	8.00	52,033.00	416,264		
合　　計	作業能力：1.00式			1,377,928.00	1,377,928		

番号：30
名称：導材設置撤去　　1組当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	472,145.00	330,501	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	212,820.00	148,974	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.70	197,724.00	138,406	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	257,595.00	77,278	8H	
バイブロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	35,190.00	24,633	6.00H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	0.70	5,066.00	3,546		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	23,045.00	16,131		
世話役		人	0.80	27,600.00	22,080		
とび工		人	1.30	28,900.00	37,570		
溶接工		人	0.20	27,900.00	5,580		
普通作業員		人	0.80	20,500.00	16,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	821,099.00	4,105		
合　　計	作業能力：10.00m			82,520.00	825,204		

番号：31
名称：鋼管矢板切断　ガス切断　　1日当り（12.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	手動　2mm以上10mm未満	m	12.50	3,650.00	45,625		
起重機船(非航旋回)	鋼D 30t吊	日	1.00	521,864.00	521,864	6.00H / 8H	
引船	鋼D 350PS型	日	1.00	141,335.00	141,335	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：12.50m			56,705.00	708,824		

番号：32
名称：鋼管矢板切断　水中酸素アーク切断　　1日当り（12m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m	12.00	19,500.00	234,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 30t吊	日	1.00	481,472.00	481,472	4.00H / 8H	
引船	鋼D 350PS型	日	1.00	141,335.00	141,335	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：12.00m			71,400.00	856,807		

番号：33
名称：鋼管矢板運搬　Φ700　　1日当り（27本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 9×9cm	ｍ３	0.50	11,100.00	5,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.50	129,000.00	64,500	8H	
台船	鋼300t積	日	2.00	212,820.00	425,640	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.00	240,004.00	480,008	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,123,898.00	5,619		
合　　計	作業能力：27.00本			41,833.00	1,129,517		

番号：34
名称：鋼管矢板切断　ガス切断　　1日当り（11.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.50	4,000.00	46,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 30t吊	日	1.00	521,864.00	521,864	6.00H / 8H	
引船	鋼D 350PS型	日	1.00	141,335.00	141,335	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：11.50m			61,669.00	709,199		

番号：35
名称：鋼管矢板切断　水中酸素アーク切断　　1日当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中酸素アーク切断	10㎜以上20㎜未満	m	10.00	25,000.00	250,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 30t吊	日	1.00	481,472.00	481,472	4.00H / 8H	
引船	鋼D 350PS型	日	1.00	141,335.00	141,335	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：10.00m			87,280.00	872,807		

番号：36
名称：鋼管矢板運搬　Φ1,300　　1日当り（5本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 9×9cm	ｍ３	0.50	11,100.00	5,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.10	129,000.00	12,900	8H	
台船	鋼300t積	日	2.00	212,820.00	425,640	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.00	240,004.00	480,008	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,072,298.00	5,361		
合　　計	作業能力：5.00本			215,531.00	1,077,659		

番号：37
名称：鋼管矢板運搬　Φ1,400　　1日当り（5本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 9×9cm	ｍ３	0.50	11,100.00	5,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.10	129,000.00	12,900	8H	
台船	鋼300t積	日	2.00	212,820.00	425,640	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.00	240,004.00	480,008	6.00H / 8H	
とび工		人	3.00	28,900.00	86,700		
普通作業員		人	3.00	20,500.00	61,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,072,298.00	5,361		
合　　計	作業能力：5.00本			215,531.00	1,077,659		

番号：38
名称：中詰砂　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
中詰砂		ｍ３	120.00	3,500.00	420,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			4,200.00	420,000		

番号：39
名称：中詰砂投入　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	425,724.00	425,724	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	132,197.00	132,197	2.00H / 8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	0.45m3	日	1.00	46,299.00	46,299	5.80H / 8H	
世話役		人	1.00	27,600.00	27,600		
とび工		人	2.00	28,900.00	57,800		
普通作業員		人	4.00	20,500.00	82,000		
雑材料	労務費の%	%	6.00	167,400.00	10,044		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			7,816.00	781,664		

番号：40
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディミクストコンクリート	18-12-20BB　W/C=60%	ｍ３	10.30	24,500.00	252,350		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.32	106,953.00	34,224	6.80H / 8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.32	425,724.00	136,231	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.32	132,197.00	42,303	2.00H / 8H	
世話役		人	0.32	27,600.00	8,832		
とび工		人	0.65	28,900.00	18,785		
特殊作業員		人	0.65	24,100.00	15,665		
普通作業員		人	0.97	20,500.00	19,885		
雑材料	労務費の%	%	6.00	63,167.00	3,790		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			53,206.00	532,065		

番号：41
名称：支保組立組外　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保材料	等辺山形鋼	m	100.00	20,914.00	2,091,400		
クレーン付台船	35～40t吊	日	7.10	425,724.00	3,022,640	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	7.10	132,197.00	938,598	2.00H / 8H	
世話役		人	7.10	27,600.00	195,960		
とび工		人	17.10	28,900.00	494,190		
普通作業員		人	31.40	20,500.00	643,700		
特殊作業員		人	17.10	24,100.00	412,110		
足場	溝形鋼	m	100.00	16,395.00	1,639,500		
配管設備	Φ125mm	m	100.00	1,000.00	100,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,538,098.00	47,690		
合　　計	作業能力：100.00m			95,857.00	9,585,788		

番号：42
名称：えい航費(作業船)　鋼D200t吊　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	1,325,552.00	1,325,552		
損料		式	1.00	1,416,800.00	1,416,800		
合　　計	作業能力：1.00回			2,742,352.00	2,742,352		

番号：43
名称：仮設材等運搬　12m以内　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	67,406.00	67,406		
取卸し・積込み費用		式	1.00	11,160.00	11,160		
合　　計	作業能力：1.00式			78,566.00	78,566		

番号：44
名称：仮設材等運搬　15m超　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	461,964.00	461,964		
取卸し・積込み費用		式	1.00	46,320.00	46,320		
合　　計	作業能力：1.00式			508,284.00	508,284		

番号：45
名称：汚濁防止膜運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃	10t車	台	1.00	42,060.00	42,060		
合　　計	作業能力：1.00式			42,060.00	42,060		

番号：46
名称：汚濁防止枠設置　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,200,000.00	1,200,000		
合　　計	作業能力：1.00基			1,200,000.00	1,200,000		

番号：47
名称：汚濁防止枠撤去　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)	基	1.00	1,080,000.00	1,080,000		
合　　計	作業能力：1.00基			1,080,000.00	1,080,000		

番号：48
名称：汚濁防止枠損料等　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠	14×14m	式	1.00	429,600.00	429,600		
汚濁防止膜費用	C型 （＃300）	式	1.00	1,881,600.00	1,881,600		
合　　計	作業能力：1.00式			2,311,200.00	2,311,200		

番号：49
名称：汚濁防止膜設置　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	68,000.00	34,000	8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.70	425,724.00	298,006	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.50	161,053.00	80,526	6.00H / 8H	
普通作業員		人	8.60	20,500.00	176,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	588,832.00	2,944		
合　　計	作業能力：120.00m			4,931.00	591,776		

番号：50
名称：汚濁防止膜移設　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.70	425,724.00	298,006	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.50	161,053.00	80,526	6.00H / 8H	
普通作業員		人	5.60	20,500.00	114,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	493,332.00	2,466		
合　　計	作業能力：120.00m			4,131.00	495,798		

番号：51
名称：汚濁防止膜撤去　　120m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	68,000.00	34,000	8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.70	425,724.00	298,006	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.50	161,053.00	80,526	6.00H / 8H	
普通作業員		人	6.30	20,500.00	129,150		
雑材料	全体の%	%	0.50	541,682.00	2,708		
合　　計	作業能力：120.00m			4,536.00	544,390		

番号：52
名称：汚濁防止膜賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止膜賃料	連続ﾌﾛｰﾄΦ300H=2m 2,000～3,000N/3cm未満	式	1.00	368,120.00	368,120		
合　　計	作業能力：1.00式			368,120.00	368,120		

番号：53
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	42.00	99,768.00	4,190,256	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	42.00	114,234.00	4,797,828	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	42.00	620.40	26,056		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,014,140.00	45,070		
合　　計	作業能力：1.00式			9,059,210.00	9,059,210		

番号：54
名称：水雷保険料(1)　石材撤去　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	5,064.00	5,064		
合　　計	作業能力：1.00式			5,064.00	5,064		

番号：55
名称：水雷保険料(2)　鋼管矢板打設　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	12,886.00	12,886		
合　　計	作業能力：1.00式			12,886.00	12,886		

番号：56
名称：水雷保険料(3)　導材設置・転用　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水雷保険料		式	1.00	4,545.00	4,545		
合　　計	作業能力：1.00式			4,545.00	4,545		

番号：57
名称：傷害保険料(1)　石材撤去　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
傷害保険料		式	1.00	2,727.00	2,727		
合　　計	作業能力：1.00式			2,727.00	2,727		

番号：58
名称：傷害保険料(2)　鋼管矢板打設、導材設置　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
傷害保険料		式	1.00	76,363.00	76,363		
合　　計	作業能力：1.00式			76,363.00	76,363		

番号：59
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

単価表番号：1

単価表名称：起重機船(ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ式ﾊﾞｹｯﾄ装置)　鋼D 70t吊　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	269.00	128.00	34,432		
船団長		人	1.20	32,100.00	38,520		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520		
普通船員		人	4.80	25,700.00	123,360		
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 70t吊	時間	6.00	29,500.00	177,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 70t吊	日	1.65	234,000.00	386,100		供用日
損料（オレンジピール式バケット装置）		日	1.65	4,600.00	7,590		供用日
合　　計					805,522		

単価表番号：2

単価表名称：引船　鋼D 550PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	126.00	128.00	16,128		
高級船員		人	2.40	32,100.00	77,040	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	α=1.65	供用日
合　　計					216,518		

単価表番号：3
単価表名称：バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)　150kW　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（鋼管用大型バイブロハンマ[電動式・低周波型]）	起振力1,049KN　質量10.1t　150kW	時間	6.00	6,520.00	39,120		運転時間
損料（鋼管用大型バイブロハンマ[電動式・低周波型]）	起振力1,049KN　質量10.1t　150kW	日	1.65	42,600.00	70,290	α=1.65	供用日
合　　計					109,410		

単価表番号：4
単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)　150kW　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]）	150kw用　ϕ600～1,500　質量4.5t	時間	6.00	3,560.00	21,360		運転時間
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]）	150kw用　ϕ600～1,500　質量4.5t	日	1.65	24,300.00	40,095	α=1.65	供用日
合　　計					61,455		

単価表番号：5
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 200t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	674.00	128.00	86,272		
船団長		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	7.20	25,700.00	185,040	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	時間	6.00	75,100.00	450,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	日	1.65	596,000.00	983,400	α=1.65	供用日
合　　計					1,782,352		

単価表番号：6
単価表名称：台船　鋼400t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	25,700.00	61,680	β=1.20	
損料（台船）	400t積	日	1.65	107,000.00	176,550	α=1.65	供用日
合　　計					238,230		

単価表番号：7
単価表名称：引船　鋼D 450PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	103.00	128.00	13,184		
高級船員		人	2.40	32,100.00	77,040	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	α=1.65	供用日
合　　計					197,724		

単価表番号：8
単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	125.00	128.00	16,000		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	2.40	25,700.00	61,680	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	α=1.65	供用日
合　　計					257,595		

単価表番号：9
単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　600kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	378.00	140.20	52,995		
賃料（発動発電機）	600kVA	日	1.65	53,000.00	87,450	α=1.65	
合　　計					140,445		

単価表番号：10
単価表名称：バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)　240kW　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（鋼管用大型バイブロハンマ[電動式・低周波型]）	起振力1,823KN　質量16.7t　240kW	時間	6.00	9,600.00	57,600		運転時間
損料（鋼管用大型バイブロハンマ[電動式・低周波型]）	起振力1,823KN　質量16.7t　240kW	日	1.65	62,600.00	103,290	α=1.65	供用日
合　　計					160,890		

単価表番号：11
単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)　240kW　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]）	240kw用　φ1,000～2,000　質量10.2t	時間	6.00	4,830.00	28,980		運転時間
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]）	240kw用　φ1,000～2,000　質量10.2t	日	1.65	33,000.00	54,450	α=1.65	供用日
合　　計					83,430		

単価表番号：12
単価表名称：台船　鋼700t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	25,700.00	61,680	β=1.20	
損料（台船）	700t積	日	1.65	155,000.00	255,750	α=1.65	供用日
合　　計					317,430		

単価表番号：13
単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　800kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	498.00	140.20	69,819		
賃料（発動発電機）	800kVA	日	1.65	39,000.00	64,350	α=1.65	
合　　計					134,169		

単価表番号：14
単価表名称：台船　鋼500t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	25,700.00	61,680	β=1.20	
損料（台船）	500t積	日	1.65	122,000.00	201,300	α=1.65	供用日
合　　計					262,980		

単価表番号：15
単価表名称：引船　鋼D 500PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	114.00	128.00	14,592		
高級船員		人	2.40	32,100.00	77,040	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	α=1.65	供用日
合　　計					207,787		

単価表番号：16
単価表名称：油圧ハンマ　ラム質量　10～12.5t　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	79.00	117.70	9,298		
損料（油圧ハンマ（単体）［直杭用］）	ラム質量　10～12.5t	日	6.00	7,290.00	43,740		運転日
損料（油圧ハンマ（単体）［直杭用］）	ラム質量　10～12.5t	日	1.65	55,200.00	91,080		供用日
合　　計					144,118		

単価表番号：17
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	(長期割なし)16t吊	日	1.00	62,000.00	62,000		
合　　計					62,000		

単価表番号：18
単価表名称：台船　鋼300t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	25,700.00	61,680	β=1.20	
損料（台船）	300t積	日	1.65	91,600.00	151,140	α=1.65	供用日
合　　計					212,820		

単価表番号：19
単価表名称：引船　鋼D 450PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	308.00	128.00	39,424		
高級船員		人	2.40	32,100.00	77,040	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	6.00	4,010.00	24,060		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	α=1.65	供用日
合　　計					240,004		

単価表番号：20
単価表名称：クレーン付台船　45～50t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	154.00	117.70	18,125		
船団長		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	6.00	25,700.00	154,200	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	45～50t吊	時間	6.00	13,300.00	79,800		運転時間
損料（クレーン付台船）	45～50t吊	日	1.65	110,000.00	181,500	α=1.65	供用日
合　　計					472,145		

単価表番号：21
単価表名称：バイブロハンマ　60kW(クレーン付台船、起重機船)　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロハンマ）	60kW(クレーン付台船、起重機船)	時間	6.00	2,180.00	13,080		運転時間
損料（バイブロハンマ）	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	1.65	13,400.00	22,110	α=1.65	供用日
合　　計					35,190		

単価表番号：22
単価表名称：溶接機　手動 D300A 15kW　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	17.00	140.20	2,383		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動･直流アーク式･排対型(3次)]）	最大溶接電流300A	日	1.00	1,050.00	1,050		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動･直流アーク式･排対型(3次)]）	最大溶接電流300A	日	1.65	990.00	1,633	α=1.65	供用日
合　　計					5,066		

単価表番号：23
単価表名称：発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)　(排出ガス対策型)150kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	96.00	140.20	13,459		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	150kVA	日	1.65	5,810.00	9,586	α=1.65	
合　　計					23,045		

単価表番号：24
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 30t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	118.00	128.00	15,104		
船団長		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	3.60	25,700.00	92,520	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 30t吊	時間	6.00	17,700.00	106,200		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 30t吊	日	1.65	140,000.00	231,000	α=1.65	供用日
合　　計					521,864		

単価表番号：25
単価表名称：引船　鋼D 350PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	80.00	128.00	10,240		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 350PS型	時間	2.00	3,230.00	6,460		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 350PS型	日	1.65	33,500.00	55,275	α=1.65	供用日
合　　計					141,335		

単価表番号：26
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 30t吊　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	79.00	128.00	10,112		
船団長		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	3.60	25,700.00	92,520	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 30t吊	時間	4.00	17,700.00	70,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 30t吊	日	1.65	140,000.00	231,000	α=1.65	供用日
合　　計					481,472		

単価表番号：27
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	(長期割なし)60t吊	日	1.00	129,000.00	129,000		
合　　計					129,000		

単価表番号：28
単価表名称：クレーン付台船　35～40t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	146.00	117.70	17,184		
船団長		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	6.00	25,700.00	154,200	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	時間	6.00	11,000.00	66,000		運転時間
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	α=1.65	供用日
合　　計					425,724		

単価表番号：29
単価表名称：引船　鋼D 300PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	69.00	128.00	8,832		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	α=1.65	供用日
合　　計					132,197		

単価表番号：30
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　0.45m3　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	50.00	140.20	7,010		
運転手（特殊）		人	1.00	24,000.00	24,000		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.45m3	時間	5.80	893.00	5,179		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	バケット容量0.45m3	日	1.50	6,740.00	10,110		供用日
合　　計					46,299		

単価表番号：31
単価表名称：コンクリートポンプ車　ブーム式 90～110m3/h　　1日当り 6.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	88.00	140.20	12,337		
運転手（特殊）		人	1.00	24,000.00	24,000		
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m3/h	時間	6.80	4,050.00	27,540		運転時間
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m3/h	日	1.21	35,600.00	43,076		供用日
合　　計					106,953		

単価表番号：32
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	(長期割なし)25t吊	日	1.00	68,000.00	68,000		
合　　計					68,000		

単価表番号：33
単価表名称：引船　鋼D 300PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	206.00	128.00	26,368		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	6.00	2,830.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	α=1.65	供用日
合　　計					161,053		

単価表番号：34
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	128.00	4,736		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	α=1.65	供用日
合　　計					99,768		

単価表番号：35
単価表名称：安全監視船　FRP D 260PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	53.00	128.00	6,784		
高級船員		人	1.20	32,100.00	38,520	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,700.00	30,840	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	α=1.65	供用日
合　　計					114,234		