令 和 8 年 度

# 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

積　算　書

中国地方整備局

令和8年9月

# 合併積算総括表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | 240,390,407 | |
| 間接工事費 | 139,185,882 ＋ 90,935,265 | | | | 230,121,147 | |
| 共通仮設費（計） | 110,091,563 ＋ 27,816,852 ＋ 1,277,467 | | | | 139,185,882 | |
| 共通仮設費（ 積上 ） | | | | | 110,091,563 | |
| 共通仮設費（ 率 ） | 319,366,847 × 8.71% ((3.89% ×1.68 ＋2.00%) × 1.02) | | | | 27,816,852 | |
| 現場環境改善費 | 319,366,847 × 0.40% | | | | 1,277,467 | |
| 現場管理費 | 379,529,489 × 23.96% ((21.74% ＋1.52%) × 1.03) | | | | 90,935,265 | |
| 工事原価 | 240,390,407 ＋ 230,121,147 | | | | 470,511,554 | |
| 一般管理費等 | 470,464,754 × 14.83% (14.83% × 1.00) － 9,662 | | | | 69,760,261 | |
| 契約保証費 | 470,464,754 × 0.04% | | | | 188,185 | |
| 工事価格 | 470,511,554 ＋ 69,760,261 ＋ 188,185 | | | | 540,460,000 | |
| 直接調査費 | | | | | 1,502,114 | |
| 間接調査費 | | | | | 4,761,632 | |
| 諸経費 | 6,263,746 × 69.9% － 2,104 | | | | 4,376,254 | |
| 一般調査業務費 | 1,502,114 ＋ 4,761,632 ＋ 4,376,254 | | | | 10,640,000 | |
| 調査業務費 | | | | | 10,640,000 | |

# 合併積算総括表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計価格 | 540,460,000 ＋ 10,640,000 | | | | 551,100,000 | |
| 消費税等相当額 | 551,100,000 × 10.00% | | | | 55,110,000 | |
| 請負工事費 | | | | | 606,210,000 | |

# 合併積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | 240,390,407 | |
| 岸壁 (-14m) | | | | | 240,390,407 | |
| 裏込・裏埋工 | | | | | 177,537,146 | |
| 裏込工 | | | | | 177,537,146 | |
| 防砂目地板 | 塩化ビニール製 b=1,000mm t=5～6mm | | | | 4,740,612 | |
| 1-1 防砂目地板取付(陸上) | | m | 71.00 | 16,137 | 1,145,727 | |
| 1-2 防砂目地板取付(水中) | | m | 105.00 | 34,237 | 3,594,885 | |
| 防砂シート | ポリエステル製不織布 t=4.2以上 | | | | 12,608,993 | |
| 1-3 防砂シート敷設(海上) | | ｍ２ | 1,982.00 | 5,371 | 10,645,322 | |
| 1-4 防砂シート端部固定(水中) | | m | 149.00 | 13,179 | 1,963,671 | |
| 大型土のう製作 | 耐候性 非液状化材(雑石)5～50kg | | | | 2,248,400 | |
| 1-5 大型土のう製作 | | 袋 | 154.00 | 14,600 | 2,248,400 | |
| 大型土のう運搬・設置 | | | | | 909,304 | |
| 1-6 大型土のう設置(1) | 水深15m未満 | 袋 | 88.00 | 5,566 | 489,808 | |
| 1-7 大型土のう設置(2) | 水深15m以上30m未満 | 袋 | 66.00 | 6,356 | 419,496 | |

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事前混合処理土製作 | 高炉セメントB種 購入土 | | | | 117,870,159 | |
| 1-8 事前混合処理 | | ｍ３ | 12,110.00 | 9,565 | 115,832,150 | |
| 1-9 試験運転調整費 | | 式 | 1.00 | 1,583,884 | 1,583,884 | |
| 1-10 工法使用料 | | 式 | 1.00 | 454,125 | 454,125 | |
| 事前混合処理土投入 | | | | | 39,112,878 | |
| 1-11 積込(ﾙｰｽﾞ) | | ｍ３ | 12,110.00 | 228.8 | 2,770,768 | |
| 1-12 土砂等運搬 | | ｍ３ | 12,110.00 | 1,646 | 19,933,060 | |
| 1-13 処理土投入 | クローラクレーン150t吊 | ｍ３ | 12,110.00 | 1,355 | 16,409,050 | |
| 溶出試験 | | | | | 46,800 | |
| 1-14 六価クロム溶出試験 | | 式 | 1.00 | 46,800 | 46,800 | |
| 仮設工 | | | | | 62,853,261 | |
| 仮設道路工 | | | | | 58,633,552 | |
| 大型土のう製作 | 耐候性 非液状化材(雑石)5～50kg | | | | 16,140,000 | |
| 1-15 大型土のう製作 | | 袋 | 1,076.00 | 15,000 | 16,140,000 | |
| 大型土のう運搬・設置 | | | | | 5,400,444 | |
| 1-16 大型土のう運搬・設置 | | 袋 | 1,076.00 | 5,019 | 5,400,444 | |

# 合併積算内訳表



| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設道路 | 非液状化材(雑石)5～50kg | | | | 35,665,103 | |
| 1-17 非液状化材投入(取付部) | | ｍ３ | 89.00 | 1,579 | 140,531 | |
| 1-18 非液状化材敷均し | | ｍ３ | 3,894.00 | 122.9 | 478,572 | |
| 1-19 非液状化材材料費 | 雑石(5～50kg) | ｍ３ | 3,894.00 | 9,000 | 35,046,000 | |
| 敷鉄板 | 鋼板 t=22mm | | | | 1,428,005 | |
| 1-20 敷鉄板設置 | | ｍ２ | 1,240.00 | 199 | 246,760 | |
| 1-21 敷鉄板賃料(1) | 22×1,524×3,048 | 枚 | 17.00 | 4,485 | 76,245 | |
| 1-22 敷鉄板賃料(2) | 22×1,524×6,096 | 枚 | 125.00 | 8,840 | 1,105,000 | |
| 仮設工 | | | | | 4,219,709 | |
| アンカーブロック製作 | B1.7×L1.7×H1.6 コンクリート製 | | | | 4,219,709 | |
| 1-23 ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 64.00 | 660 | 42,240 | |
| 1-24 吊鉄筋・吊バー | φ32mm L=3,050mm | 本 | 22.00 | 7,410 | 163,020 | |
| 1-25 吊鉄筋・吊バー組立 | | ｋｇ | 423.00 | 102 | 43,146 | |
| 1-26 鋼製型枠組立組外 | | ｍ２ | 247.00 | 4,796 | 1,184,612 | |
| 1-27 コンクリート打設 | 18-8-40BB | ｍ３ | 101.00 | 27,591 | 2,786,691 | |

# 合併積算内訳表



| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費(積上) | | | | | 110,091,563 | |
| 共通仮設費 | | | | | 110,091,563 | |
| 運搬費 | | | | | 14,566,764 | |
| 建設機械器具等運搬 | 事前混合処理設備(100m3/h) | | | | 10,783,515 | |
| 1-28 事前混合処理設備運搬費(往路) | | 式 | 1.00 | 4,864,128 | 4,864,128 | |
| 1-29 事前混合処理設備組立 | | 式 | 1.00 | 5,919,387 | 5,919,387 | |
| 建設機械器具等運搬 | クローラクレーン150t吊 | | | | 1,394,877 | |
| 1-30 分解組立運搬(往路) | クローラクレーン系 150t吊以下 | 式 | 1.00 | 1,394,877 | 1,394,877 | |
| 建設機械器具等運搬 | バックホウ(1.0m3級) | | | | 280,472 | |
| 1-31 分解組立運搬(往路) | バックホウ系 1.5m3以下 | 式 | 1.00 | 280,472 | 280,472 | |
| 仮設材等運搬 | 敷鉄板 | | | | 2,107,900 | |
| 1-32 仮設材等運搬(往路) | 敷鉄板 t=22mm | 式 | 1.00 | 2,107,900 | 2,107,900 | |
| 事業損失防止施設費 | | | | | 79,023,240 | |
| 水質汚濁防止膜 | 垂下型φ600 | | | | 56,615,000 | |
| 1-33 汚濁防止膜設置(1) | 垂下型φ600(アンカーブロック固定式) | m | 220.00 | 6,800 | 1,496,000 | |
| 1-34 汚濁防止膜材料費 | | 式 | 1.00 | 53,980,000 | 53,980,000 | |
| 1-35 汚濁防止膜保守管理 | 垂下型φ600 | 式 | 1.00 | 1,139,000 | 1,139,000 | |

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質汚濁防止膜 | 自立型φ300 | | | | 22,408,240 | |
| 1-36 汚濁防止膜設置(2) | 自立型φ300 (H形鋼固定式) | m | 160.00 | 32,104 | 5,136,640 | |
| 1-37 汚濁防止膜材料費 | | 式 | 1.00 | 13,191,600 | 13,191,600 | |
| 1-38 汚濁防止膜保守管理 | 自立型φ300 | 式 | 1.00 | 4,080,000 | 4,080,000 | |
| 安全費 | | | | | 16,109,319 | |
| 安全対策 | 安全監視船 | | | | 13,695,801 | |
| 1-39 安全監視船 (1) | 2隻/日 | 式 | 1.00 | 12,596,139 | 12,596,139 | |
| 1-40 安全監視船 (2) | 1隻/日 | 式 | 1.00 | 1,099,662 | 1,099,662 | |
| 標識 | 灯浮標 光度12cd 20-P型 | | | | 2,413,518 | |
| 1-41 灯浮標設置 | | 式 | 1.00 | 1,840,000 | 1,840,000 | |
| 1-42 灯浮標維持管理 | | 式 | 1.00 | 573,518 | 573,518 | |
| 技術管理費 | | | | | 392,240 | |
| 品質試験 | | | | | 392,240 | |
| 1-43 品質試験 | 事前混合処理土 | 式 | 1.00 | 392,240 | 392,240 | |

# 合併積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査費 | | | | | 6,263,746 | |
| 土質調査業務 | | | | | 6,263,746 | |
| 直接調査 | | | | | 1,502,114 | |
| 直接調査 | | | | | 1,502,114 | |
| チェックボーリング | スパッド台船(海上ボーリング) | | | | 602,390 | |
| 2-1 海上ボーリング | 固結シルト、φ116mm | m | 10.00 | 60,239 | 602,390 | |
| 乱れの少ない試料採取 | | | | | 755,064 | |
| 2-2 原位置試験・乱れの少ない試料採取（海上施工） | 固結シルト、φ116mm | 本 | 6.00 | 125,844 | 755,064 | |
| 土質試験 | | | | | 144,660 | |
| 2-3 物理試験 | | 式 | 1.00 | 32,460 | 32,460 | |
| 2-4 力学試験 | | 式 | 1.00 | 112,200 | 112,200 | |
| 間接調査 | | | | | 4,761,632 | |
| 間接調査 | | | | | 4,761,632 | |
| 準備 | | | | | 190,900 | |
| 2-5 調査準備 | | 式 | 1.00 | 190,900 | 190,900 | |

# 合併積算内訳表



| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場 | スパッド台船 水深15m用 | | | | 3,044,622 | |
| 2-6 足場組立解体 | スパッド台船 | 基 | 1.00 | 828,873 | 828,873 | |
| 2-7 足場設置(スパッド台船) | | 箇所 | 1.00 | 244,687 | 244,687 | |
| 2-8 足場移設(スパッド台船) | | 箇所 | 1.00 | 262,375 | 262,375 | |
| 2-9 足場撤去(スパッド台船) | | 箇所 | 1.00 | 244,687 | 244,687 | |
| 2-10 損料 | | 式 | 1.00 | 1,464,000 | 1,464,000 | |
| 運搬 | | | | | 1,488,800 | |
| 2-11 交通船・交通車 | | 式 | 1.00 | 566,535 | 566,535 | |
| 2-12 機材運搬 | ボーリングマシン | 式 | 1.00 | 182,205 | 182,205 | |
| 2-13 機材運搬 | スパッド台船 水深15m用 | 式 | 1.00 | 707,044 | 707,044 | |
| 2-14 試料運搬 | | 式 | 1.00 | 33,016 | 33,016 | |
| 安全 | | | | | 26,796 | |
| 2-15 標識灯維持管理 | | 式 | 1.00 | 26,796 | 26,796 | |
| 施工管理 | | | | | 10,514 | |
| 2-16 施工管理費 | | 式 | 1.00 | 10,514 | 10,514 | |

番号：1-1
名称：防砂目地板取付(陸上)　　100m当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防砂目地板 | t=5～6mm | m | 103.00 | 7,650.00 | 787,950 | | |
| 鋼板 | T=6.0mm B=65mm | ｋｇ | 660.00 | 130.00 | 85,800 | | |
| 防砂目地板取付 | (陸上施工) | m | 100.00 | 7,400.00 | 740,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00m | | | 16,137.00 | 1,613,750 | | |

番号：1-2
名称：防砂目地板取付(水中)　　100m当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防砂目地板 | t=5～6mm | m | 103.00 | 7,650.00 | 787,950 | | |
| 鋼板 | T=6.0mm B=65mm | ｋｇ | 660.00 | 130.00 | 85,800 | | |
| 防砂目地板取付 | (水中施工) | m | 100.00 | 25,500.00 | 2,550,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00m | | | 34,237.00 | 3,423,750 | | |

番号：1-3
名称：防砂シート敷設(海上)　　1日当り（516ｍ２）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防砂シート | ポリエステル製不織布 | ｍ２ | 568.00 | 2,200.00 | 1,249,600 | | |
| 防砂シート敷設 | クレーン付台船(海上施工・クレーン込) | ｍ２ | 516.00 | 2,950.00 | 1,522,200 | | |
| 合　　計 | 作業能力：516.00ｍ２ | | | 5,371.00 | 2,771,800 | | |

番号：1-4
名称：防砂シート端部固定(水中)　　200m当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼板 | T=6.0mm B=65mm | ｋｇ | 660.00 | 130.00 | 85,800 | | |
| 防砂目地板取付 | (水中施工) | ｍ | 100.00 | 25,500.00 | 2,550,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：200.00ｍ | | | 13,179.00 | 2,635,800 | | |

番号：1-5
名称：大型土のう製作　　10袋当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.145 | 27,600.00 | 4,002 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.145 | 24,100.00 | 3,494 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.145 | 20,500.00 | 2,972 | | |
| 耐候性大型土のう | 丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　短期（１年） | 袋 | 10.000 | 3,900.00 | 39,000 | | |
| 雑石 | 5～50kg | ｍ３ | 10.000 | 9,000.00 | 90,000 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 0.45m3　2.9吊 | 日 | 0.145 | 43,960.00 | 6,374 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 労務費の% | % | 2.000 | 10,468.00 | 158 | | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00袋 | | | 14,600.00 | 146,000 | | |

番号：1-6
名称：大型土のう設置(1)　水深15m未満　　1日当り（84袋）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 150t吊 | 日 | 1.00 | 141,564.00 | 141,564 | 8H | |
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊 | 日 | 1.00 | 253,803.00 | 253,803 | 8H | |
| とび工 | | 人 | 1.00 | 28,900.00 | 28,900 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.00 | 20,500.00 | 41,000 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 465,267.00 | 2,326 | | |
| 合　　計 | 作業能力：84.00袋 | | | 5,566.00 | 467,593 | | |

番号：1-7
名称：大型土のう設置(2)　水深15m以上30m未満　　1日当り（84袋）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 150t吊 | 日 | 1.00 | 141,564.00 | 141,564 | 8H | |
| 潜水士船(2人潜水方式(交互)) | D 320PS型 3～5t吊 | 日 | 1.00 | 319,803.00 | 319,803 | 8H | |
| とび工 | | 人 | 1.00 | 28,900.00 | 28,900 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.00 | 20,500.00 | 41,000 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 531,267.00 | 2,656 | | |
| 合　　計 | 作業能力：84.00袋 | | | 6,356.00 | 533,923 | | |

番号：1-8
名称：事前混合処理　　1日当り（354ｍ３）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入土砂 | 砂質土(細粒分含有率20%以下) | ｍ３ | 365.000 | 2,150.00 | 784,750 | | |
| 安定材 | 粉体安定材(高炉B：バラ) | ｋｇ | 91,155.000 | 18.70 | 1,704,598 | | |
| 分離防止剤 | ポリアクリルアミド系 | ｋｇ | 26.000 | 2,520.00 | 65,520 | | |
| 世話役 | | 人 | 1.000 | 27,600.00 | 27,600 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.000 | 24,100.00 | 48,200 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.000 | 20,500.00 | 61,500 | | |
| 設備機械工 | | 人 | 1.000 | 29,600.00 | 29,600 | | |
| 事前混合設備運転 | 100m3/h級 | 日 | 1.000 | 466,432.00 | 466,432 | | |
| 消耗部品損耗費 | | ｍ３ | 0.354 | 258,616.00 | 91,550 | | |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 1.4m3 | 日 | 1.000 | 89,536.00 | 89,536 | 6.30H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.500 | 3,369,286.00 | 16,846 | | |
| 合　　計 | 作業能力：354.00ｍ３ | | | 9,565.00 | 3,386,132 | | |

番号：1-9
名称：試験運転調整費　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 2.00 | 27,600.00 | 55,200 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4.00 | 24,100.00 | 96,400 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.00 | 20,500.00 | 123,000 | | |
| 設備機械工 | | 人 | 2.00 | 29,600.00 | 59,200 | | |
| 事前混合設備運転 | 100m3/h級 | 日 | 2.00 | 466,432.00 | 932,864 | | |
| ダンプトラック | 10t積級 | 日 | 2.00 | 65,134.00 | 130,268 | 5.90H / 8H | |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 1.4m3 | 日 | 2.00 | 89,536.00 | 179,072 | 6.30H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,576,004.00 | 7,880 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,583,884.00 | 1,583,884 | | |

番号：1-10
名称：工法使用料　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工法使用料 | 特許料 | ｍ３ | 12,110.00 | 37.50 | 454,125 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 454,125.00 | 454,125 | | |

番号：1-11
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　　1ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | | ｍ３ | 1.000 | 228.8 | 228.8 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00ｍ３ | | | 228.8 | 228.8 | | |

番号：1-12
名称：土砂等運搬　　1ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | | ｍ３ | 1.000 | 1,646 | 1,646 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00ｍ３ | | | 1,646 | 1,646 | | |

番号：1-13
名称：処理土投入　クローラクレーン150t吊　　1日当り（354ｍ３）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 150t吊 | 日 | 1.00 | 141,564.00 | 141,564 | 8H | |
| クラムシェルバケット | 2.0m3 | 日 | 1.00 | 35,850.00 | 35,850 | | |
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊 | 日 | 1.00 | 253,803.00 | 253,803 | 8H | |
| バックホウ(排出ガス対策型) | 0.45m3 | 日 | 1.00 | 46,249.00 | 46,249 | 5.80H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 477,466.00 | 2,387 | | |
| 合　　計 | 作業能力：354.00ｍ３ | | | 1,355.00 | 479,853 | | |

番号：1-14
名称：六価クロム溶出試験　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム溶出試験 | 環境庁告示第46号溶出試験 | 本 | 6.00 | 7,800.00 | 46,800 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 46,800.00 | 46,800 | | |

番号：1-15
名称：大型土のう製作　　10袋当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.145 | 27,600.00 | 4,002 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.145 | 24,100.00 | 3,494 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.145 | 20,500.00 | 2,972 | | |
| 耐候性大型土のう | 丸型　φ１１０ｃｍ×１１０ｃｍ　長期（３年） | 袋 | 10.000 | 4,300.00 | 43,000 | | |
| 雑石 | 5～50kg | ｍ３ | 10.000 | 9,000.00 | 90,000 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 0.45m3　2.9吊 | 日 | 0.145 | 43,960.00 | 6,374 | | |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | % | 2.000 | 10,468.00 | 158 | | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00袋 | | | 15,000.00 | 150,000 | | |

番号：1-16
名称：大型土のう運搬・設置　　1日当り（84袋）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 1.00 | 68,000.00 | 68,000 | 8H | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 1.00 | 68,000.00 | 68,000 | 8H | |
| トラック | 11t積級 | 日 | 3.00 | 47,914.00 | 143,742 | 4.40H / 8H | |
| とび工 | | 人 | 2.00 | 28,900.00 | 57,800 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.00 | 20,500.00 | 82,000 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 419,542.00 | 2,097 | | |
| 合　　計 | 作業能力：84.00袋 | | | 5,019.00 | 421,639 | | |

番号：1-17
名称：非液状化材投入(取付部)　　1ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非液状化材投入(取付部) | | ｍ３ | 1.000 | 1,579 | 1,579 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00ｍ３ | | | 1,579 | 1,579 | | |

番号：1-18
名称：非液状化材敷均し　　1ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非液状化材敷均し | | ｍ３ | 1.000 | 122.9 | 122.9 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00ｍ３ | | | 122.9 | 122.9 | | |

番号：1-19
名称：非液状化材材料費　雑石(5～50kg)　　1ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非液状化材材料費 | 雑石(5～50kg) | ｍ３ | 1.000 | 9,000 | 9,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00ｍ３ | | | 9,000 | 9,000 | | |

番号：1-20
名称：敷鉄板設置　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 0.152 | 27,600.00 | 4,195 | | |
| とび工 | | 人 | 0.152 | 28,900.00 | 4,392 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.152 | 20,500.00 | 3,116 | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | 0.8m3　2.9t吊 | 日 | 0.152 | 53,080.00 | 8,068 | | |
| 諸雑費 （率＋まるめ） | | % | 1.000 | 19,771.00 | 189 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 199.00 | 19,960 | | |

番号：1-21
名称：敷鉄板賃料(1)　22×1,524×3,048　　1枚当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048 | 枚・日 | 130.000 | 34.50 | 4,485 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 4,485.00 | 0 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00枚 | | | 4,485.00 | 4,485 | | |

番号：1-22
名称：敷鉄板賃料(2)　22×1,524×6,096　　1枚当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 22×1524×6096 | 枚・日 | 130.000 | 68.00 | 8,840 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 8,840.00 | 0 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00枚 | | | 8,840.00 | 8,840 | | |

番号：1-23
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーフィング敷設 | | ｍ２ | 100.00 | 660.00 | 66,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 660.00 | 66,000 | | |

番号：1-24
名称：吊鉄筋・吊バー　φ32mm L=3,050mm　　1本当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー | SS400 φ32mm L=3,050mm | 本 | 1.00 | 7,410.00 | 7,410 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00本 | | | 7,410.00 | 7,410 | | |

番号：1-25
名称：吊鉄筋・吊バー組立　　1000ｋｇ当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊鉄筋・吊バー組立 | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き | ｋｇ | 1,000.00 | 96.00 | 96,000 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.10 | 62,000.00 | 6,200 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1,000.00ｋｇ | | | 102.00 | 102,200 | | |

番号：1-26
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作) | クレーン抜き | ｍ２ | 100.00 | 4,300.00 | 430,000 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日 | 0.80 | 62,000.00 | 49,600 | 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：100.00ｍ２ | | | 4,796.00 | 479,600 | | |

番号：1-27
名称：コンクリート打設　18-8-40BB　　10ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディーミクストコンクリート | 18-8-40 60%以下 | ｍ３ | 10.10 | 24,150.00 | 243,915 | | |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車 | ｍ３ | 10.00 | 3,200.00 | 32,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：10.00ｍ３ | | | 27,591.00 | 275,915 | | |

番号：1-28
名称：事前混合処理設備運搬費(往路)　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車運賃 | 12t車(搬入) | 台 | 14.00 | 311,762.00 | 4,364,668 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 2.00 | 68,000.00 | 136,000 | 8H | |
| 事前混合設備供用損料 | 100m3/h級 | 日 | 1.50 | 123,507.00 | 185,260 | | |
| 世話役 | | 人 | 2.00 | 27,600.00 | 55,200 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.00 | 20,500.00 | 123,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 4,864,128.00 | 4,864,128 | | |

番号：1-29
名称：事前混合処理設備組立　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世話役 | | 人 | 13.00 | 27,600.00 | 358,800 | | |
| とび工 | | 人 | 13.00 | 28,900.00 | 375,700 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 39.00 | 20,500.00 | 799,500 | | |
| 電工 | | 人 | 13.00 | 25,900.00 | 336,700 | | |
| 設備機械工 | | 人 | 13.00 | 29,600.00 | 384,800 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 13.00 | 68,000.00 | 884,000 | 8H | |
| 発動発電機(事前混合処理 陸上)(排出ガス対策型) | 35kVA | 日 | 13.00 | 7,649.00 | 99,437 | | |
| 溶接機 | 手動 D300A 15kW | 日 | 13.00 | 6,312.00 | 82,056 | | |
| 事前混合設備供用損料 | 100m3/h級 | 日 | 20.80 | 123,507.00 | 2,568,945 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 5,889,938.00 | 29,449 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 5,919,387.00 | 5,919,387 | | |

番号：1-30
名称：分解組立運搬(往路)　クローラクレーン系 150t吊以下　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日 | 1.55 | 129,000.00 | 199,950 | 8H | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.65 | 24,100.00 | 136,165 | | |
| 運搬費等率 | 特定項目の% | % | 315.00 | 336,115.00 | 1,058,762 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,394,877.00 | 1,394,877 | | |

番号：1-31
名称：分解組立運搬(往路)　バックホウ系 1.5m3以下　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 0.70 | 68,000.00 | 47,600 | 8H | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.35 | 24,100.00 | 32,535 | | |
| 運搬費等率 | 特定項目の% | % | 250.00 | 80,135.00 | 200,337 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 280,472.00 | 280,472 | | |

番号：1-32
名称：仮設材等運搬(往路)　敷鉄板 t=22mm　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車運賃 | | 式 | 1.00 | 1,786,900.00 | 1,786,900 | | |
| 取卸し・積込み費用 | | 式 | 1.00 | 321,000.00 | 321,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 2,107,900.00 | 2,107,900 | | |

番号：1-33
名称：汚濁防止膜設置(1)　垂下型φ600(アンカーブロック固定式)　　120m当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止膜設置 | 陸上クレーン込み | m | 120.00 | 6,800.00 | 816,000 | | |
| 合　計 | 作業能力：120.00m | | | 6,800.00 | 816,000 | | |

番号：1-34
名称：汚濁防止膜材料費　　1式当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止膜(垂下型) | 垂下型φ600 ｶｰﾃﾝ丈長3m ﾌﾛｰﾄ 金具含む | スパン | 1.00 | 3,520,000.00 | 3,520,000 | | |
| 汚濁防止膜(垂下型) | 垂下型φ600 ｶｰﾃﾝ丈長4m ﾌﾛｰﾄ 金具含む | スパン | 1.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000 | | |
| 汚濁防止膜(垂下型) | 垂下型φ600 ｶｰﾃﾝ丈長7m ﾌﾛｰﾄ 金具含む | スパン | 1.00 | 4,880,000.00 | 4,880,000 | | |
| 汚濁防止膜(垂下型) | 垂下型φ600 ｶｰﾃﾝ丈長8m ﾌﾛｰﾄ 金具含む | スパン | 8.00 | 5,210,000.00 | 41,680,000 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00式 | | | 53,980,000.00 | 53,980,000 | | |

番号：1-35
名称：汚濁防止膜保守管理　垂下型φ600　　1式当り

| 名　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止膜点検 | 海上目視点検(作業船あり) 100～500m未満 | 回 | 34.00 | 33,500.00 | 1,139,000 | | |
| 合　計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,139,000.00 | 1,139,000 | | |

番号：1-36
名称：汚濁防止膜設置(2)　自立型φ300（H形鋼固定式）　　1日当り（40m）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊 | 日 | 0.50 | 68,000.00 | 34,000 | 8H | |
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 70t吊 | 日 | 0.50 | 795,780.00 | 397,890 | 6.00H / 8H | |
| 引船 | 鋼D 550PS型 | 日 | 0.50 | 215,510.00 | 107,755 | 2.00H / 8H | |
| 台船 | 鋼500t積 | 日 | 1.00 | 262,980.00 | 262,980 | 8H | |
| 引船 | 鋼D 450PS型 | 日 | 0.50 | 196,900.00 | 98,450 | 2.00H / 8H | |
| 潜水士船(2人潜水方式(交互)) | D 320PS型 3～5t吊 | 日 | 0.50 | 319,803.00 | 159,901 | 8H | |
| 世話役 | | 人 | 1.00 | 27,600.00 | 27,600 | | |
| とび工 | | 人 | 3.00 | 28,900.00 | 86,700 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.00 | 20,500.00 | 102,500 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,277,776.00 | 6,388 | | |
| 合　　計 | 作業能力：40.00m | | | 32,104.00 | 1,284,164 | | |

番号：1-37
名称：汚濁防止膜材料費　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止膜(自立型) | φ300 ｶｰﾃﾝ丈長1m ｳｴｲﾄ取付部材含む | m | 1.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000 | | |
| 汚濁防止膜(自立型) | φ300 ｶｰﾃﾝ丈長3m ｳｴｲﾄ取付部材含む | m | 1.00 | 1,340,000.00 | 1,340,000 | | |
| 汚濁防止膜(自立型) | φ300 ｶｰﾃﾝ丈長5m ｳｴｲﾄ取付部材含む | m | 6.00 | 1,570,000.00 | 9,420,000 | | |
| アンカー | H-250×250×9×14（SS400） | 本 | 8.00 | 165,200.00 | 1,321,600 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 13,191,600.00 | 13,191,600 | | |

番号：1-38
名称：汚濁防止膜保守管理　自立型φ300　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止膜点検 | 水中目視点検(作業船の有無を問わず) 100～500m未満 | 回 | 34.00 | 120,000.00 | 4,080,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 4,080,000.00 | 4,080,000 | | |

番号：1-39
名称：安全監視船（1）　2隻/日　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全監視船 | FRP D 180PS型 | 日 | 126.00 | 99,472.00 | 12,533,472 | 6.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 12,533,472.00 | 62,667 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 12,596,139.00 | 12,596,139 | | |

番号：1-40
名称：安全監視船（2）　1隻/日　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全監視船 | FRP D 180PS型 | 日 | 11.00 | 99,472.00 | 1,094,192 | 6.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 1,094,192.00 | 5,470 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,099,662.00 | 1,099,662 | | |

番号：1-41
名称：灯浮標設置　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯浮標設置 | クレーン抜き | 個 | 8.00 | 230,000.00 | 1,840,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,840,000.00 | 1,840,000 | | |

番号：1-42
名称：灯浮標維持管理　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯浮標 | 光度12cd　20-P型、CB-200型 | 式 | 1.00 | 546,208.00 | 546,208 | | |
| 消耗品費 | 損料の% | % | 5.00 | 546,208.00 | 27,310 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 573,518.00 | 573,518 | | |

番号：1-43
名称：品質試験　事前混合処理土　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含水比試験 | | 回 | 4.00 | 1,620.00 | 6,480 | | |
| 密度試験 | 湿潤・乾燥密度 | 本 | 16.00 | 5,410.00 | 86,560 | | |
| 一軸圧縮試験 | 1試料、3供試体 | 本 | 16.00 | 18,700.00 | 299,200 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 392,240.00 | 392,240 | | |

番号：2-1
名称：海上ボーリング　固結シルト、φ116mm　　1日当り（3m）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリングマシン | 3.7kW級 | 日 | 1.00 | 10,024.00 | 10,024 | 8H | |
| 地質調査技師 | | 人 | 1.00 | 58,300.00 | 58,300 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 1.00 | 45,500.00 | 45,500 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 1.50 | 35,200.00 | 52,800 | | |
| 雑材料 | 労務費の% | % | 9.00 | 156,600.00 | 14,094 | | |
| 合　　計 | 作業能力：3.00m | | | 60,239.00 | 180,718 | | |

番号：2-2
名称：原位置試験・乱れの少ない試料採取(海上施工)　固結シルト、φ116mm　　1日当り（1.7本）

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーリングマシン | 3.7kW級 | 日 | 1.00 | 10,024.00 | 10,024 | 8H | |
| サンプリングチューブ | ステンレススチール製 | 本 | 1.70 | 20,000.00 | 34,000 | | |
| 地質調査技師 | | 人 | 1.00 | 58,300.00 | 58,300 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 1.00 | 45,500.00 | 45,500 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 1.50 | 35,200.00 | 52,800 | | |
| 雑材料 | 労務費の% | % | 8.50 | 156,600.00 | 13,311 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.70本 | | | 125,844.00 | 213,935 | | |

番号：2-3
名称：物理試験　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土の湿潤密度試験 | 湿潤密度・乾燥密度 | 個 | 6.00 | 5,410.00 | 32,460 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 32,460.00 | 32,460 | | |

番号：2-4
名称：力学試験　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軸圧縮試験 | 1試料3供試体 | 組 | 6.00 | 18,700.00 | 112,200 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 112,200.00 | 112,200 | | |

番号：2-5
名称：調査準備　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地質調査技師 | | 人 | 1.50 | 58,300.00 | 87,450 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 1.50 | 45,500.00 | 68,250 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 1.00 | 35,200.00 | 35,200 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 190,900.00 | 190,900 | | |

番号：2-6
名称：足場組立解体　スパッド台船　　1基当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地質調査技師 | | 人 | 2.00 | 58,300.00 | 116,600 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 2.50 | 45,500.00 | 113,750 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 7.00 | 35,200.00 | 246,400 | | |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日 | 3.00 | 116,000.00 | 348,000 | 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 824,750.00 | 4,123 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00基 | | | 828,873.00 | 828,873 | | |

番号：2-7
名称：足場設置(スパッド台船)　　1箇所当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引船 | 鋼D 100PS型 | 日 | 1.00 | 92,020.00 | 92,020 | 2.00H / 8H | |
| 地質調査技師 | | 人 | 1.00 | 58,300.00 | 58,300 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 0.50 | 45,500.00 | 22,750 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 2.00 | 35,200.00 | 70,400 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 243,470.00 | 1,217 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00箇所 | | | 244,687.00 | 244,687 | | |

番号：2-8
名称：足場移設(スパッド台船)　　1箇所当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引船 | 鋼D 100PS型 | 日 | 1.00 | 92,020.00 | 92,020 | 2.00H / 8H | |
| 地質調査技師 | | 人 | 1.00 | 58,300.00 | 58,300 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 0.50 | 45,500.00 | 22,750 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 2.50 | 35,200.00 | 88,000 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 261,070.00 | 1,305 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00箇所 | | | 262,375.00 | 262,375 | | |

番号：2-9
名称：足場撤去(スパッド台船)　　1箇所当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引船 | 鋼D 100PS型 | 日 | 1.00 | 92,020.00 | 92,020 | 2.00H / 8H | |
| 地質調査技師 | | 人 | 1.00 | 58,300.00 | 58,300 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 0.50 | 45,500.00 | 22,750 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 2.00 | 35,200.00 | 70,400 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 243,470.00 | 1,217 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00箇所 | | | 244,687.00 | 244,687 | | |

番号：2-10
名称：損料　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料 | | 式 | 1.00 | 1,464,000.00 | 1,464,000 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,464,000.00 | 1,464,000 | | |

番号：2-11
名称：交通船・交通車　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通船 | FRP D 70PS型 3.0t | 日 | 10.00 | 50,874.00 | 508,740 | 8H | |
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 13.00 | 4,229.00 | 54,977 | 2.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 563,717.00 | 2,818 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 566,535.00 | 566,535 | | |

番号：2-12
名称：機材運搬　ボーリングマシン　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレーン付トラック | 4t積級、2t吊 | 日 | 1.00 | 40,499.00 | 40,499 | 5.40H / 8H | |
| 地質調査員 | | 人 | 4.00 | 35,200.00 | 140,800 | | |
| 雑材料 | 特定項目の% | % | 0.50 | 181,299.00 | 906 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 182,205.00 | 182,205 | | |

番号：2-13
名称：機材運搬　スパッド台船 水深15m用　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)50t吊 | 日 | 2.00 | 116,000.00 | 232,000 | 8H | |
| 地質調査員 | | 人 | 4.00 | 35,200.00 | 140,800 | | |
| 運搬費 | 土質調査用 | 式 | 1.00 | 332,380.00 | 332,380 | | |
| 雑材料 | 特定項目の% | % | 0.50 | 372,800.00 | 1,864 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 707,044.00 | 707,044 | | |

番号：2-14
名称：試料運搬　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地質調査技師 | | 人 | 0.50 | 58,300.00 | 29,150 | | |
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 0.50 | 7,733.00 | 3,866 | 6.00H / 8H | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 33,016.00 | 33,016 | | |

番号：2-15
名称：標識灯維持管理　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標識灯 | 光度12、14cd　E-1型、E-8型 | 式 | 1.00 | 25,520.00 | 25,520 | | |
| 消耗品費 | 損料の% | % | 5.00 | 25,520.00 | 1,276 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 26,796.00 | 26,796 | | |

番号：2-16
名称：施工管理費　　1式当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工管理費 | | 式 | 1.00 | 10,514.00 | 10,514 | | |
| 合　　計 | 作業能力：1.00式 | | | 10,514.00 | 10,514 | | |

# 単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事

単価表番号：1-1

単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　0.45m3　2.9吊　　1日当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 軽油 | | L | 65.000 | 139.20 | 9,048 | | |
| 賃料（バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］） | バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | 日 | 1.360 | 8,020.00 | 10,907 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 43,955.00 | 5 | | |
| 合　　計 | | | | | 43,960 | | |

単価表番号：1-2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　150t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 119.00 | 139.20 | 16,564 | | |
| 賃料（クローラクレーン） | (油圧駆動式)150t吊 | 日 | 1.00 | 125,000.00 | 125,000 | | |
| 合　　計 | | | | | 141,564 | | |

単価表番号：1-3
単価表名称：潜水士船　D 320PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 免税 | | L | 152.00 | 116.70 | 17,738 | | |
| 潜水世話役 | | 人 | 0.24 | 50,000.00 | 12,000 | β=1.20 | |
| 潜水士 | | 人 | 1.20 | 50,000.00 | 60,000 | β=1.20 | |
| 潜水連絡員 | | 人 | 1.20 | 39,000.00 | 46,800 | β=1.20 | |
| 潜水送気員 | | 人 | 1.20 | 36,100.00 | 43,320 | β=1.20 | |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型　3～5t吊　8.6GT | 日 | 1.00 | 22,300.00 | 22,300 | | 運転日 |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型　3～5t吊　8.6GT | 日 | 1.65 | 31,300.00 | 51,645 | α=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 253,803 | | |

単価表番号：1-4
単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互))　D 320PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 免税 | | L | 152.00 | 116.70 | 17,738 | | |
| 潜水世話役 | | 人 | 0.24 | 50,000.00 | 12,000 | β=1.20 | |
| 潜水士 | | 人 | 2.52 | 50,000.00 | 126,000 | β=1.20 | |
| 潜水連絡員 | | 人 | 1.20 | 39,000.00 | 46,800 | β=1.20 | |
| 潜水送気員 | | 人 | 1.20 | 36,100.00 | 43,320 | β=1.20 | |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型　3～5t吊　8.6GT | 日 | 1.00 | 22,300.00 | 22,300 | | 運転日 |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型　3～5t吊　8.6GT | 日 | 1.65 | 31,300.00 | 51,645 | α=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 319,803 | | |

単価表番号：1-5
単価表名称：事前混合設備運転　100m3/h級

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合設備 | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 215,040.00 | 215,040 | 4.40H / 8H | |
| 材料貯蔵設備 | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 125,353.00 | 125,353 | 4.40H / 8H | |
| 分離防止設備 | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 26,179.00 | 26,179 | 4.40H / 8H | |
| 給気設備 | 空気圧縮機2.0m3/min 15kW | 日 | 1.00 | 3,200.00 | 3,200 | 8H | |
| 操作室等設備 | ユニットハウス 4棟 2.4m×5.6m | 日 | 1.00 | 3,136.00 | 3,136 | 8H | |
| 電気設備 | 200kVA×2台 | 日 | 1.00 | 47,068.00 | 47,068 | 8H | |
| 管理装置 | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 46,456.00 | 46,456 | 4.40H / 8H | |
| 合　　計 | | | | | 466,432 | | |

単価表番号：1-6
単価表名称：混合設備　100m3/h級　　4.40H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（混合設備） | 100m3／h | 時間 | 4.40 | 25,600.00 | 112,640 | | 運転時間 |
| 損料（混合設備） | 100m3／h | 日 | 1.60 | 64,000.00 | 102,400 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 215,040 | | |

# 単価表



単価表番号：1-7

単価表名称：材料貯蔵設備　100m3/h級

4.40H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（安定材サイロ） | 容量30t移動型 15kW 2基 | 日 | 1.00 | 10,900.00 | 10,900 | | 運転日 |
| 損料（安定材サイロ） | 容量30t移動型 15kW 2基 | 日 | 1.60 | 6,590.00 | 10,544 | | 供用日 |
| 損料（セメントサービスタンク） | 20t/h ｾﾒﾝﾄﾌｨｰﾀﾞ付 | 時間 | 4.40 | 3,130.00 | 13,772 | | 運転時間 |
| 損料（セメントサービスタンク） | 20t/h ｾﾒﾝﾄﾌｨｰﾀﾞ付 | 日 | 1.60 | 7,810.00 | 12,496 | | 供用日 |
| 損料（加湿ポンプ） | モノポンプ3.7kW | 時間 | 4.40 | 913.00 | 4,017 | | 運転時間 |
| 損料（加湿ポンプ） | モノポンプ3.7kW | 日 | 1.60 | 2,280.00 | 3,648 | | 供用日 |
| 損料（フロージェットミキサー） | 50t/h 22kW | 時間 | 4.40 | 4,170.00 | 18,348 | | 運転時間 |
| 損料（フロージェットミキサー） | 50t/h 22kW | 日 | 1.60 | 10,400.00 | 16,640 | | 供用日 |
| 損料（集塵機） | 150m3/min 11kW | 時間 | 4.40 | 4,170.00 | 18,348 | | 運転時間 |
| 損料（集塵機） | 150m3/min 11kW | 日 | 1.60 | 10,400.00 | 16,640 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 125,353 | | |

単価表番号：1-8
単価表名称：分離防止設備　100m3/h級　　4.40H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（貯水槽） | 10m3 角型水槽 | 日 | 1.60 | 1,200.00 | 1,920 | | 供用日 |
| 損料（分離防止材ﾌﾟﾗﾝﾄ） | 5m3 2連 7.1kW | 時間 | 4.40 | 1,330.00 | 5,852 | | 運転時間 |
| 損料（分離防止材ﾌﾟﾗﾝﾄ） | 5m3 2連 7.1kW | 日 | 1.60 | 3,310.00 | 5,296 | | 供用日 |
| 損料（溶液ﾎﾟﾝﾌﾟ） | モノポンプ5.5kW | 時間 | 4.40 | 822.00 | 3,616 | | 運転時間 |
| 損料（溶液ﾎﾟﾝﾌﾟ） | モノポンプ5.5kW | 日 | 1.60 | 2,050.00 | 3,280 | | 供用日 |
| 損料（電磁流量計） | 口径50mm | 時間 | 4.40 | 289.00 | 1,271 | | 運転時間 |
| 損料（電磁流量計） | 口径50mm | 日 | 1.60 | 720.00 | 1,152 | | 供用日 |
| 損料（揚水ポンプ） | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ3.7kW 口径80mm 揚程15m | 日 | 1.00 | 405.00 | 405 | | 運転日 |
| 損料（揚水ポンプ） | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ3.7kW 口径80mm 揚程15m | 日 | 1.60 | 233.00 | 372 | | 供用日 |
| 損料（給水ポンプ） | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ5.5kW 口径100mm 揚程15m | 日 | 1.00 | 550.00 | 550 | | 運転日 |
| 損料（給水ポンプ） | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ5.5kW 口径100mm 揚程15m | 日 | 1.60 | 317.00 | 507 | | 供用日 |
| 損料（噴霧装置） | 噴霧装置 配管等 | 時間 | 4.40 | 159.00 | 699 | | 運転時間 |
| 損料（噴霧装置） | 噴霧装置 配管等 | 日 | 1.60 | 397.00 | 635 | | 供用日 |
| 賃料（分離防止剤倉庫） | 3.6m×1.8m ｼｬｯﾀｰ付 | 日 | 1.60 | 390.00 | 624 | | |
| 合　　計 | | | | | 26,179 | | |

単価表番号：1-9
単価表名称：給気設備　空気圧縮機2.0m3/min 15kW　　8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 11.00 | 139.20 | 1,531 | | |
| 賃料（空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］） | 吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ | 日 | 1.56 | 1,070.00 | 1,669 | | |
| 合　　計 | | | | | 3,200 | | |

単価表番号：1-10
単価表名称：操作室等設備　ユニットハウス 4棟 2.4m×5.6m　　8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ユニットハウス） | 2.4m×5.6m | 日 | 1.60 | 490.00 | 784 | | |
| 賃料（ユニットハウス） | 2.4m×5.6m | 日 | 1.60 | 490.00 | 784 | | |
| 賃料（ユニットハウス） | 2.4m×5.6m | 日 | 1.60 | 490.00 | 784 | | |
| 賃料（ユニットハウス） | 2.4m×5.6m | 日 | 1.60 | 490.00 | 784 | | |
| 合　　計 | | | | | 3,136 | | |

単価表番号：1-11
単価表名称：電気設備　200kVA×2台　　8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 212.00 | 139.20 | 29,510 | | |
| 賃料（発動発電機(排出ガス対策型)） | 200kVA | 日 | 2.36 | 7,440.00 | 17,558 | | |
| 合　　計 | | | | | 47,068 | | |

単価表番号：1-12
単価表名称：管理装置　100m3/h級　　4.40H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（管理装置） | | 時間 | 4.40 | 5,540.00 | 24,376 | | 運転時間 |
| 損料（管理装置） | | 日 | 1.60 | 13,800.00 | 22,080 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 46,456 | | |

単価表番号：1-13
単価表名称：消耗部品損耗費　　1000ｍ３当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インパクトチェーン | φ1500用 | 本 | 20.00 | 8,800.00 | 176,000 | | |
| ミキシングドラムライナー | φ1500用 | 組 | 0.02 | 1,300,000.00 | 26,000 | | |
| スクレーパブレード | φ1500用 | 本 | 0.80 | 50,000.00 | 40,000 | | |
| 普通作業員 | 消耗品交換 | 日 | 0.64 | 20,500.00 | 13,120 | | |
| 特殊作業員 | 消耗品交換 | 日 | 0.06 | 24,100.00 | 1,446 | | |
| 普通作業員 | 消耗品交換 | 日 | 0.10 | 20,500.00 | 2,050 | | |
| 合　　計 | | | | | 258,616 | | |

単価表番号：1-14
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　1.4m3　　1日当り 6.30H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 158.00 | 139.20 | 21,993 | | |
| 運転手 （特殊） | | 人 | 1.00 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 損料 （バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]) | バケット容量1.4m3 | 時間 | 6.30 | 2,330.00 | 14,679 | | 運転時間 |
| 損料 （バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]) | バケット容量1.4m3 | 日 | 1.64 | 17,600.00 | 28,864 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 89,536 | | |

単価表番号：1-15
単価表名称：ダンプトラック　10t積級　　1日当り 5.90H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 65.00 | 139.20 | 9,048 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.00 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]） | 通称10t積級 | 時間 | 5.90 | 1,750.00 | 10,325 | | 運転時間 |
| 損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]） | 通称10t積級 | 日 | 1.29 | 16,100.00 | 20,769 | | 供用日 |
| タイヤ損耗費及び補修費 | １０ｔ積級　良好　供用日 | 日 | 1.29 | 769.00 | 992 | | |
| 合　　計 | | | | | 65,134 | | |

単価表番号：1-16
単価表名称：クラムシェルバケット　2.0m3

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（クラムシェルバケット） | バケット容量 2.0m3 | 日 | 1.50 | 23,900.00 | 35,850 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 35,850 | | |

単価表番号：1-17
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　0.45m3　　1日当り 5.80H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 50.00 | 139.20 | 6,960 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.00 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]） | バケット容量0.45m3 | 時間 | 5.80 | 893.00 | 5,179 | | 運転時間 |
| 損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]） | バケット容量0.45m3 | 日 | 1.50 | 6,740.00 | 10,110 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 46,249 | | |

単価表番号：1-18
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　0.45m3　2.9吊　　1日当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 軽油 | | L | 65.000 | 139.20 | 9,048 | | |
| 賃料（バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］） | バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | 日 | 1.360 | 8,020.00 | 10,907 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 43,955.00 | 5 | | |
| 合　　計 | | | | | 43,960 | | |

単価表番号：1-19
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］） | (長期割なし)25t吊 | 日 | 1.00 | 68,000.00 | 68,000 | | |
| 合　　計 | | | | | 68,000 | | |

単価表番号：1-20
単価表名称：トラック　11t積級　　1日当り 4.40H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 44.00 | 139.20 | 6,124 | | |
| 運転手（一般） | | 人 | 1.00 | 21,700.00 | 21,700 | | |
| 損料（トラック[普通型]） | 通称10～11t積級 | 時間 | 4.40 | 1,330.00 | 5,852 | | 運転時間 |
| 損料（トラック[普通型]） | 通称10～11t積級 | 日 | 1.13 | 12,600.00 | 14,238 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 47,914 | | |

単価表番号：1-21
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　0.8m3　2.9t吊　　1日当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.000 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 軽油 | | L | 119.000 | 139.20 | 16,564 | | |
| 賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］） | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | 日 | 1.060 | 11,800.00 | 12,508 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1.000 | 53,072.00 | 8 | | |
| 合　　計 | | | | | 53,080 | | |

単価表番号：1-22
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］） | (長期割なし)16t吊 | 日 | 1.00 | 62,000.00 | 62,000 | | |
| 合　　計 | | | | | 62,000 | | |

単価表番号：1-23
単価表名称：事前混合設備供用損料　100m3/h級

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合設備（供用） | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 64,000.00 | 64,000 | | |
| 材料貯蔵設備（供用） | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 37,480.00 | 37,480 | | |
| 分離防止設備(供用) | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 8,227.00 | 8,227 | | |
| 管理装置（供用） | 100m3/h級 | 日 | 1.00 | 13,800.00 | 13,800 | | |
| 合　　計 | | | | | 123,507 | | |

単価表番号：1-24
単価表名称：混合設備（供用）　100m3/h級

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（混合設備） | 100m3／h | 日 | 1.00 | 64,000.00 | 64,000 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 64,000 | | |

単価表番号：1-25
単価表名称：材料貯蔵設備（供用）　100m3/h級

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（安定材サイロ） | 容量30t移動型 15kW 2基 | 日 | 1.00 | 6,590.00 | 6,590 | | 供用日 |
| 損料（セメントサービスタンク） | 20t/h ｾﾒﾝﾄﾌｨｰﾀﾞ付 | 日 | 1.00 | 7,810.00 | 7,810 | | 供用日 |
| 損料（加湿ポンプ） | モノポンプ3.7kW | 日 | 1.00 | 2,280.00 | 2,280 | | 供用日 |
| 損料（フロージェットミキサー） | 50t/h 22kW | 日 | 1.00 | 10,400.00 | 10,400 | | 供用日 |
| 損料（集塵機） | 150m3/min 11kW | 日 | 1.00 | 10,400.00 | 10,400 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 37,480 | | |

単価表番号：1-26
単価表名称：分離防止設備(供用)　100m3/h級

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（貯水槽） | 10m3 角型水槽 | 日 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200 | | 供用日 |
| 損料（分離防止材ﾌﾟﾗﾝﾄ） | 5m3 2連 7.1kW | 日 | 1.00 | 3,310.00 | 3,310 | | 供用日 |
| 損料（溶液ﾎﾟﾝﾌﾟ） | モノポンプ5.5kW | 日 | 1.00 | 2,050.00 | 2,050 | | 供用日 |
| 損料（電磁流量計） | 口径50mm | 日 | 1.00 | 720.00 | 720 | | 供用日 |
| 損料（揚水ポンプ） | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ3.7kW 口径80mm 揚程15m | 日 | 1.00 | 233.00 | 233 | | 供用日 |
| 損料（給水ポンプ） | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ5.5kW 口径100mm 揚程15m | 日 | 1.00 | 317.00 | 317 | | 供用日 |
| 損料（噴霧装置） | 噴霧装置 配管等 | 日 | 1.00 | 397.00 | 397 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 8,227 | | |

単価表番号：1-27
単価表名称：管理装置（供用）　100m3/h級

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損料（管理装置） | | 日 | 1.00 | 13,800.00 | 13,800 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 13,800 | | |

単価表番号：1-28
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］） | (長期割引なし)25t吊 | 日 | 1.00 | 68,000.00 | 68,000 | | |
| 合　　計 | | | | | 68,000 | | |

単価表番号：1-29
単価表名称：発動発電機(事前混合処理 陸上)(排出ガス対策型)　35kVA　　1日当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 29.00 | 139.20 | 4,036 | | |
| 賃料（発動発電機(排出ガス対策型)） | 35kVA | 日 | 1.65 | 2,190.00 | 3,613 | | |
| 合　　計 | | | | | 7,649 | | |

単価表番号：1-30
単価表名称：溶接機　手動 D300A 15kW　　1日当り

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 25.00 | 139.20 | 3,480 | | |
| 損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動･直流アーク式･排対型(3次)]） | 最大溶接電流300A | 日 | 1.00 | 1,050.00 | 1,050 | | 運転日 |
| 損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動･直流アーク式･排対型(3次)]） | 最大溶接電流300A | 日 | 1.80 | 990.00 | 1,782 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 6,312 | | |

単価表番号：1-31
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］） | (長期割なし)60t吊 | 日 | 1.00 | 129,000.00 | 129,000 | | |
| 合　　計 | | | | | 129,000 | | |

単価表番号：1-32
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 70t吊　　1日当り 6.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 269.00 | 120.00 | 32,280 | | |
| 船団長 | | 人 | 1.20 | 32,100.00 | 38,520 | $\beta$=1.20 | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 32,100.00 | 38,520 | $\beta$=1.20 | |
| 普通船員 | | 人 | 4.80 | 25,700.00 | 123,360 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） | D 70t吊 | 時間 | 6.00 | 29,500.00 | 177,000 | | 運転時間 |
| 損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） | D 70t吊 | 日 | 1.65 | 234,000.00 | 386,100 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 795,780 | | |

単価表番号：1-33
単価表名称：引船　鋼D 550PS型　　1日当り 2.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 126.00 | 120.00 | 15,120 | | |
| 高級船員 | | 人 | 2.40 | 32,100.00 | 77,040 | $\beta$=1.20 | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 25,700.00 | 30,840 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（引船[鋼製]） | D 550PS型 | 時間 | 2.00 | 4,840.00 | 9,680 | | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 550PS型 | 日 | 1.65 | 50,200.00 | 82,830 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 215,510 | | |

単価表番号：1-34
単価表名称：台船　鋼500t積　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通船員 | | 人 | 2.40 | 25,700.00 | 61,680 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（台船） | 500t積 | 日 | 1.65 | 122,000.00 | 201,300 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 262,980 | | |

単価表番号：1-35
単価表名称：引船　鋼D 450PS型　　1日当り 2.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 103.00 | 120.00 | 12,360 | | |
| 高級船員 | | 人 | 2.40 | 32,100.00 | 77,040 | $\beta$=1.20 | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 25,700.00 | 30,840 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（引船[鋼製]） | D 450PS型 | 時間 | 2.00 | 4,010.00 | 8,020 | | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 450PS型 | 日 | 1.65 | 41,600.00 | 68,640 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 196,900 | | |

単価表番号：1-36
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 37.00 | 120.00 | 4,440 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 32,100.00 | 38,520 | $\beta$=1.20 | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 25,700.00 | 30,840 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 180PS型　10.0GT | 日 | 1.00 | 9,420.00 | 9,420 | | 運転日 |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 180PS型　10.0GT | 日 | 1.65 | 9,850.00 | 16,252 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 99,472 | | |

単価表番号：2-1
単価表名称：ボーリングマシン　3.7kW級　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 8.00 | 139.20 | 1,113 | | |
| 損料（ボーリングマシン[油圧式]） | 通称3.7kW級 | 日 | 1.00 | 2,280.00 | 2,280 | | 運転日 |
| 損料（ボーリングマシン[油圧式]） | 通称3.7kW級 | 日 | 1.50 | 2,310.00 | 3,465 | | 供用日 |
| 損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]） | 吐出量30～70L/min | 日 | 1.00 | 1,390.00 | 1,390 | | 運転日 |
| 損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]） | 吐出量30～70L/min | 日 | 1.63 | 1,090.00 | 1,776 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 10,024 | | |

単価表番号：2-2
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］） | (長期割引なし)50t吊 | 日 | 1.00 | 116,000.00 | 116,000 | | |
| 合　　計 | | | | | 116,000 | | |

単価表番号：2-3
単価表名称：引船　鋼D 100PS型　　1日当り 2.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 23.00 | 120.00 | 2,760 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 32,100.00 | 38,520 | $\beta$=1.20 | |
| 普通船員 | | 人 | 1.20 | 25,700.00 | 30,840 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（引船[鋼製]） | D 100PS型 | 時間 | 2.00 | 1,040.00 | 2,080 | | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 100PS型 | 日 | 1.65 | 10,800.00 | 17,820 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 92,020 | | |

単価表番号：2-4
単価表名称：交通船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重油A | | L | 30.00 | 120.00 | 3,600 | | |
| 高級船員 | | 人 | 1.20 | 32,100.00 | 38,520 | $\beta$=1.20 | |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 70PS型　3.0GT | 日 | 1.00 | 3,210.00 | 3,210 | | 運転日 |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 70PS型　3.0GT | 日 | 1.65 | 3,360.00 | 5,544 | $\alpha$=1.65 | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 50,874 | | |

単価表番号：2-5
単価表名称：交通車　ライトバン 2L　　1日当り 2.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | | L | 7.00 | 148.00 | 1,036 | | |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名　排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 395.00 | 790 | | 運転時間 |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名　排気量2.0L | 日 | 1.19 | 2,020.00 | 2,403 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 4,229 | | |

単価表番号：2-6
単価表名称：クレーン付トラック　4t積級、2t吊　　1日当り 5.40H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 29.00 | 139.20 | 4,036 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1.00 | 24,000.00 | 24,000 | | |
| 損料（トラック[クレーン装置付]） | 通称4～4.5t積級　吊能力2.0t | 時間 | 5.40 | 677.00 | 3,655 | | 運転時間 |
| 損料（トラック[クレーン装置付]） | 通称4～4.5t積級　吊能力2.0t | 日 | 1.21 | 7,280.00 | 8,808 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 40,499 | | |

# 単価表



単価表番号：2-7

単価表名称：交通車　ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

| 名　　称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　　額 | 摘　要 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | | L | 20.00 | 148.00 | 2,960 | | |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名　排気量2.0L | 時間 | 6.00 | 395.00 | 2,370 | | 運転時間 |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名　排気量2.0L | 日 | 1.19 | 2,020.00 | 2,403 | | 供用日 |
| 合　　計 | | | | | 7,733 | | |