令和7年度

境港湾・空港整備事務所庁舎解体工事

積算書

令和7年3月

中国地方整備局

境港湾・空港整備事務所

金44,000,000円

(工事価格 金40,000,000円)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	22,275,900	
計			22,275,900	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,000,000	
共通仮設費（積上）	1	式	2,100,000	
現場管理費	1	式	5,500,000	
一般管理費等	1	式	4,324,100	
計			16,924,100	
現場労働者に関する法定福利費 事業主負担額	1	式	800,000	
計			800,000	
工事価格	1	式	40,000,000	
消費税等相当額	1	式	4,000,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	44,000,000	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幹線動力設備	庁舎棟					
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	10.	m	300	3,000	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	21.	m	300	6,300	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	16.	m	300	4,800	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE42, HIVE42) 再使用しない	6.	m	300	1,800	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	20.	m	300	6,000	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	21.	m	300	6,300	
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	18.	m	300	5,400	
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	28.	m	300	8,400	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	53.	m	300	15,900	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	39.	m	300	11,700	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	42.	m	300	12,600	
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	71.	m	300	21,300	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル 撤去	撤去費 14° -2C ころがし	3.	m	300	900	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル 撤去	撤去費 14° -3C 管内	37.	m	300	11,100	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル 撤去	撤去費 14° -3C ころがし	57.	m	300	17,100	
RCTケーブル 撤去	2sq-2C 管内	7.	m	300	2,100	
RCTケーブル 撤去	2sq-3C 管内	3.	m	300	900	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	21.	m	300	6,300	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	8.	m	300	2,400	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯盤	L-1-1	1.	面	3,400	3,400	
電灯盤	L-1-2	1.	面	3,400	3,400	
電灯盤		1.	面	3,400	3,400	
空調機用開閉器盤		2.	面	2,300	4,600	
電灯盤	L-2-1	1.	面	3,400	3,400	
電灯盤	L-2-2	1.	面	3,400	3,400	
電灯盤	L-3	1.	面	3,400	3,400	
電灯盤	LAN用	1.	面	3,400	3,400	
動力用主開閉器盤	露出壁掛型	1.	面	3,400	3,400	
動力分岐開閉器盤	露出壁掛型	1.	面	3,400	3,400	
電灯用主開閉器盤	埋込	1.	面	3,400	3,400	
みなとカマ電源分岐盤	露出壁掛型	1.	面	3,400	3,400	
警報盤		1.	面	3,400	3,400	
ブルボックス	撤去費 800mm	1.	個	1,200	1,200	
ブルボックス	撤去費 550mm	1.	個	1,200	1,200	
電力量計	子メーター 1φ3W 120A	1.	個	1,200	1,200	
幹線動力設備	倉庫棟					
硬質ビニル電線管撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	20.	m	400	8,000	
硬質ビニル電線管撤去	(VE42, HIVE42) 再使用しない	49.	m	400	19,600	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	76.	m	300	22,800	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V架橋ボリエチレン(絶縁)ケーブル	撤去費 22 ² -3C 管内	49.	m	300	14,700	
600V架橋ボリエチレン(絶縁)ケーブル	撤去費 22 ² -3C 管内	9.	m	300	2,700	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	20.	m	300	6,000	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	37.	m	300	11,100	
電灯盤	L-1	1.	面	3,400	3,400	
動力盤	M-1	1.	面	3,400	3,400	
ブルボックス	撤去費 800mm	2.	個	1,200	2,400	
電灯コンセント設備	庁舎・倉庫棟					
厚鋼電線管撤去	(G16) 再使用しない	5.	m	400	2,000	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	9.	m	400	3,600	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	652.	m	300	195,600	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	76.	m	300	22,800	
1種金属線び	撤去費 A形(25.4mm)	25.	m	300	7,500	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	103.	m	400	41,200	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	33.	m	400	13,200	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	338.	m	300	101,400	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	1,241.	m	300	372,300	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	7.	m	300	2,100	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	139.	m	300	41,700	
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	18.	m	300	5,400	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	5.	m	300	1,500	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	22.	m	300	6,600	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	6.	m	300	1,800	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	79.	m	300	23,700	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	85.	m	300	25,500	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	9.	m	300	2,700	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	33.	m	300	9,900	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	26.	m	300	7,800	
プルボックス	撤去費 300mm	2.	個	1,200	2,400	
位置ボックス 撤去	再使用しない	5.	個	1,200	6,000	
その他配線器具	撤去費 プランクプレート	3.	個	1,200	3,600	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	5.	個	600	3,000	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	5.	個	1,200	6,000	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	15.	個	600	9,000	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	55.	個	900	49,500	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	34.	個	1,130	38,420	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	9.	個	600	5,400	
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	2.	個	600	1,200	
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	1.	個	600	600	
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	1.	個	600	600	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
白熱灯器具 撤去	フラスコライト 再使用しない	7.	個	600	4,200	
白熱灯器具 撤去	フラスコライト 再使用しない	1.	個	600	600	
投光器 撤去		2.	個	560	1,120	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	20.	個	400	8,000	
スイッチ	撤去費 1P15A×2	7.	個	600	4,200	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	3.	個	600	1,800	
スイッチ	撤去費 1P15A×1, PL×1	1.	個	600	600	
スイッチ	撤去費 1P15A×2, PL×2	2.	個	900	1,800	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	2.	個	600	1,200	
スイッチ	撤去費 1P15A×2, 3W15A×1	1.	個	900	900	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	1.	個	400	400	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	4.	個	400	1,600	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	1.	個	600	600	
コンセント	撤去費 2P15A×1	6.	個	600	3,600	
コンセント	撤去費 2P15A×2	63.	個	600	37,800	
コンセント	撤去費 2P15A×2, EET	5.	個	600	3,000	
コンセント	撤去費 2P15A×2	7.	個	600	4,200	
コンセント	撤去費 2P15A×1	1.	個	400	400	
コンセント	撤去費 2P15A×1, EET	1.	個	400	400	
コンセント	撤去費 2P15A×2	3.	個	600	1,800	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明制御装置 (センサー)	撤去費 -	1.	個	5,700	5,700	
機器電源切離し	換気扇	10.	か所	3,400	34,000	
電灯コンセント設備	小屋					
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	27.	m	400	10,800	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	27.	m	400	10,800	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -2C ビット・天井 再使用しない	9.	m	300	2,700	
VVRケーブル 撤去	8sq-3C 管内	27.	m	600	16,200	
DV電線 撤去	2.6mm ² -2F 管内	27.	m	600	16,200	
DV電線 撤去	2.6mm ² -2F 架空	5.	m	600	3,000	
プルボックス	撤去費 550mm	1.	個	1,200	1,200	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1.	個	600	600	
スイッチ	撤去費 1P15A×1	1.	個	600	600	
コンセント	撤去費 2P15A×2	1.	個	600	600	
構内交換設備	庁舎・倉庫棟					
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	17.	m	400	6,800	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	9.	m	400	3,600	
TKEVケーブル 撤去	0.5 mm ² - 2P 天井内	166.	m	600	99,600	
TKEVケーブル 撤去	0.5 mm ² - 2P PF内	26.	m	600	15,600	
TKEVケーブル 撤去	0.4 mm ² - 10P 天井内	51.	m	600	30,600	
TKEVケーブル 撤去	0.4 mm ² - 10P PF内	29.	m	600	17,400	

庁舎棟		取りこわし			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TKEVケーブル 撤去	0.5 mm- 20P 天井内	29.	m	600	17,400	
TKEVケーブル 撤去	0.5 mm- 20P PF内	8.	m	600	4,800	
ブルボックス	撤去費 500mm	2.	個	1,200	2,400	
端子盤	撤去費 端子盤 10P/ 10P	4.	面	3,400	13,600	
交換機 撤去		1.	台	1,200	1,200	
主端子盤 撤去		1.	面	3,400	3,400	
クリップ 端子 撤去		6.	個	1,200	7,200	
構内交換設備	撤去費 モジュラータイプ 6極2心×1	3.	個	2,300	6,900	
構内交換設備	撤去費 電話機	30.	個	1,200	36,000	
構内情報設備	庁舎・倉庫棟					
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	7.	m	400	2,800	
UTPケーブル	撤去費 4P ころがし	52.	m	600	31,200	
UTPケーブル	撤去費 4P PF内	7.	m	600	4,200	
構内交換設備	撤去費 モジュラータイプ 8極8心×1	5.	個	3,400	17,000	
テレビ 共同受信設備	庁舎・倉庫棟					
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	6.	m	400	2,400	
同軸ケーブル	撤去費 5C ころがし	9.	m	300	2,700	
同軸ケーブル	撤去費 5C PF内	6.	m	300	1,800	
TV共同受信	撤去費 アンテナ(1段目)	1.	個	2,300	2,300	
TV共同受信	撤去費 直列エント(端末)	1.	個	2,300	2,300	

庁舎棟		取りこわし			機械設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<エアコン換気設備>						
パッケージエアコン撤去	ACP-2 床置型 冷11.2kW暖14.0kW	3.	台	9,100	27,300	
パッケージエアコン撤去	ACP-3 壁掛型 冷14.0kW暖16.0kW	1.	台	9,100	9,100	
ルームエアコン撤去	ACR-1 壁掛型 冷2.2kW暖2.5kW	2.	台	3,400	6,800	
ルームエアコン撤去	ACR-2 壁掛型 冷2.5kW暖2.8kW	4.	台	3,400	13,600	
ルームエアコン撤去	ACR-3 壁掛型 冷2.8kW暖3.6kW	1.	台	3,400	3,400	
ルームエアコン撤去	ACR-4 壁掛型 冷3.6kW暖4.2kW	1.	台	3,400	3,400	
ハイファン	FS-1 100Φ	1.	台	1,200	1,200	
換気扇撤去	FS-2 300Φ	5.	台	1,200	6,000	
扇風機撤去	FS-3 天井取付 300Φ	1.	台	1,200	1,200	
換気扇撤去	FE-1 天井埋込形	2.	台	1,700	3,400	
換気扇撤去	HEU-1 壁掛形ユニット 100Φ	1.	台	1,130	1,130	
ダクト類撤去	<エアコン換気設備>	1	式		13,500	別紙 00-0002
配管類撤去	<エアコン換気設備>	1	式		127,800	別紙 00-0003
配線類撤去	<エアコン換気設備>	1	式		21,900	別紙 00-0004
<衛生設備>						
大便器撤去	LT式	2.	個	2,300	4,600	
温水洗浄便座撤去		2.	個	1,200	2,400	
紙巻器撤去		4.	個	600	2,400	
和風便器撤去	LT式	1.	個	2,300	2,300	

庁舎棟		取りこわし			機械設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小便器撤去		6.	個	2,300	13,800	
手洗器撤去		2.	個	1,700	3,400	
掃除流し撤去		1.	個	2,300	2,300	
化粧鏡撤去		3.	個	600	1,800	
シートペーパーホルダー撤去		2.	個	600	1,200	
ペーパーホルダー撤去		1.	個	600	600	
ジェットタオル撤去		3.	個	1,200	3,600	
大便器撤去	多機能	1.	個	2,300	2,300	
温水洗浄便座撤去	多機能	1.	個	1,200	1,200	
マルチシンク撤去		1.	個	2,300	2,300	
手すり撤去	搬上	1.	個	1,200	1,200	
手すり撤去	L型	1.	個	1,200	1,200	
ペーパーチェア撤去		1.	個	1,200	1,200	
ペーパーシート撤去		1.	個	1,200	1,200	
洗面化粧台撤去		1.	個	600	600	
小型電気温水器撤去		1.	個	2,300	2,300	
横水栓撤去		2.	個	600	1,200	
ガス瞬間湯沸器撤去	5号	1.	個	1,200	1,200	
汚水水中ポンプ撤去	50A 0.25kW	1.	個	2,300	2,300	
配管類撤去	<衛生設備>	1	式		80,000	別紙 00-0005

倉庫棟		取りこわし			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
幹線動力設備	倉庫棟					
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	20.	m	400	8,000	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE42, HIVE42) 再使用しない	49.	m	400	19,600	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	76.	m	300	22,800	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° -3C 管内	49.	m	300	14,700	
600V架橋ポリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° -3C 管内	9.	m	300	2,700	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	20.	m	300	6,000	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	37.	m	300	11,100	
電灯盤	L-1	1.	面	3,400	3,400	
動力盤	M-1	1.	面	3,400	3,400	
プルボックス	撤去費 800mm	2.	個	1,200	2,400	
電灯コンセント設備	倉庫棟					
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	5.	m	400	2,000	
1種金属線び	撤去費 A形(25.4mm)	4.	m	400	1,600	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	94.	m	400	37,600	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	9.	m	400	3,600	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	7.	m	300	2,100	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	129.	m	300	38,700	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	17.	m	300	5,100	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	5.	m	300	1,500	

倉庫棟		取りこわし			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	20.	m	300	6,000	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	5.	m	300	1,500	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	73.	m	300	21,900	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	77.	m	300	23,100	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	3.	m	300	900	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4.	m	300	1,200	
位置ボックス 撤去	再使用しない	4.	個	600	2,400	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	11.	個	1,200	13,200	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	24.	個	1,200	28,800	
白熱灯器具 撤去	ブラケット付 再使用しない	1.	個	600	600	
スイッチ	撤去費 1P15A×2, PL×2	2.	個	600	1,200	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	1.	個	600	600	
スイッチ	撤去費 3W15A×1	1.	個	600	600	
スイッチ	撤去費 1P15A×3	1.	個	600	600	
コンセント	撤去費 2P15A×2	13.	個	600	7,800	
コンセント	撤去費 2P15A×2	4.	個	600	2,400	
コンセント	撤去費 2P15A×1, EET	1.	個	600	600	
機器電源切離し	換気扇	10.	か所	2,300	23,000	
構内交換設備	倉庫棟					
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	1.	m	400	400	

外構		取りこわし			電気設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	8.	m	300	2,400	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE82, HIVE82) 再使用しない	8.	m	1,300	10,400	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 30 露出	60.	m	200	12,000	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 40 露出	90.	m	200	18,000	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 50 露出	18.	m	300	5,400	
波付硬質合成樹脂 管	撤去費 80 露出	3.	m	300	900	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	12.	m	100	1,200	
600V絶縁電線 撤去	14mm ² × 1本 再使用しない	10.	m	200	2,000	
600V絶縁電線 撤去	22mm ² × 1本 再使用しない	20.	m	200	4,000	
6kV 架橋ボリエチレン 絶縁ケーブル	撤去費 38° -3C 管内	10.	m	700	7,000	
6kV 架橋ボリエチレン 絶縁ケーブル	撤去費 38° -3C FEP	3.	m	600	1,800	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° -3C ラック	35.	m	500	17,500	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 14° -3C PF管内	19.	m	400	7,600	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° -3C ラック	91.	m	600	54,600	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 22° -3C PF管内	39.	m	600	23,400	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 38° -3C ラック	91.	m	800	72,800	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 38° -3C PF管内	39.	m	600	23,400	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° -3C ラック	45.	m	1,000	45,000	
600V架橋ボリエチレン (絶縁)ケーブル	撤去費 60° -3C PF管内	19.	m	800	15,200	
ケーブルラック 撤去	400mm幅 1段目 再使用しない	6.	m	2,900	17,400	

外構		取りこわし			機械設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〈衛生設備〉						
既設上水分岐管 閉栓工事		1	式	660,000	660,000	
浄化槽内部部材撤 去	内部消毒共	1	式	40,000	40,000	
ため樹(2) 撤去	RC-2(500H)	13.	組	3,400	44,200	
インバート樹(1) 撤去	SA-1(400H) 防臭ふた	3.	組	3,400	10,200	
インバート樹(1) 撤去	SA-2(500H) 防臭ふた	1.	組	3,400	3,400	
インバート樹(1) 撤去	SA-3(600H) 防臭ふた	1.	組	4,600	4,600	
インバート樹(1) 撤去	SB (750H) 防臭ふた	1.	組	5,700	5,700	
インバート樹(2) 撤去	SC-3(800H)	1.	組	6,800	6,800	
量水器樹 撤去	65A以下 450H	1.	組	5,700	5,700	
配管類撤去	外構〈衛生設備〉	1	式		127,800	別紙 00-0012
土工事	給水	1	式		127,170	別紙 00-0013
土工事	排水	1	式		61,830	別紙 00-0014
土工事	雨水	1	式		51,570	別紙 00-0015
計					1,148,970	