

令和7年度

境港湾・空港整備事務所外構等工事(その2)

積 算 書

中 国 地 方 整 備 局

境 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所

令 和 7 年 1 2 月

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					10,829,966	
間接工事費	1,563,050 + 4,185,000				5,748,050	
共通仮設費（計）	76,050 + 1,321,000 + 166,000				1,563,050	
共通仮設費（積上）					76,050	
共通仮設費（率）	$10,829,966 \times 12.20\% ((12.08\% \times 1.0) \times 1.01)$				1,321,000	
現場環境改善費	$10,806,886 \times 1.54\%$				166,000	
現場管理費	$12,393,016 \times 33.77\% ((33.11\% \times 1.0) \times 1.02)$				4,185,000	
工事原価	10,829,966 + 5,748,050				16,578,016	
一般管理費等	$16,578,016 \times 20.98\% (20.98\% \times 1.00) - 2,714$				3,475,353	
契約保証費	$16,578,016 \times 0.04\%$				6,631	
工事価格	16,578,016 + 3,475,353 + 6,631				20,060,000	
消費税等相当額	$20,060,000 \times 10.00\%$				2,006,000	
請負工事費	20,060,000 + 2,006,000				22,066,000	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					10,829,966	
外構等工事（その2）					10,829,966	
構造物撤去工					448,371	
構造物取壊し工					448,371	
困障撤去					323,400	
1 スチールフェンス撤去			100.00	2,034.00	203,400	
2 正門伸縮ゲート撤去		m	1.00	120,000.00	120,000	
構造物撤去		基			86,668	
3 コンクリート切断			8.00	1,142	9,136	
4 コンクリート撤去		m	5.00	14,850.00	74,250	
5 アスファルト舗装撤去		m ³	17.00	193.1	3,282	
運搬処理		m ²			15,223	
6 殻運搬	コンクリート類		5.00	2,362	11,810	
7 殻運搬	アスファルト類	m ³	1.00	3,413	3,413	
処分費		m ³			23,080	
8 処分費	コンクリート類		12.80	1,600.00	20,480	
9 処分費	アスファルト類	t	2.00	1,300.00	2,600	
困障工		t			3,848,206	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工					197,113	
掘削					15,165	
10 掘削		m 3	50.00	303.3	15,165	
基礎材					62,480	
11 基礎碎石		m 2	40.00	1,562	62,480	
埋戻し					105,720	
12 埋戻し		m 3	40.00	2,643	105,720	
積込					2,198	
13 積込		m 3	10.00	219.8	2,198	
土砂等運搬					11,550	
14 土砂等運搬		m 3	10.00	1,155	11,550	
場所打擁壁工					1,517,131	
均しコンクリート					85,040	
15 コンクリート		m 3	2.00	42,520	85,040	
鉄筋					116,859	
16 鉄筋工[市場単価]		t	0.42	175,200.00	73,584	
17 鉄筋工[市場単価]		t	0.25	173,100.00	43,275	
コンクリート					406,840	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 コンクリート(場所打擁壁)		m ³	14.00	29,060	406,840	
型枠					908,392	
19 型枠		m ²	94.00	7,468	701,992	
20 外壁フッ素樹脂クリア塗装	材工共	m ²	43.00	4,800	206,400	
柵工					623,945	
スチールフェンス					549,420	
21 スチールフェンス	H=900	m	42.00	8,980.00	377,160	
22 スチールフェンス	H=1200	m	11.00	15,660.00	172,260	
歩車道境界ブロック					74,525	
23 歩車道境界ブロック		m	11.00	6,775	74,525	
防止柵工					1,435,000	
大型伸縮ゲート					1,435,000	
24 大型伸縮ゲート設置		基	1.00	205,000.00	205,000	
25 大型伸縮ゲート(材料費)		基	1.00	1,230,000	1,230,000	
小型標識工					75,017	
標識板					75,017	
26 標識製作・運搬	車椅子使用者用駐車施設標識	基	1.00	71,000.00	71,000	
27 標識設置	車椅子使用者用駐車施設標識	基	1.00	4,017.00	4,017	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工					1,276,375	
アスファルト舗装工					1,276,375	
掘削					21,231	
28 掘削		m 3	70.00	303.3	21,231	
積込					15,386	
29 積込		m 3	70.00	219.8	15,386	
土砂等運搬					80,850	
30 土砂等運搬		m 3	70.00	1,155	80,850	
上層路盤					343,428	
31 上層路盤		m 2	365.00	940.9	343,428	
表層					765,770	
32 表層		m 2	365.00	2,098	765,770	
溶融式区画線					22,310	
33 区画線設置	駐車場区画線	m	59.00	274.20	16,177	
34 区画線設置	車椅子マーク	m	5.00	620.10	3,100	
35 区画線設置	ゼブラライン	m	10.00	303.30	3,033	
縁石工					27,400	
36 車止めブロック	コンクリート製（材工共）	箇所	10.00	2,740	27,400	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
付属施設工					4,170,237	
照明工					4,170,237	
作業土工					97,590	
37 床掘り		m 3	20.00	1,808	36,160	
38 埋戻し		m 3	18.40	3,176	58,438	
39 基礎碎石		m 2	2.00	1,357	2,714	
40 整地		m 3	2.00	139	278	
照明工					3,901,640	
41 LED照明器具	SP-9 (ポール共)	台	3.00	1,140,000.00	3,420,000	
42 LED照明支柱建柱		基	3.00	116,000.00	348,000	
43 型枠		m 2	9.00	7,468	67,212	
44 コンクリート		m 3	1.40	37,720	52,808	
45 直線接続	レジ注入形	組	3.00	4,540.00	13,620	
配管・配線工					171,007	
46 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		m	68.00	890.80	60,574	
47 ケーブル及び電線配線		m	68.00	284.00	19,312	
48 EM-IE電線		m	68.00	81.00	5,508	
49 EM-CEケーブル		m	68.00	272.00	18,496	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
50 接続費		箇所	3.00	3,785.00	11,355	
51 埋設標識シート敷設		m	54.00	94.64	5,110	
52 埋設標識シート		巻	1.08	9,400.00	10,152	
53 コンクリート穴あけ		箇所	3.00	13,500.00	40,500	
屋外給水設備工					98,687	
配管工					98,687	
作業土工					34,414	
54 床掘り		m ³	7.00	1,808	12,656	
55 埋戻し		m ³	5.00	3,176	15,880	
56 山砂	埋め戻し用砂	m ³	2.00	2,800	5,600	
57 整地		m ³	2.00	139	278	
配管工					64,273	
58 地中配管	水道用ポリエチレン管	m	24.00	1,340.00	32,160	
59 水道用ポリエチレン管		m	24.00	195.00	4,680	
60 散水栓ボックス	材工共	個	1.00	20,400.00	20,400	
61 地中埋設標敷設		個	1.00	483.40	483	
62 埋設標		個	1.00	1,970.00	1,970	
63 埋設標識シート敷設		m	24.00	96.68	2,320	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 埋設標識シート		巻	0.48	4,710.00	2,260	
仮設工					988,090	
交通管理工					627,370	
交通誘導警備員					627,370	
65 交通誘導警備員B		人日	43.00	14,590.00	627,370	
防護施設工					360,720	
仮囲い					360,720	
66 仮囲い設置・撤去		m	100.00	2,700.00	270,000	
67 仮囲い賃料		式	1.00	90,720.00	90,720	
共通仮設費(積上)					76,050	
共通仮設費					76,050	
運搬費					76,050	
仮設材運搬費					76,050	
68 仮設材等の運搬	覆工板	t	7.50	7,140.00	53,550	
69 仮設材等の積込み取卸し費	覆工板	t	7.50	3,000.00	22,500	

単価表・施工パッケージ

番号：1

名称：スチールフェンス撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	5.650	23,360.00	131,984		
普通作業員		人	0.750	18,260.00	13,695		
土木一般世話役		人	1.350	25,700.00	34,695		
トラック[クレーン装置付]	ハーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	2.600	6,588.00	17,128		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	197,502.00	5,898		
合 計	作業能力：100.00m			2,034.00	203,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：正門伸縮ゲート撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮ゲート撤去		基	1.000	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00基			120,000.00	120,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：コンクリート切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート切断		m	1.000	1,142	1,142		
合 計	作業能力：1.00m			1,142	1,142		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：4

名称：コンクリート撤去

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	14,841.00	14,841		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,841.00	9		
合 計	作業能力：1.00m ³			14,850.00	14,850		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：アスファルト舗装撤去

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装撤去		m ²	1.000	193.1	193.1		
合 計	作業能力：1.00m ²			193.1	193.1		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：殻運搬 コンクリート類

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	コンクリート類	m ³	1.000	2,362	2,362		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,362	2,362		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：殻運搬 アスファルト類

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬	アスファルト類	m ³	1.000	3,413	3,413		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,413	3,413		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：8

名称：処分費 コンクリート類

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		t	100.000	1,600.00	160,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,600.00	160,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：処分費 アスファルト類

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト類	t	100.000	1,300.00	130,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,300.00	130,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：掘削

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m ³	1.000	303.3	303.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			303.3	303.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：基礎碎石

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m ²	1.000	1,562	1,562		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,562	1,562		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：12

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.000	2,643	2,643		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,643	2,643		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：13

名称：積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m 3	1.000	219.8	219.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			219.8	219.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.000	1,155	1,155		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,155	1,155		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：15

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m 3	1.000	42,520	42,520		
合 計	作業能力：1.00m 3			42,520	42,520		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：16

名称：鉄筋工[市場単価]

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.030	104,000.00	107,120		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	68,034.00	68,034		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	175,154.00	46		
合 計	作業能力：1.00 t			175,200.00	175,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：17

名称：鉄筋工[市場単価]

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.030	102,000.00	105,060		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1.000	68,034.00	68,034		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	173,094.00	6		
合 計	作業能力：1.00 t			173,100.00	173,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：18

名称：コンクリート(場所打擁壁)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート(場所打擁壁)		m3	1.000	29,060	29,060		
合 計	作業能力：1.00m3			29,060	29,060		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：19

名称：型枠 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	7,468	7,468		
合 計	作業能力：1.00m ²			7,468	7,468		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：外壁フッ素樹脂クリア塗装 材工共 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
外壁フッ素樹脂クリア塗装	材工共	m ²	1.000	4,800	4,800		
合 計	作業能力：1.00m ²			4,800	4,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：21

名称：スチールフェンス H=900 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフェンス	H=900	m	100.000	5,980.00	598,000		
スチールフェンス設置	H=900	m	100.000	3,000.00	300,000		
合 計	作業能力：100.00m			8,980.00	898,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：22

名称：スチールフェンス H=1200 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフェンス	H=1200	m	100.000	7,660.00	766,000		
スチールフェンス設置	H=1200	m	100.000	8,000.00	800,000		
合 計	作業能力：100.00m			15,660.00	1,566,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：23

名称：歩車道境界ブロック

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック		m	1.000	6,775	6,775		
合 計	作業能力：1.00m			6,775	6,775		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：24

名称：大型伸縮ゲート設置

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型伸縮ゲート設置		基	1.000	205,000.00	205,000		
合 計	作業能力：1.00基			205,000.00	205,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：25

名称：大型伸縮ゲート(材料費)

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型伸縮ゲート(材料費)		基	1.000	1,230,000	1,230,000		
合 計	作業能力：1.00基			1,230,000	1,230,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：26

名称：標識製作・運搬 車椅子使用者用駐車施設標識

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識製作・運搬		基	1.000	71,000.00	71,000		
合 計	作業能力：1.00基			71,000.00	71,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：27

名称：標識設置 車椅子使用者用駐車施設標識

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.200	18,260.00	3,652		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	3,652.00	365		
合 計	作業能力：1.00基			4,017.00	4,017		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：28

名称：掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.000	303.3	303.3		
合 計	作業能力：1.00m3			303.3	303.3		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：29

名称：積込

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m3	1.000	219.8	219.8		
合 計	作業能力：1.00m3			219.8	219.8		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：30

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.000	1,155	1,155		
合 計	作業能力：1.00m3			1,155	1,155		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：31

名称：上層路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤		m ²	1.000	940.9	940.9		
合 計	作業能力：1.00m ²			940.9	940.9		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：32

名称：表層

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層		m ²	1.000	2,098	2,098		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,098	2,098		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：33

名称：区画線設置 駐車場区画線

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000.000	155.00	155,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	390.000	235.00	91,650		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	36.000	148.00	5,328		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	113,603.00	5,597		
合 計	作業能力：1,000.00m			274.20	274,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：34

名称：区画線設置 車椅子マーク

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	389.00	466,800		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	468.000	235.00	109,980		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	k g	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	109.200	148.00	16,161		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	146,091.00	7,209		
合 計	作業能力：1,000.00m			620.10	620,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：35

名称：区画線設置 ゼブラライン

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000.000	183.00	183,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	390.000	235.00	91,650		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	43.000	148.00	6,364		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	114,639.00	5,661		
合 計	作業能力：1,000.00m			303.30	303,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：36

名称：車止めブロック コンクリート製（材工共）

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めブロック	コンクリート製（材工共）	箇所	1.000	2,740	2,740		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,740	2,740		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：37

名称：床掘り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.000	1,808	1,808		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,808	1,808		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：38

名称：埋戻し

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m ³	1.000	3,176	3,176		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,176	3,176		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：39

名称：基礎砕石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m ²	1.000	1,357	1,357		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,357	1,357		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：40

名称：整地

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m 3	1.000	139	139		
合 計	作業能力：1.00m 3			139	139		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：41

名称：LED照明器具 SP-9 (ポール共)

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LED照明器具		台	1.000	1,140,000.00	1,140,000		
合 計	作業能力：1.00台			1,140,000.00	1,140,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：42

名称：LED照明支柱建柱

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LED照明支柱建柱		基	1.000	116,000.00	116,000		
合 計	作業能力：1.00基			116,000.00	116,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：43

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1.000	7,468	7,468		
合 計	作業能力：1.00m 2			7,468	7,468		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：44

名称：コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	37,720	37,720		
合 計	作業能力：1.00m ³			37,720	37,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：45

名称：直線接続 レジン注入形

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		組	1.000	4,540.00	4,540		
合 計	作業能力：1.00組			4,540.00	4,540		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：46

名称：波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.600	23,660.00	61,516		
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	100.000	265.00	26,500		
附属品費		%	4.000	26,500.00	1,060		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	89,076.00	4		
合 計	作業能力：100.00m			890.80	89,080		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：47

名称：ケーブル及び電線配線

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	1.200	23,660.00	28,392		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	28,392.00	8		
合 計	作業能力：100.00m			284.00	28,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：48

名称：EM-IE電線

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EM-IE電線	2.0mm	m	1.000	81.80	81		
合 計	作業能力：1.00m			81.00	81		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：49

名称：EM-CEケーブル

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm ² -2C	m	1.000	272.00	272		
合 計	作業能力：1.00m			272.00	272		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：50

名称：接続費

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.160	23,660.00	3,785		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,785.00	0		
合 計	作業能力：1.00箇所			3,785.00	3,785		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：51

名称：埋設標識シート敷設

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	0.400	23,660.00	9,464		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,464.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			94.64	9,464		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：52

名称：埋設標識シート

1巻当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート	150mm×50mm 2倍	巻	1.000	9,400.00	9,400		
合 計	作業能力：1.00巻			9,400.00	9,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：53

名称：コンクリート穴あけ

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
はつり工		人	0.450	29,990.00	13,495		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	13,495.00	5		
合 計	作業能力：1.00箇所			13,500.00	13,500		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：54

名称：床掘り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.000	1,808	1,808		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,808	1,808		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：55

名称：埋戻し

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m ³	1.000	3,176	3,176		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,176	3,176		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：56

名称：山砂 埋め戻し用砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山砂	埋め戻し用砂	m ³	1.000	2,800	2,800		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,800	2,800		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：57

名称：整地

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m ³	1.000	139	139		
合 計	作業能力：1.00m ³			139	139		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：58

名称：地中配管 水道用ポリエチレン管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地中配管	水道用ポリエチレン管	m	1.000	1,340.00	1,340		
合 計	作業能力：1.00m			1,340.00	1,340		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：59

名称：水道用ポリエチレン管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道用ポリエチレン管	20mm	m	1.000	178.00	178		
附属品費		%	10.000	178.00	17		
合 計	作業能力：1.00m			195.00	195		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：60

名称：散水栓ボックス 材工共

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水栓ボックス		個	1.000	20,400.00	20,400		
合 計	作業能力：1.00個			20,400.00	20,400		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：61

名称：地中埋設標敷設

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.200	24,170.00	4,834		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,834.00	0		
合 計	作業能力：10.00個			483.40	4,834		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：62

名称：埋設標

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標		個	1.000	1,970.00	1,970		
合 計	作業能力：1.00個			1,970.00	1,970		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：63

名称：埋設標識シート敷設

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工		人	0.400	24,170.00	9,668		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	9,668.00	0		
合 計	作業能力：100.00m			96.68	9,668		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：64

名称：埋設標識シート

1巻当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋設標識シート	150mm×50mm シングル	巻	1.000	4,710.00	4,710		
合 計	作業能力：1.00巻			4,710.00	4,710		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：65

名称：交通誘導警備員B

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	14,590.00	14,590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	14,590.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			14,590.00	14,590		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：66

名称：仮囲い設置・撤去

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い設置・撤去	ガードフェンス H=1.8m	m	10.000	2,700.00	27,000		
合 計	作業能力：10.00m			2,700.00	27,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

番号：67

名称：仮囲い賃料

1式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードフェンス賃料		式	1.000	90,720.00	90,720		
合 計	作業能力：1.00式			90,720.00	90,720		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：68

名称：仮設材等の運搬 覆工板

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1.000	7,140.00	7,140		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,140.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			7,140.00	7,140		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：69

名称：仮設材等の積込み取卸し費 覆工板

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.170	21,320.00	3,624		
軽油		L	5.300	148.00	784		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1.000	2,180.00	2,180		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	6,588.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			6,588.00	6,588		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし