

令和7年度

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

積 算 書

中 国 地 方 整 備 局

境 港 湾 ・ 空 港 整 備 事 務 所

令 和 8 年 2 月

総括表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					158,959,032	
間接工事費	18,059,339 + 35,804,518				53,863,857	
共通仮設費(計)	7,252,408 + 9,774,065 + 1,032,866				18,059,339	
共通仮設費(積上)					7,252,408	
共通仮設費(率)	158,927,902 × 6.15% ((6.09%) × 1.01)				9,774,065	
現場環境改善費	154,159,132 × 0.67%				1,032,866	
現場管理費	176,987,241 × 20.23% ((19.83%) × 1.02)				35,804,518	
工事原価	158,959,032 + 53,863,857				212,822,889	
一般管理費等	212,791,759 × 15.46% (15.46% × 1.00) - 5,610				32,891,995	
契約保証費	212,791,759 × 0.04%				85,116	
工事価格	212,822,889 + 32,891,995 + 85,116				245,800,000	
消費税等相当額	245,800,000 × 10.00%				24,580,000	
請負工事費	245,800,000 + 24,580,000				270,380,000	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					158,959,032	
基本施設舗装(エプロン1番スポット)					158,959,032	
構造物撤去工					42,235,110	
舗装取壊し工					42,235,110	
舗装版切断					3,107,914	
1 舗装版(切断)(昼間)	コンクリート(無筋)t=30cm超40cm以下	m	584.00	5,282.00	3,084,688	
2 舗装版(切断)(昼間)	コンクリート(無筋)t=40cm超50cm以下	m	3.00	7,742.00	23,226	
削孔					2,865,018	
3 削孔(夜間)	φ150.	m	299.00	9,582.00	2,865,018	
コンクリート舗装版取壊し					9,380,915	
4 コンクリート舗装版取壊し(夜間)	コンクリート(無筋)t=32cm	m <sup>2</sup>	3,240.00	2,556.00	8,281,440	
5 コンクリート舗装版取壊し(夜間)	コンクリート(無筋)t=37cm(32cm~42cm)	m <sup>2</sup>	425.00	2,587.00	1,099,475	
コンクリート舗装版引起・大割					1,785,711	
6 コンクリート引起・大割(夜間)		m <sup>2</sup>	3,670.00	486.57	1,785,711	
大割コンクリート殻掘削・積込					13,329,440	
7 大割コンクリート殻掘削・積込(夜間)		m <sup>2</sup>	3,670.00	3,632.00	13,329,440	
大割コンクリート殻運搬	仮置き				2,989,010	
8 大割コンクリート殻運搬(夜間)		m <sup>3</sup>	1,198.00	2,495	2,989,010	

## 積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大割コンクリート殻積込					1,192,010	
9 大割コンクリート殻積込(昼間)		m <sup>3</sup>	1,198.00	995	1,192,010	
大割コンクリート殻運搬	二次運搬				2,760,192	
10 大割コンクリート殻運搬(昼間)		m <sup>3</sup>	1,198.00	2,304	2,760,192	
大割コンクリート殻処分	大割コンクリート殻				4,785,600	
11 コンクリート殻処分費		t	2,991.00	1,600.00	4,785,600	
汚泥(排水)運搬					25,000	
12 汚泥(排水)運搬(昼間)		m <sup>3</sup>	1.00	25,000.00	25,000	
汚泥(排水)処理	汚泥(排水)				14,300	
13 汚泥(排水)処理費		m <sup>3</sup>	1.00	14,300.00	14,300	
空港土工					3,152,504	
掘削工					3,152,504	
掘削・積込	碎石 t=10~15.5cm				350,984	
14 掘削(夜間)		m <sup>3</sup>	730.00	480.8	350,984	
掘削・積込	土砂				15,048	
15 掘削(夜間)		m <sup>3</sup>	40.00	376.2	15,048	
土砂等運搬・仮置					1,597,362	
16 土砂等運搬(夜間)		m <sup>3</sup>	780.00	1,896	1,478,880	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
17 整地(夜間)		m 3	780.00	151.9	118,482	
土砂等積込					175,422	
18 土砂等積込(昼間)		m 3	780.00	224.9	175,422	
土砂等二次運搬・仮置					1,013,688	
19 土砂等運搬(昼間)		m 3	780.00	1,183	922,740	
20 整地(昼間)		m 3	780.00	116.6	90,948	
空港舗装工					93,023,753	
コンクリート舗装					93,023,753	
舗装準備工	路床整正				361,898	
21 路床整形(夜間)	4m以上	m 2	3,670.00	98.61	361,898	
上層路盤(空港)	粒度調整碎石(M-40)				4,898,532	
22 上層路盤(空港)(夜間)	t=15cm	m 2	3,670.00	1,334.75	4,898,532	
プライムコート	PK-3				535,820	
23 プライムコート(夜間)		m 2	3,670.00	146.00	535,820	
コンクリート舗装					74,755,044	
24 コンクリート舗設(A-1)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m 2	772.00	16,710.00	12,900,120	
25 コンクリート舗設(A-2)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m 2	341.00	16,710.00	5,698,110	
26 コンクリート舗設(A-3)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m 2	170.00	18,890.00	3,211,300	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
27 コンクリート舗設(A-4)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m <sup>2</sup>	257.00	16,710.00	4,294,470	
28 コンクリート舗設(A-5)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m <sup>2</sup>	114.00	16,710.00	1,904,940	
29 コンクリート舗設(A-6)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	57.00	18,890.00	1,076,730	
30 コンクリート舗設(A-7)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m <sup>2</sup>	480.00	17,330.00	8,318,400	
31 コンクリート舗設(A-8)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	240.00	19,510.00	4,682,400	
32 コンクリート舗設(A-9)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m <sup>2</sup>	121.00	17,330.00	2,096,930	
33 コンクリート舗設(A-10)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	60.00	19,510.00	1,170,600	
34 コンクリート舗設(A-11)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m <sup>2</sup>	113.00	17,540.00	1,982,020	
35 コンクリート舗設(A-12)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	56.00	19,720.00	1,104,320	
36 コンクリート舗設(A-13)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し	m <sup>2</sup>	113.00	17,540.00	1,982,020	
37 コンクリート舗設(A-14)(夜間)	曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	56.00	19,720.00	1,104,320	
38 コンクリート舗設(B-1)(夜間)	曲げ5.0-6.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	400.00	21,370.00	8,548,000	
39 コンクリート舗設(B-2)(夜間)	曲げ5.0-6.5-40 t=37~49cm 2点増厚	m <sup>2</sup>	25.00	22,370.00	559,250	
40 コンクリート舗設(C-1)(夜間)	曲げ5.0-6.5-40 t=36cm 4点増厚	m <sup>2</sup>	240.00	19,250.00	4,620,000	
41 コンクリート舗設(C-2)(夜間)	曲げ5.0-6.5-40 t=36cm 4点増厚	m <sup>2</sup>	53.00	19,250.00	1,020,250	
42 軌条設置撤去(夜間)		m	440.00	1,229.00	540,760	
43 H形鋼撤去(夜間)		本	58.00	1,592.28	92,352	
44 H形鋼設置(夜間)		本	58.00	1,592.28	92,352	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
45 コンクリートプラント深夜稼働費		式	1.00	4,950,000.00	4,950,000	
46 コンクリート舗設機械移設(夜間)		日	10.00	142,000.00	1,420,000	
47 コンクリート舗設機械幅員調整(夜間)		回	2.00	692,700.00	1,385,400	
型枠工					2,303,522	
48 舗設用型枠設置撤去(夜間)		m	346.00	3,257.00	1,126,922	
49 止め型枠設置撤去(夜間)		m <sup>2</sup>	27.00	14,240	384,480	
50 軌条設置撤去(夜間)		m	644.00	1,230.00	792,120	
目地材料					7,004,930	
51 目地材料費		式	1.00	7,004,930.00	7,004,930	
施工目地					1,167,075	
52 施工目地(夜間)	JT-1	m	248.00	2,355.00	584,040	
53 施工目地(夜間)	JT-2	m	57.00	2,355.00	134,235	
54 施工目地(夜間)	JT-3	m	85.00	1,700.00	144,500	
55 施工目地(夜間)	JT-5	m	179.00	1,700.00	304,300	
収縮目地					1,421,963	
56 収縮目地(夜間)	JT-6	m	263.00	3,478.00	914,714	
57 収縮目地(夜間)	JT-7	m	61.00	2,899.00	176,839	
58 収縮目地(夜間)	JT-8	m	95.00	3,478.00	330,410	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
膨張目地					276,848	
59 膨張目地(夜間)	JT-9-1		58.00	2,410.00	139,780	
		m				
60 膨張目地(夜間)	JT-9-3		25.00	2,410.00	60,250	
		m				
61 膨張目地(夜間)	JT-9-4		5.00	2,410.00	12,050	
		m				
62 膨張目地(夜間)	JT-10		23.00	2,816.00	64,768	
		m				
施工目地					86,700	
63 施工目地(夜間)	JT-4(海保スポット誘導路)		44.00	1,700.00	74,800	
		m				
64 施工目地(夜間)	JT-5(海保スポット誘導路)		7.00	1,700.00	11,900	
		m				
収縮目地					93,331	
65 収縮目地(夜間)	JT-6(海保スポット誘導路)		14.00	3,478.00	48,692	
		m				
66 収縮目地(夜間)	JT-7(海保スポット誘導路)		7.00	2,899.00	20,293	
		m				
67 収縮目地(夜間)	JT-8(海保スポット誘導路)		7.00	3,478.00	24,346	
		m				
膨張目地					118,090	
68 膨張目地(夜間)	JT-9-2(海保スポット誘導路)		42.00	2,410.00	101,220	
		m				
69 膨張目地(夜間)	JT-9-3(海保スポット誘導路)		7.00	2,410.00	16,870	
		m				
排水工					15,417,462	
排水工補強改良					15,417,462	
グレーチング蓋取替	0.995×1×0.147				8,750,999	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
70 グレーチング蓋取替等(夜間)		枚	55.00	159,109.09	8,750,999	
鉄くず運搬処分					5,120	
71 現場発生品運搬(昼間)		t	6.00	853.4	5,120	
清掃					179,905	
72 側溝清掃(昼間)		m	55.00	3,271.00	179,905	
チップング					658,399	
73 チップング(昼間)		m <sup>2</sup>	44.00	14,963.63	658,399	
削孔	Φ16×105mm				1,326,204	
74 削孔(昼間)	Φ16×105mm	孔	748.00	1,773.00	1,326,204	
あと施工アンカー設置					248,934	
75 あと施工アンカー設置(昼間)		孔	748.00	332.80	248,934	
型枠					442,699	
76 型枠(昼間)		m <sup>2</sup>	27.00	16,396.29	442,699	
早強コンクリート打設	σck=24N/mm <sup>2</sup>				703,499	
77 早強コンクリート打設(夜間)		m <sup>3</sup>	3.00	201,166.66	603,499	
78 コンクリートプラント深夜稼働費(GSE通行帯・排水工)		式	1.00	100,000.00	100,000	
アラミドシート貼付け	AK-90				1,527,999	
79 アラミドシート貼付(昼間)		m <sup>2</sup>	43.00	35,534.88	1,527,999	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔	Φ30×200mm				608,256	
80 削孔(昼間) 排水工補強改良 Φ30×200mm		孔	264.00	2,304.00	608,256	
あと施工アンカー設置					965,448	
81 あと施工アンカー設置(昼間)		孔	264.00	3,657.00	965,448	
飛行場標識工					2,119,483	
飛行場標識工					554,484	
マーキング(常温式)	黄色 W=30cm実線、破線				116,622	
82 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	93.00	1,254.00	116,622	
マーキング(常温式)	黒色 W=15cm 縁取				152,706	
83 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	93.00	1,642.00	152,706	
マーキング(常温式)	黄色 W=15cm 実線				55,264	
84 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	32.00	1,727.00	55,264	
マーキング(常温式)	赤色 W=30cm 実線				35,640	
85 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	24.00	1,485.00	35,640	
マーキング(常温式)	白色 W=30cm 実線				3,363	
86 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	3.00	1,121.00	3,363	
マーキング(常温式)	白色 W=15cm 破線				22,316	
87 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	14.00	1,594.00	22,316	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マーキング(常温式)	黄色 文字				6,432	
88 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	3.00	2,144.00	6,432	
マーキング(常温式)	白色 文字、矢印				30,180	
89 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	15.00	2,012.00	30,180	
マーキング(常温式)	黒色 文字				20,590	
90 マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	10.00	2,059.00	20,590	
仮マーキング	白色 W=30cm以上				3,246	
91 仮設マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	4.00	811.60	3,246	
仮マーキング	黄色 W=15cm				49,374	
92 仮設マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	39.00	1,266.00	49,374	
仮マーキング	白色 W=15cm 実線、破線				51,557	
93 仮設マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	43.00	1,199.00	51,557	
仮マーキング	白色 文字				7,194	
94 仮設マーキング(常温式)(夜間)		m <sup>2</sup>	6.00	1,199.00	7,194	
飛行場標識工消去					1,564,999	
マーキング消去	ウォータージェット工法				1,564,999	
95 マーキング消去(夜間)		m <sup>2</sup>	157.00	9,968.15	1,564,999	
仮設工					3,010,720	

## 積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					3,010,720	
防塵処理	乳剤(PK-3)散布				535,820	
96 プライムコート(夜間)		m <sup>2</sup>	3,670.00	146.00	535,820	
進入防止対策工	H形鋼(200×200)				1,670,100	
97 鋼材質料		式	1.00	805,480.00	805,480	
98 H形鋼設置(夜間)		t	17.00	25,430.00	432,310	
99 H形鋼撤去(夜間)		t	17.00	25,430.00	432,310	
交通誘導警備員	(交通誘導員B)				765,800	
100 交通誘導警備員(夜間)		人日	35.00	21,880.00	765,800	
直接経費					39,000	
101 検査申請手数料		回	1.00	39,000.00	39,000	
共通仮設費(積上)					7,252,408	
共通仮設費					7,252,408	
運搬費					2,425,480	
重建設機械分解組立運搬	バックホウ1.9m <sup>3</sup>				2,253,100	
102 重建設機械分解組立輸送(昼間)		回	1.00	931,100.00	931,100	
103 重建設機械分解組立輸送(夜間)		回	1.00	1,322,000.00	1,322,000	
仮設材運搬費					172,380	

積算内訳表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 仮設材等の運搬(昼間)		t	17.00	7,140.00	121,380	
105 仮設材等の積込み取卸し費(昼間)	往復	t	17.00	3,000.00	51,000	
安全費					4,057,560	
夜間照明					4,057,560	
106 投光車(空港内)(夜間)		式	1.00	3,345,000.00	3,345,000	
107 投光機(空港内)(夜間)		式	1.00	671,000.00	671,000	
108 投光機(仮置場所)(夜間)		式	1.00	41,560.00	41,560	
技術管理費					769,368	
レーダー探査					157,168	
109 レーダー探査(昼間)		m	152.00	1,034.00	157,168	
FWD調査					345,800	
110 FWD調査(昼間)		地点	4.00	86,450.00	345,800	
平板載荷試験					266,400	
111 平板載荷試験(昼間)		地点	4.00	66,600.00	266,400	

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：1

名称：舗装版(切断)(昼間) コンクリート(無筋)t=30cm超40cm以下

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	2.000	18,260.00	36,520		
コンクリートカッタ		日	1.020	43,210.00	44,074		
コンクリートカッタ		日	1.020	44,110.00	44,992		
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	1.020	52,600.00	53,652		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	0.700	84,500.00	59,150		
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	0.740	123,000.00	91,020		
コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	0.730	176,000.00	128,480		
諸雑費(率+まるめ)		%	56.000	125,586.00	70,312		
合 計	作業能力：100.00m			5,282.00	528,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：2

名称：舗装版(切断)(昼間) コンクリート(無筋)t=40cm超50cm以下

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.000	18,260.00	54,780		
コンクリートカッタ		日	0.926	43,210.00	40,012		
コンクリートカッタ		日	0.926	44,110.00	40,845		
コンクリートカッタ		日	0.926	45,010.00	41,679		
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	枚	1.020	52,600.00	53,652		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	0.700	84,500.00	59,150		
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	枚	0.740	123,000.00	91,020		
コンクリートカッタ (ブレード)	径38インチ	枚	0.730	176,000.00	128,480		
コンクリートカッタ (ブレード)	径46インチ	枚	0.580	285,000.00	165,300		
諸雑費(率+まるめ)		%	56.000	177,316.00	99,282		
合 計	作業能力：100.00m			7,742.00	774,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：3

名称：削孔(夜間) φ150.

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.980	43,950.00	87,021		
普通作業員		人	1.980	31,220.00	61,815		
クローラドリル運転	「静マル君」(Φ152mm削孔用)	日	1.980	297,600.00	589,248		
シャンクロッド	T51	個	0.160	146,000.00	23,360		
削岩ロッド	T51×3.66m	本	0.160	165,900.00	26,544		
スリーブ	T51×T51	本	0.160	55,400.00	8,864		
削岩ビット	Φ152m/m (T51)	個	0.160	174,200.00	27,872		
「静マル君」特許使用料	「静マル君」特許番号第4161116号 クローラドリルの%	%	5.000	589,248.00	29,462		
諸雑費1	(油脂類) 労務費の%	%	20.000	148,836.00	29,767		
普通作業員		人	1.980	31,220.00	61,815		
諸雑費2	大型土嚢袋・固縛工具損料 (防塵対策) 労務費の%	%	20.000	61,815.00	12,363		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	958,131.00	69		
合 計	作業能力：100.00m			9,582.00	958,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：4

名称：コンクリート舗装版取壊し(夜間) コンクリート(無筋)t=32cm

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.580	43,950.00	25,491		
特殊作業員		人	1.160	39,940.00	46,330		
バックホウ	BH山1.9(山1.4)m <sup>3</sup> 「クォーターセリ矢」ペ-スマシ- 油圧特装車	日	0.580	161,500.00	93,670		
油圧式セリ矢	クォーターセリ矢	日	0.580	110,000.00	63,800		
グリス等損耗費	セリ矢用特殊グリス	k g	1.600	12,500.00	20,000		
諸雑費(率+まるめ)	油脂類・油圧ホース損耗費 セリ矢の%	%	10.000	63,800.00	6,309		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,556.00	255,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：5

名称：コンクリート舗装版取壊し(夜間) コンクリート(無筋)t=37cm(32cm~42cm)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	0.580	43,950.00	25,491		
特殊作業員		人	1.160	39,940.00	46,330		
バックホウ	BH山1.9(山1.4)m <sup>3</sup> 「クォーターセリ矢」ペ-スマシ- 油圧特装車	日	0.580	161,500.00	93,670		
油圧式セリ矢	クォーターセリ矢	日	0.580	110,000.00	63,800		
グリス等損耗費	セリ矢用特殊グリス	k g	1.850	12,500.00	23,125		
諸雑費(率+まるめ)	油脂類・油圧ホース損耗費 セリ矢の%	%	10.000	63,800.00	6,284		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,587.00	258,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：6

名称：コンクリート引き・大割(夜間)

350m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	BH山1.9(山1.4)m <sup>3</sup> リッパバケツ引起用	日	1.000	170,300.00	170,300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	170,300.00	0		
合 計	作業能力：350.00m <sup>2</sup>			486.57	170,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：7

名称：大割コンクリート殻掘削・積込(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	排対2014、山積0.28m <sup>3</sup>	日	1.000	50,830.00	50,830		
大型破碎機(バックホウ付)	排対2次、山積0.45m <sup>3</sup> +破碎装置550~980kN	日	2.000	84,570.00	169,140		
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
普通作業員		人	3.000	31,220.00	93,660		
諸雑費(率+まるめ)	労務費+機械費(バックホウ)に対する%	%	3.000	188,440.00	5,620		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,632.00	363,200		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：8

名称：大割コンクリート殻運搬(夜間)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大割コンクリート殻運搬(夜間)		m <sup>3</sup>	1.000	2,495	2,495		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,495	2,495		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：9

名称：大割コンクリート殻積込(昼間)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大割コンクリート殻積込(昼間)		m <sup>3</sup>	1.000	995	995		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			995	995		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：10

名称：大割コンクリート殻運搬(昼間)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大割コンクリート殻運搬(昼間)		m <sup>3</sup>	1.000	2,304	2,304		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,304	2,304		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：コンクリート殻処分費

100 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート(有筋)	t	100.000	1,600.00	160,000		
合 計	作業能力：100.00 t			1,600.00	160,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：12

名称：汚泥(排水)運搬(昼間)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥収集運搬		m <sup>3</sup>	1.000	14,000.00	14,000		
汚泥タンク洗浄		m <sup>3</sup>	1.000	11,000.00	11,000		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			25,000.00	25,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：13

名称：汚泥（排水）処理費

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥（排水）処理費		m <sup>3</sup>	100.000	14,300.00	1,430,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>3</sup>			14,300.00	1,430,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：14

名称：掘削（夜間）

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削（夜間）		m <sup>3</sup>	1.000	480.8	480.8		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			480.8	480.8		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：15

名称：掘削（夜間）

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削（夜間）		m <sup>3</sup>	1.000	376.2	376.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			376.2	376.2		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：16

名称：土砂等運搬（夜間）

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬（夜間）		m <sup>3</sup>	1.000	1,896	1,896		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,896	1,896		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：17

名称：整地(夜間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地(夜間)		m 3	1.000	151.9	151.9		
合 計	作業能力：1.00m3			151.9	151.9		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：18

名称：土砂等積込(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等積込(昼間)		m 3	1.000	224.9	224.9		
合 計	作業能力：1.00m3			224.9	224.9		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：19

名称：土砂等運搬(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬(昼間)		m 3	1.000	1,183	1,183		
合 計	作業能力：1.00m3			1,183	1,183		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：20

名称：整地(昼間)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地(昼間)		m 3	1.000	116.6	116.6		
合 計	作業能力：1.00m3			116.6	116.6		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：21

名称：路床整形(夜間) 4m以上

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床整形(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	98.61	98,610		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			98.61	98,610		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：22

名称：上層路盤(空港)(夜間) t=15cm

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粒度調整碎石	M-40	m <sup>3</sup>	205.500	5,700.00	1,171,350		
上層路盤(空港)		m <sup>2</sup>	1,000.000	163.4	163,400		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			1,334.75	1,334,750		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：23

名称：プライムコート(夜間)

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,150.000	122.00	140,300		
ディストリビュータ運転		日	0.050	59,090.00	2,954		
諸雑費(率+まるめ)	瀝青材費の%	%	2.000	140,300.00	2,746		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			146.00	146,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：24

名称：コンクリート舗設(A-1)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	975.000	425.00	414,375		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	43,110.00	573,147		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	23,790.00	316,288		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	24,480.00	325,461		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	13.295	20,180.00	268,293		
特殊作業員		人	16.618	39,940.00	663,722		
普通作業員		人	20.773	31,220.00	648,533		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,312,255.00	74,028		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			16,710.00	16,710,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：25

名称：コンクリート舗設(A-2)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	43,110.00	573,147		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	23,790.00	316,288		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	24,480.00	325,461		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	13.295	20,180.00	268,293		
特殊作業員		人	16.618	39,940.00	663,722		
普通作業員		人	20.773	31,220.00	648,533		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,312,255.00	74,453		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			16,710.00	16,710,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：26

名称：コンクリート舗設(A-3)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	442.900	35,230.00	15,603,367		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	43,110.00	573,147		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	23,790.00	316,288		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	24,480.00	325,461		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	13.295	20,180.00	268,293		
特殊作業員		人	16.618	39,940.00	663,722		
普通作業員		人	20.773	31,220.00	648,533		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,312,255.00	77,239		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			18,890.00	18,890,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：27

名称：コンクリート舗設(A-4)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	975.000	425.00	414,375		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	43,110.00	573,147		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	23,790.00	316,288		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	24,480.00	325,461		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	13.295	20,180.00	268,293		
特殊作業員		人	16.618	39,940.00	663,722		
普通作業員		人	20.773	31,220.00	648,533		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,312,255.00	74,028		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			16,710.00	16,710,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：28

名称：コンクリート舗設(A-5)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	43,110.00	573,147		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	23,790.00	316,288		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	24,480.00	325,461		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	13.295	20,180.00	268,293		
特殊作業員		人	16.618	39,940.00	663,722		
普通作業員		人	20.773	31,220.00	648,533		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,312,255.00	74,453		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			16,710.00	16,710,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：29

名称：コンクリート舗設(A-6)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	442.900	35,230.00	15,603,367		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	43,110.00	573,147		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	23,790.00	316,288		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	13.295	24,480.00	325,461		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	13.295	20,180.00	268,293		
特殊作業員		人	16.618	39,940.00	663,722		
普通作業員		人	20.773	31,220.00	648,533		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,312,255.00	77,239		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			18,890.00	18,890,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：30

名称：コンクリート舗設(A-7)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	43,110.00	696,743		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	23,790.00	384,493		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	24,480.00	395,645		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	16.162	20,180.00	326,149		
特殊作業員		人	20.202	39,940.00	806,867		
普通作業員		人	25.253	31,220.00	788,398		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,595,265.00	91,602		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			17,330.00	17,330,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：31

名称：コンクリート舗設(A-8)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	442.900	35,230.00	15,603,367		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	43,110.00	696,743		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	23,790.00	384,493		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	24,480.00	395,645		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	16.162	20,180.00	326,149		
特殊作業員		人	20.202	39,940.00	806,867		
普通作業員		人	25.253	31,220.00	788,398		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,595,265.00	94,388		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			19,510.00	19,510,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：32

名称：コンクリート舗設(A-9)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	43,110.00	696,743		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	23,790.00	384,493		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	24,480.00	395,645		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	16.162	20,180.00	326,149		
特殊作業員		人	20.202	39,940.00	806,867		
普通作業員		人	25.253	31,220.00	788,398		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,595,265.00	91,602		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			17,330.00	17,330,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：33

名称：コンクリート舗設(A-10)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	442.900	35,230.00	15,603,367		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	43,110.00	696,743		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	23,790.00	384,493		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	16.162	24,480.00	395,645		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	16.162	20,180.00	326,149		
特殊作業員		人	20.202	39,940.00	806,867		
普通作業員		人	25.253	31,220.00	788,398		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,595,265.00	94,388		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			19,510.00	19,510,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：34

名称：コンクリート舗設(A-11)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	43,110.00	738,689		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	23,790.00	407,641		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	24,480.00	419,464		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	17.135	20,180.00	345,784		
特殊作業員		人	21.419	39,940.00	855,474		
普通作業員		人	26.774	31,220.00	835,884		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,691,358.00	96,961		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			17,540.00	17,540,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号 : 35

名称 : コンクリート舗設(A-12)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	442.900	35,230.00	15,603,367		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	43,110.00	738,689		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	23,790.00	407,641		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	24,480.00	419,464		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	17.135	20,180.00	345,784		
特殊作業員		人	21.419	39,940.00	855,474		
普通作業員		人	26.774	31,220.00	835,884		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,691,358.00	99,747		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			19,720.00	19,720,000		

労務時間外補正 : あり 補正方式 : 8時間換算単価 所定内労働時間 : [7.00] 所定内深夜時間 : [7.00] 補正 : [1.5] 所定外労働時間 : [0.00] 所定外深夜時間 : [0.00] 休日なし  
 労務一括補正 : なし 時間的制約による補正 : あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号 : 36

名称 : コンクリート舗設(A-13)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37cm 増厚無し

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	381.100	35,230.00	13,426,153		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	43,110.00	738,689		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	23,790.00	407,641		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	24,480.00	419,464		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	17.135	20,180.00	345,784		
特殊作業員		人	21.419	39,940.00	855,474		
普通作業員		人	26.774	31,220.00	835,884		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,691,358.00	96,961		
合 計	作業能力 : 1,000.00m <sup>2</sup>			17,540.00	17,540,000		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：37

名称：コンクリート舗設(A-14)(夜間) 曲げ5.0-2.5-40 t=37~49cm 2点増厚

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-2.5-40BB	m <sup>3</sup>	442.900	35,230.00	15,603,367		
鉄網		m <sup>2</sup>	974.000	425.00	413,950		
コンクリートフィニッシャ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	43,110.00	738,689		
コンクリートスプレッダ運転	ブレード式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	23,790.00	407,641		
コンクリートレベラ運転	勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m	時間	17.135	24,480.00	419,464		
インナーバイブレータ運転	[自走式]舗装幅3.5m~8.5m	時間	17.135	20,180.00	345,784		
特殊作業員		人	21.419	39,940.00	855,474		
普通作業員		人	26.774	31,220.00	835,884		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	6.000	1,691,358.00	99,747		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			19,720.00	19,720,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：38

名称：コンクリート舗設(B-1)(夜間) 曲げ5.0-6.5-40 t=37~49cm 2点増厚

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-6.5-40BB	m <sup>3</sup>	44.290	32,500.00	1,439,425		
鉄網		m <sup>2</sup>	96.000	425.00	40,800		
コンクリート簡易仕上機運転	3.5~5.0m	日	0.800	42,890.00	34,312		
特殊作業員		人	7.200	39,940.00	287,568		
普通作業員		人	9.600	31,220.00	299,712		
諸雑費(率+まるめ)		%	6.000	587,280.00	35,183		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			21,370.00	2,137,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：39

名称：コンクリート舗設(B-2)(夜間) 曲げ5.0-6.5-40 t=37~49cm 2点増厚

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-6.5-40BB	m <sup>3</sup>	47.380	32,500.00	1,539,850		
鉄網		m <sup>2</sup>	96.000	425.00	40,800		
コンクリート簡易仕上機運転	3.5~5.0m	日	0.800	42,890.00	34,312		
特殊作業員		人	7.200	39,940.00	287,568		
普通作業員		人	9.600	31,220.00	299,712		
諸雑費(率+まるめ)		%	6.000	587,280.00	34,758		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			22,370.00	2,237,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：40

名称：コンクリート舗設(C-1)(夜間) 曲げ5.0-6.5-40 t=36cm 4点増厚

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-6.5-40BB	m <sup>3</sup>	37.080	32,500.00	1,205,100		
鉄網		m <sup>2</sup>	97.000	425.00	41,225		
コンクリート簡易仕上機運転	3.5~9.0m	日	0.800	70,520.00	56,416		
特殊作業員		人	7.200	39,940.00	287,568		
普通作業員		人	9.600	31,220.00	299,712		
諸雑費(率+まるめ)		%	6.000	587,280.00	34,979		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			19,250.00	1,925,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：41

名称：コンクリート舗設(C-2)(夜間) 曲げ5.0-6.5-40 t=36cm 4点増厚

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート	曲げ5N-6.5-40BB	m <sup>3</sup>	37.080	32,500.00	1,205,100		
鉄網		m <sup>2</sup>	97.000	425.00	41,225		
コンクリート簡易仕上機運転	3.5~9.0m	日	0.800	70,520.00	56,416		
特殊作業員		人	7.200	39,940.00	287,568		
普通作業員		人	9.600	31,220.00	299,712		
諸雑費(率+まるめ)		%	6.000	587,280.00	34,979		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			19,250.00	1,925,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：42

名称：軌条設置撤去(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	日	1.000	93.00	93		
普通作業員		人	3.000	31,220.00	93,660		
トラック[クレーン装置付]	ハ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.700	9,096.00	24,559		
諸雑費(率+まるめ)		%	5.000	93,660.00	4,588		
合 計	作業能力：100.00m			1,229.00	122,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：43

名称：H形鋼撤去(夜間)

140本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	4.5t吊	日	1.000	56,981.00	56,981		
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
とび工		人	2.000	44,830.00	89,660		
普通作業員		人	1.000	31,220.00	31,220		
雑材料		%	0.500	221,811.00	1,109		
合 計	作業能力：140.00本			1,592.28	222,920		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：44

名称：H形鋼設置(夜間)

140本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	4.5t吊	日	1.000	56,981.00	56,981		
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
とび工		人	2.000	44,830.00	89,660		
普通作業員		人	1.000	31,220.00	31,220		
雑材料		%	0.500	221,811.00	1,109		
合 計	作業能力：140.00本			1,592.28	222,920		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：45

名称：コンクリートプラント深夜稼働費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートプラント深夜稼働費		式	1.000	4,950,000.00	4,950,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,950,000.00	4,950,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：46

名称：コンクリート舗設機械移設(夜間)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45t吊 夜間 長期割引無し	日	1.000	142,000.00	142,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	142,000.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			142,000.00	142,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：47

名称：コンクリート舗設機械幅員調整(夜間)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	2.900	43,950.00	127,455		
特殊作業員		人	4.700	39,940.00	187,718		
普通作業員		人	5.800	31,220.00	181,076		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45t吊 夜間 長期割引無し	日	0.790	142,000.00	112,180		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	17.000	496,249.00	84,271		
合 計	作業能力：1.00回			692,700.00	692,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：48

名称：舗設用型枠設置撤去(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	H42cm L3m W30cm以上	日	133.330	139.00	18,532		
ピンボール		本	200.000	17.10	3,420		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.600	8,601.00	22,362		
普通作業員		人	9.000	31,220.00	280,980		
諸雑費(率+まるめ)	スチールフォーム・ピンボールの%	%	2.000	21,952.00	406		
合 計	作業能力：100.00m			3,257.00	325,700		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：49

名称：止め型枠設置撤去(夜間)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止め型枠設置撤去(夜間)		m <sup>2</sup>	1.000	14,240	14,240		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			14,240	14,240		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：50

名称：軌条設置撤去(夜間)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備[軌条(単線)]	15kg/m	日	2.000	93.00	186		
普通作業員		人	3.000	31,220.00	93,660		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.700	9,096.00	24,559		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	5.000	93,660.00	4,595		
合 計	作業能力：100.00m			1,230.00	123,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号 : 51

名称 : 目地材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダウエルバー	(スリップバー)φ42 L=800ネジ付	本	632.000	3,490.00	2,205,680		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=206	k g	992.000	192.00	190,464		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=236	k g	325.000	191.00	62,075		
タイバー	(ソケット付)D41 L=750	本	145.000	3,140.00	455,300		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=206	k g	259.000	192.00	49,728		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=236	k g	41.000	191.00	7,831		
ダウエルバー	(スリップバー)φ42 L=800	本	221.000	1,730.00	382,330		
ダウエルバー	(ソケット無)φ42 L=400	本	456.000	1,220.00	556,320		
ダウエルバー	(スリップバー)φ42 L=800	本	665.000	1,730.00	1,150,450		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=206	k g	2,656.000	192.00	509,952		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=236	k g	107.000	191.00	20,437		
バックアップ材	φ10 冷工型(耐油型)	m	263.000	66.00	17,358		
ひび割れ誘発材	木材	m <sup>3</sup>	0.390	56,000.00	21,840		
ダウエルバー	(スリップバー)φ42 L=800	本	152.000	1,730.00	262,960		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=206	k g	484.000	192.00	92,928		
スレート板	5×80mm	m	61.000	570.00	34,770		
ひび割れ誘発材	木材	m <sup>3</sup>	0.090	56,000.00	5,040		
タイバー	(1本物)D41 L=750	本	241.000	1,280.00	308,480		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=206	k g	897.000	192.00	172,224		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=236	k g	107.000	191.00	20,437		
バックアップ材	φ10 冷工型(耐油型)	m	95.000	66.00	6,270		
ひび割れ誘発材	木材	m <sup>3</sup>	0.140	56,000.00	7,840		
既製可圧縮材	t=25mm (ゴム系発泡体、硬度40以上)	m <sup>2</sup>	8.000	4,680.00	37,440		

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既製可圧縮材	t=25mm (ゴム系発泡体、硬度40以上)	m <sup>2</sup>	3.000	4,680.00	14,040		
既製可圧縮材	t=25mm (ゴム系発泡体、硬度40以上)	m <sup>2</sup>	2.000	4,680.00	9,360		
ダウエルバー	(ソケット無)φ42 L=375	本	57.000	1,380.00	78,660		
タイバー	(1本物)D38 L=650	本	112.000	940.00	105,280		
無収縮モルタル		m <sup>3</sup>	0.037	253,200.00	9,368		
ダウエルバー	(ソケット無)φ38 L=350	本	18.000	830.00	14,940		
ダウエルバー	(スリップバー)φ38 L=700	本	36.000	1,240.00	44,640		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=199	k g	148.000	192.00	28,416		
バックアップ材	φ10 冷工型(耐油型)	m	14.000	66.00	924		
ひび割れ誘発材	木材	m <sup>3</sup>	0.020	56,000.00	1,120		
ダウエルバー	(スリップバー)φ38 L=700	本	18.000	1,240.00	22,320		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=199	k g	74.000	192.00	14,208		
スレート板	5×80mm	m	7.000	570.00	3,990		
ひび割れ誘発材	木材	m <sup>3</sup>	0.010	56,000.00	560		
タイバー	(1本物)D38 L=650	本	18.000	940.00	16,920		
チェアー・クロスバー	D13 SD295A h=199	k g	74.000	192.00	14,208		
バックアップ材	φ10 冷工型(耐油型)	m	7.000	66.00	462		
ひび割れ誘発材	木材	m <sup>3</sup>	0.010	56,000.00	560		
既製可圧縮材	t=25mm (ゴム系発泡体、硬度40以上)	m <sup>2</sup>	8.000	4,680.00	37,440		
既製可圧縮材	t=25mm (ゴム系発泡体、硬度40以上)	m <sup>2</sup>	2.000	4,680.00	9,360		
合 計	作業能力：1.00式			7,004,930.00	7,004,930		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：52

名称：施工目地(夜間) JT-1

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	40,590.00	38,641		
カッタブレード損耗	径20cm(8インチ)	枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	3.400	31,220.00	106,148		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,719		
合 計	作業能力：100.00m			2,355.00	235,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：53

名称：施工目地(夜間) JT-2

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	40,590.00	38,641		
カッタブレード損耗	径20cm(8インチ)	枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	3.400	31,220.00	106,148		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,719		
合 計	作業能力：100.00m			2,355.00	235,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：54

名称：施工目地(夜間) JT-3

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	40,590.00	38,641		
カッタブレード損耗	径20cm(8インチ)	枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.300	31,220.00	40,586		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,781		
合 計	作業能力：100.00m			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：55

名称：施工目地(夜間) JT-5

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	40,590.00	38,641		
カッタブレード損耗	径20cm(8インチ)	枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.300	31,220.00	40,586		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,781		
合 計	作業能力：100.00m			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：56

名称：収縮目地(夜間) JT-6

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	41,880.00	52,014		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	6.180	31,220.00	192,939		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,792		
合 計	作業能力：100.00m			3,478.00	347,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：57

名称：収縮目地(夜間) JT-7

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	9.075	1,890.00	17,151		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	41,880.00	52,014		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	5.500	31,220.00	171,710		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	17,151.00	4,708		
合 計	作業能力：100.00m			2,899.00	289,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：58

名称：収縮目地(夜間) JT-8

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	41,880.00	52,014		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	6.180	31,220.00	192,939		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	45,738.00	12,792		
合 計	作業能力：100.00m			3,478.00	347,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：59

名称：膨張目地(夜間) JT-9-1

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	75.625	1,890.00	142,931		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.800	31,220.00	56,196		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	13.000	142,931.00	18,556		
合 計	作業能力：100.00m			2,410.00	241,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：60

名称：膨張目地(夜間) JT-9-3

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	75.625	1,890.00	142,931		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.800	31,220.00	56,196		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	13.000	142,931.00	18,556		
合 計	作業能力：100.00m			2,410.00	241,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：61

名称：膨張目地(夜間) JT-9-4

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	75.625	1,890.00	142,931		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.800	31,220.00	56,196		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	13.000	142,931.00	18,556		
合 計	作業能力：100.00m			2,410.00	241,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：62

名称：膨張目地(夜間) JT-10

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	75.625	1,890.00	142,931		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	3.100	31,220.00	96,782		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	142,931.00	18,570		
合 計	作業能力：100.00m			2,816.00	281,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：63

名称：施工目地(夜間) JT-4 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	40,590.00	38,641		
カッタブレード損耗	径20cm(8インチ)	枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.300	31,220.00	40,586		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,781		
合 計	作業能力：100.00m			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：64

名称：施工目地(夜間) JT-5 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径20cm	日	0.952	40,590.00	38,641		
カッタブレード損耗	径20cm(8インチ)	枚	0.625	14,300.00	8,937		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.300	31,220.00	40,586		
諸雑費(率+まるめ)	充填材費の%	%	28.000	45,738.00	12,781		
合 計	作業能力：100.00m			1,700.00	170,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：65

名称：収縮目地(夜間) JT-6 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	41,880.00	52,014		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	6.180	31,220.00	192,939		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	45,738.00	12,792		
合 計	作業能力：100.00m			3,478.00	347,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：66

名称：収縮目地(夜間) JT-7 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	9.075	1,890.00	17,151		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	41,880.00	52,014		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	5.500	31,220.00	171,710		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	17,151.00	4,708		
合 計	作業能力：100.00m			2,899.00	289,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：67

名称：収縮目地(夜間) JT-8 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	24.200	1,890.00	45,738		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
コンクリートカッタ[手動式]	ブレード径30cm	日	1.242	41,880.00	52,014		
カッタブレード損耗		枚	0.625	33,600.00	21,000		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	6.180	31,220.00	192,939		
諸雑費(率+まるめ)		%	28.000	45,738.00	12,792		
合 計	作業能力：100.00m			3,478.00	347,800		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：68

名称：膨張目地(夜間) JT-9-2 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	75.625	1,890.00	142,931		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.800	31,220.00	56,196		
諸雑費 (率+まるめ)	充填材費の%	%	13.000	142,931.00	18,556		
合 計	作業能力：100.00m			2,410.00	241,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：69

名称：膨張目地(夜間) JT-9-3 (海保スポット誘導路)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地填充材	常温式、ポリサルファイド系	k g	75.625	1,890.00	142,931		
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	2.000	9,096.00	18,192		
ジョイントシーラ運転		日	0.117	43,810.00	5,125		
普通作業員		人	1.800	31,220.00	56,196		
諸雑費 (率+まるめ)	充填材費の%	%	13.000	142,931.00	18,556		
合 計	作業能力：100.00m			2,410.00	241,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：70

名称：グレーチング蓋取替等（夜間）

1枚当り（55枚）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版	再利用撤去	枚	55.000	805.00	44,275		
蓋版	据付	枚	55.000	1,299.00	71,445		
グレーチング蓋	1.0m×1.0m（溝幅0.9m）、LTK-1用	枚	55.000	157,000.00	8,635,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	8,750,720.00	280		
合 計	作業能力：55.00枚			159,109.09	8,751,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：71

名称：現場発生品運搬（昼間）

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品運搬（昼間）		t	1.000	853.4	853.4		
合 計	作業能力：1.00 t			853.4	853.4		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：72

名称：側溝清掃（昼間）

1 m当り（100m）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エンジン式高圧洗浄機	吐出量35～70、圧力14.7MPa	時間	8.000	1,603.00	12,824		
トラック	2t積	時間	8.000	5,725.00	45,800		
バックホウ	排対2次・山積0.45m <sup>3</sup>	時間	8.000	6,693.00	53,544		
散水車	タンク容量3800L	時間	8.000	6,616.00	52,928		
土木一般世話役		人	1.000	25,700.00	25,700		
特殊作業員		人	3.000	23,360.00	70,080		
普通作業員		人	2.000	18,260.00	36,520		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	10.000	297,396.00	29,704		
合 計	作業能力：100.00m			3,271.00	327,100		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：73

名称：チップング(昼間)

1m<sup>2</sup>当り(22m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機	14.2m <sup>3</sup> /分, 0.7MPa, 低騒音	時間	8.000	2,605.00	20,840		
エアホース	10m/本	本	1.000	1,000.00	1,000		
トラック	2t積	時間	16.000	5,725.00	91,600		
バックホウ	排対2次・山積0.45m <sup>3</sup>	時間	8.000	6,693.00	53,544		
土木一般世話役		人	1.000	25,700.00	25,700		
特殊作業員		人	3.000	23,360.00	70,080		
普通作業員		人	2.000	18,260.00	36,520		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	10.000	299,284.00	29,916		
合 計	作業能力：22.00m <sup>2</sup>			14,963.63	329,200		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：74

名称：削孔(昼間) Φ16×105mm

1孔当り(100孔)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	100.000	555.9	55,590		
割増し		孔	100.000	1,056.00	105,600		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	10.000	161,190.00	16,110		
合 計	作業能力：100.00孔			1,773.00	177,300		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：75

名称：あと施工アンカー設置（昼間）

1孔当り（100孔）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセルアンカー	AP-12N 13mm×95mm ガラス管	個	100.000	263.00	26,300		
アンカーボルト（異形棒鋼）	D13×230、SD295	kg	23.000	104.00	2,392		
鉄筋工		t	0.023	68,040.00	1,564		
諸雑費（率+まるめ）	全体の%	%	10.000	30,256.00	3,024		
合 計	作業能力：100.00孔			332.80	33,280		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：76

名称：型枠（昼間）

1m<sup>2</sup>当り（5.4m<sup>2</sup>）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	5.400	8,329	44,976		
割増し		式	1.000	35,518.00	35,518		
諸雑費（率+まるめ）	全体の%	%	10.000	80,494.00	8,046		
合 計	作業能力：5.40m <sup>2</sup>			16,396.29	88,540		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：77

名称：早強コンクリート打設（夜間）

1m3当り（3m3）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	24-8-25(20) 早強	m3	3.300	26,500.00	87,450		
生コンクリート	夜間割り増し	m3	3.300	4,000.00	13,200		
コンクリートポンプ車	トラック架装、ブーム式、圧送能力90~110m3/h	日	1.000	109,300.00	109,300		
発動発電機	10KVA	日	1.000	2,921.00	2,921		
バックホウ	排対2次・山積0.45m3 クレーン2.9t吊	日	1.000	53,950.00	53,950		
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
特殊作業員		人	5.000	39,940.00	199,700		
普通作業員		人	2.000	31,220.00	62,440		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	10.000	306,090.00	30,589		
合 計	作業能力：3.00m3			201,166.66	603,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：あり [1.0000] 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：78

名称：コンクリートプラント深夜稼働費（GSE通行帯・排水工）

1式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートプラント深夜稼働費（GSE通行帯）排水工		式	1.000	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：あり [1.7100] 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：79

名称：アラミドシート貼付（屋間）

1 m 2 当り（43m 2）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地処理		m 2	43.000	2,904.00	124,872		
プライマー塗布		m 2	43.000	2,016.00	86,688		
不陸整正		m 2	43.000	5,420.00	233,060		
アラミドシート貼付		m 2	43.000	19,560.00	841,080		
表面仕上げ		m 2	43.000	5,631.00	242,133		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,527,833.00	167		
合 計	作業能力：43.00m 2			35,534.88	1,528,000		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：あり [1.0000]

時間的制約による補正：なし

番号：80

名称：削孔（屋間） 排水工補強改良 Φ30×200mm

1 孔当り（10孔）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(さく岩機)		孔	10.000	1,039	10,390		
割増し		孔	10.000	1,056.00	10,560		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	10.000	20,950.00	2,090		
合 計	作業能力：10.00孔			2,304.00	23,040		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：81

名称：あと施工アンカー設置（昼間）

100孔当り（100孔）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
定着板（アラミドシート固定アンカー）	平鋼中厚 t=6mm、b=100mm、L=5m/枚、溶融亜鉛メッキ	kg	515.100	272.00	140,107		
定着板孔あけ加工	t=6mm、アンカーボルト用孔	孔	100.000	120.00	12,000		
六角ボルト（固定用アンカー）	M24 L=200、SD345、溶融亜鉛メッキ	本	100.000	364.00	36,400		
樹脂カプセルアンカー	M24	個	100.000	1,440.00	144,000		
諸雑費（率+まるめ）	全体の%	%	10.000	332,507.00	33,193		
合 計	作業能力：100.00孔			3,657.00	365,700		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：82

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	606.00	1,199		
土木一般世話役		人	0.360	43,950.00	15,822		
特殊作業員		人	0.360	39,940.00	14,378		
普通作業員		人	1.080	31,220.00	33,717		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	8,601.00	17,029		
諸雑費（率+まるめ）	塗料費の%	%	2.000	42,420.00	835		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,254.00	125,400		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：83

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	606.00	1,278		
土木一般世話役		人	0.620	43,950.00	27,249		
特殊作業員		人	0.620	39,940.00	24,762		
普通作業員		人	1.860	31,220.00	58,069		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	8,601.00	18,148		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	34,020.00	674		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,642.00	164,200		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

番号：84

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	606.00	1,278		
土木一般世話役		人	0.620	43,950.00	27,249		
特殊作業員		人	0.620	39,940.00	24,762		
普通作業員		人	1.860	31,220.00	58,069		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	8,601.00	18,148		
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	42,420.00	774		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,727.00	172,700		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：85

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 赤色	L	42.000	1,550.00	65,100		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	606.00	1,199		
土木一般世話役		人	0.360	43,950.00	15,822		
特殊作業員		人	0.360	39,940.00	14,378		
普通作業員		人	1.080	31,220.00	33,717		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	8,601.00	17,029		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	65,100.00	1,255		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,485.00	148,500		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

番号：86

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白色	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.980	606.00	1,199		
土木一般世話役		人	0.360	43,950.00	15,822		
特殊作業員		人	0.360	39,940.00	14,378		
普通作業員		人	1.080	31,220.00	33,717		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.980	8,601.00	17,029		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	29,400.00	555		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,121.00	112,100		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：87

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白色	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.110	606.00	1,278		
土木一般世話役		人	0.620	43,950.00	27,249		
特殊作業員		人	0.620	39,940.00	24,762		
普通作業員		人	1.860	31,220.00	58,069		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.110	8,601.00	18,148		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	29,400.00	494		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,594.00	159,400		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

番号：88

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	42.000	1,010.00	42,420		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	606.00	1,921		
土木一般世話役		人	0.800	43,950.00	35,160		
特殊作業員		人	0.800	39,940.00	31,952		
普通作業員		人	2.400	31,220.00	74,928		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	8,601.00	27,265		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	42,420.00	754		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,144.00	214,400		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：89

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白色	L	42.000	700.00	29,400		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	606.00	1,921		
土木一般世話役		人	0.800	43,950.00	35,160		
特殊作業員		人	0.800	39,940.00	31,952		
普通作業員		人	2.400	31,220.00	74,928		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	8,601.00	27,265		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	29,400.00	574		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,012.00	201,200		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

番号：90

名称：マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 黒色	L	42.000	810.00	34,020		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	3.170	606.00	1,921		
土木一般世話役		人	0.800	43,950.00	35,160		
特殊作業員		人	0.800	39,940.00	31,952		
普通作業員		人	2.400	31,220.00	74,928		
トラック[普通型]	2t積	時間	3.170	8,601.00	27,265		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	34,020.00	654		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,059.00	205,900		

労務時間外補正:あり 補正方式:8時間換算単価 所定内労働時間:[7.00] 所定内深夜時間:[7.00] 補正:[1.5] 所定外労働時間:[0.00] 所定外深夜時間:[0.00] 休日なし  
 労務一括補正:なし 時間的制約による補正:あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：91

名称：仮設マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白色	L	21.000	700.00	14,700		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	1.600	606.00	969		
土木一般世話役		人	0.280	43,950.00	12,306		
特殊作業員		人	0.550	39,940.00	21,967		
普通作業員		人	0.550	31,220.00	17,171		
トラック[普通型]	2t積	時間	1.600	8,601.00	13,761		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	14,700.00	286		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			811.60	81,160		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：92

名称：仮設マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L	21.000	1,010.00	21,210		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.900	606.00	1,757		
土木一般世話役		人	0.680	43,950.00	29,886		
特殊作業員		人	0.680	39,940.00	27,159		
普通作業員		人	0.680	31,220.00	21,229		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.900	8,601.00	24,942		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	21,210.00	417		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,266.00	126,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：93

名称：仮設マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白色	L	21.000	700.00	14,700		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.900	606.00	1,757		
土木一般世話役		人	0.680	43,950.00	29,886		
特殊作業員		人	0.680	39,940.00	27,159		
普通作業員		人	0.680	31,220.00	21,229		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.900	8,601.00	24,942		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	14,700.00	227		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,199.00	119,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：94

名称：仮設マーキング(常温式)(夜間)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラフィックペイント 常温型	溶剤型 1種B 白色	L	21.000	700.00	14,700		
ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転	1.3L/min	時間	2.900	606.00	1,757		
土木一般世話役		人	0.680	43,950.00	29,886		
特殊作業員		人	0.680	39,940.00	27,159		
普通作業員		人	0.680	31,220.00	21,229		
トラック[普通型]	2t積	時間	2.900	8,601.00	24,942		
諸雑費(率+まるめ)	塗料費の%	%	2.000	14,700.00	227		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			1,199.00	119,900		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：95

名称：マーキング消去(夜間)

157m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
超高压水発生装置	280MPa-30L/min	日	2.000	296,420.00	592,840		
特殊強力吸引車	大型	日	2.000	144,435.00	288,870		
散水車	中型	日	2.000	16,810.00	33,620		
スピンジェット		日	2.000	157,000.00	314,000		
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
特殊作業員		人	2.000	39,940.00	79,880		
普通作業員		人	2.000	31,220.00	62,440		
運転手(特殊)		人	2.000	36,450.00	72,900		
運転手(一般)		人	2.000	33,490.00	66,980		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の%	%	3.000	326,150.00	9,520		
合 計	作業能力：157.00m <sup>2</sup>			9,968.15	1,565,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：96

名称：プライムコート(夜間)

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	1,150.000	122.00	140,300		
ディストリビュータ運転		日	0.050	59,090.00	2,954		
諸雑費(率+まるめ)	瀝青材費の%	%	2.000	140,300.00	2,746		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			146.00	146,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：97

名称：鋼材賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼 賃料	H=200 360日(12ヶ月)以内	t・日	930.000	85.00	79,050		
H形鋼 賃料	H=200 90日(3ヶ月)以内	t・日	1,110.000	90.00	99,900		
H形鋼 整備費		t	17.000	3,650.00	62,050		
赤色灯		個	168.000	3,360.00	564,480		
合 計	作業能力：1.00式			805,480.00	805,480		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：98

名称：H形鋼設置(夜間)

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
とび工		人	1.000	44,830.00	44,830		
普通作業員		人	2.000	31,220.00	62,440		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.000	11,800.00	11,800		
軽油		L	87.000	143.50	12,484		
運転手(特殊)		人	1.000	36,450.00	36,450		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	20.000	211,954.00	42,346		
合 計	作業能力：10.00 t			25,430.00	254,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：99

名称：H形鋼撤去(夜間)

10 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役		人	1.000	43,950.00	43,950		
とび工		人	1.000	44,830.00	44,830		
普通作業員		人	2.000	31,220.00	62,440		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.000	11,800.00	11,800		
軽油		L	87.000	143.50	12,484		
運転手(特殊)		人	1.000	36,450.00	36,450		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	20.000	211,954.00	42,346		
合 計	作業能力：10.00 t			25,430.00	254,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：100

名称：交通誘導警備員(夜間)

1人日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1.000	21,880.00	21,880		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	21,880.00	0		
合 計	作業能力：1.00人日			21,880.00	21,880		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：101  
 名称：検査申請手数料 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消防変更許可申請手数料		回	1.000	26,000.00	26,000		
完成検査申請手数料		回	1.000	13,000.00	13,000		
合 計	作業能力：1.00回			39,000.00	39,000		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：102  
 名称：重建設機械分解組立輸送(昼間) 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	4.500	23,360.00	105,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 長期割引無し	日	2.300	68,000.00	156,400		
運搬費等率		%	256.000	261,520.00	669,491		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	931,011.00	89		
合 計	作業能力：1.00回			931,100.00	931,100		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：103  
 名称：重建設機械分解組立輸送(夜間) 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	4.500	39,940.00	179,730		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊 夜間 長期割引無し	日	2.300	83,300.00	191,590		
運搬費等率		%	256.000	371,320.00	950,579		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,321,899.00	101		
合 計	作業能力：1.00回			1,322,000.00	1,322,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：104  
 名称：仮設材等の運搬(昼間) 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	1.000	7,140.00	7,140		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	7,140.00	0		
合 計	作業能力：1.00 t			7,140.00	7,140		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：105  
 名称：仮設材等の積み取り卸し費(昼間) 往復 1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積み取り卸し費(仮設材等)		t	2.000	1,500.00	3,000		
合 計	作業能力：1.00 t			3,000.00	3,000		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：106  
 名称：投光車(空港内)(夜間) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光車	1,000W 6灯 2t	日	291.000	9,680.00	2,816,880		
軽油		L	160.000	143.50	22,960		
運転手(一般)		人	6.831	33,490.00	228,770		
軽油		L	1,920.000	143.50	275,520		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	3,344,130.00	870		
合 計	作業能力：1.00式			3,345,000.00	3,345,000		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：107  
 名称：投光機(空港内)(夜間) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	291.000	1,990.00	579,090		
軽油		L	640.000	143.50	91,840		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	670,930.00	70		
合 計	作業能力：1.00式			671,000.00	671,000		

労務時間外補正:あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：108  
 名称：投光機(仮置場所)(夜間) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
投光機	400W 2灯	日	18.000	1,990.00	35,820		
軽油		L	40.000	143.50	5,740		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	41,560.00	0		
合 計	作業能力：1.00式			41,560.00	41,560		

労務時間外補正:あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：109  
 名称：レーダー探査(昼間) 100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.600	56,000.00	33,600		
主任地質調査員		人	0.400	43,800.00	17,520		
地質調査員		人	0.500	34,100.00	17,050		
地中レーダー調査機		日	0.200	57,000.00	11,400		
諸雑費(率+まるめ)	全体の%	%	30.000	79,570.00	23,830		
合 計	作業能力：100.00m			1,034.00	103,400		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：110  
 名称：FWD調査(昼間) 4地点当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
FWD測定車		日	1.000	176,000.00	176,000		
技師(C)		人	1.000	40,300.00	40,300		
技術員		人	2.000	36,100.00	72,200		
ガソリン	レギュラー	L	30.000	150.00	4,500		
諸雑費(率+まるめ)	機械経費の%	%	30.000	176,000.00	52,800		
合 計	作業能力：4.00地点			86,450.00	345,800		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

単価表・施工パッケージ

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

番号：111  
 名称：平板載荷試験(昼間) 1地点当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平板載荷試験		地点	1.000	66,600.00	66,600		
合 計	作業能力：1.00地点			66,600.00	66,600		

労務時間外補正：なし  
 労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：1

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	23,360.00	23,360		
ガソリン	レギュラー	L	31.000	150.00	4,650		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	供用日	1.000	15,200.00	15,200		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	43,210.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			43,210.00	43,210		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：2

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	23,360.00	23,360		
ガソリン	レギュラー	L	31.000	150.00	4,650		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	供用日	1.000	16,100.00	16,100		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	44,110.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			44,110.00	44,110		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：3

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.000	23,360.00	23,360		
ガソリン	レギュラー	L	31.000	150.00	4,650		
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深50cm級 ブレード径φ116cm	供用日	1.000	17,000.00	17,000		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	45,010.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			45,010.00	45,010		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：4

機械運転単価表名称：クロードリル運転 「静マル君」(Φ152mm削孔用)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	36,450.00	36,450		
軽油		L	340.000	143.50	48,790		
クロードリル	搭載式 190kg(300kg級)	日	1.360	152,600.00	207,536		
防音装置A	特許第4161116号	日	1.360	3,500.00	4,760		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	297,536.00	64		
合 計	作業能力：1.00日			297,600.00	297,600		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：5

機械運転単価表名称：バックホウ BH山1.9(山1.4)m3 「クォーターセリ矢」ペ-スマシ-油圧特装车

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	36,450.00	36,450		
軽油		L	351.100	143.50	50,382		
バックホウ（クローラ）[クォーターセリ矢]油圧特装车	排ガス型（第1次） 山積1.9m3	供用日	1.460	51,100.00	74,606		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	161,438.00	62		
合 計	作業能力：1.00日			161,500.00	161,500		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：6

機械運転単価表名称：バックホウ BH山1.9(山1.4)m3 リッパ-バケツ引起用

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	36,450.00	36,450		
軽油		L	351.100	143.50	50,382		
バックホウ	BH山1.9(平1.4)m3	日	1.460	51,100.00	74,606		
諸雑費(率+まるめ)		%	12.000	74,606.00	8,862		
合 計	作業能力：1.00日			170,300.00	170,300		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：7

機械運転単価表名称：バックホウ 排対2014、山積0.28m3

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	36,450.00	36,450		
軽油		L	34.000	143.50	4,879		
バックホウ	排対2014、山積0.28m3	日	1.620	5,860.00	9,493		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,822.00	8		
合 計	作業能力：1.00日			50,830.00	50,830		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：8

機械運転単価表名称：大型破砕機(バックホウ付) 排対2次、山積0.45m3+破砕装置550~980kN

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	36,450.00	36,450		
軽油		L	50.000	143.50	7,175		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.620	6,370.00	10,319		
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	供用日	1.620	18,900.00	30,618		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	84,562.00	8		
合 計	作業能力：1.00日			84,570.00	84,570		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：9

機械運転単価表名称：ディストリビュータ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	27.000	143.50	3,874		
運転手（一般）		人	1.000	33,490.00	33,490		
ディストリビュータ [トラック架装式]	タンク容量2000~3000L	供用日	1.000	14,500.00	14,500		運転日換算
トラック [普通型]	4~4.5t積	時間	4.300	1,680.00	7,224		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	59,088.00	2		
合 計	作業能力：1.00日			59,090.00	59,090		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：10

機械運転単価表名称：コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定式 舗装幅5.0m~8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	4.000	143.50	574		
運転手（特殊）		人	0.160	36,450.00	5,832		
コンクリートフィニッシャ[勾配固定型]	舗装幅5.0~8.5m	時間	1.000	36,700.00	36,700		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	43,106.00	4		
合 計	作業能力：1.00時間			43,110.00	43,110		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：11

機械運転単価表名称：コンクリートスプレッタ運転 ブレード式 舗装幅5.0m～8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	4.800	143.50	688		
運転手(特殊)		人	0.170	36,450.00	6,196		
コンクリートスプレッタ[ブレード式]	舗装幅5.0～8.5m	時間	1.000	16,900.00	16,900		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	23,784.00	6		
合 計	作業能力：1.00時間			23,790.00	23,790		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：12

機械運転単価表名称：コンクリートレベラ運転 勾配固定式 舗装幅5.0m～8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	2.400	143.50	344		
運転手(特殊)		人	0.160	36,450.00	5,832		
コンクリートレベラ[勾配固定型]	舗装幅5.0～8.5m	時間	1.000	18,300.00	18,300		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	24,476.00	4		
合 計	作業能力：1.00時間			24,480.00	24,480		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：13

機械運転単価表名称：インナーバイブレータ運転 [自走式] 舗装幅3.5m~8.5m

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	2.900	143.50	416		
運転手(特殊)		人	0.180	36,450.00	6,561		
インナーバイブレータ[自走式]	施工幅3.5~8.5m	時間	1.000	13,200.00	13,200		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	20,177.00	3		
合 計	作業能力：1.00時間			20,180.00	20,180		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：14

機械運転単価表名称：コンクリート簡易仕上機運転 3.5~5.0m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	3.000	143.50	430		
特殊作業員		人	1.000	39,940.00	39,940		
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅 3.5~5.0m	供用日	1.000	2,520.00	2,520		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	42,890.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			42,890.00	42,890		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：15

機械運転単価表名称：コンクリート簡易仕上機運転 3.5~9.0m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	4.000	143.50	574		
特殊作業員		人	1.000	39,940.00	39,940		
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅 3.5~9.0m	供用日	1.000	30,000.00	30,000		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	70,514.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			70,520.00	70,520		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：16

機械運転単価表名称：レール設備[軌条(単線)] 15kg/m

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レール設備 [軌条(単線)]	15kg/m	供用日	1.000	93.00	93		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	93.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			93.00	93		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：17

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	0.170	36,450.00	6,196		
軽油		L	5.300	143.50	760		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	1.000	2,140.00	2,140		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,096.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,096.00	9,096		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：18

機械運転単価表名称：トラッククレーン 4.5t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	30.000	143.50	4,305		
運転手(特殊)		人	1.000	36,450.00	36,450		
トラッククレーン	4.5t	時間	6.200	691.00	4,284		
トラッククレーン	4.5t	日	1.400	8,530.00	11,942		
合 計	作業能力：1.00日			56,981.00	56,981		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：19

機械運転単価表名称：トラッククレーン 4.5t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	30.000	143.50	4,305		
運転手(特殊)		人	1.000	36,450.00	36,450		
トラッククレーン	4.5t	時間	6.200	691.00	4,284		
トラッククレーン	4.5t	日	1.400	8,530.00	11,942		
合 計	作業能力：1.00日			56,981.00	56,981		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：20

機械運転単価表名称：スチールフォーム[舗装用・軌条付] H42cm L3m W30cm以上

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スチールフォーム[舗装用・軌条付]	下面幅30cm以上 高さ42cm 長さ300cm	供用日	1.000	139.00	139		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	139.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			139.00	139		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：21

機械運転単価表名称：トラック[普通型] 2t積

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	0.210	33,490.00	7,032		
軽油		L	3.900	143.50	559		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1.000	1,010.00	1,010		運転時間換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,601.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			8,601.00	8,601		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：22

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ[手動式] ブレード径20cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	1.000	150.00	150		
特殊作業員		人	1.000	39,940.00	39,940		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	供用日	1.000	495.00	495		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	40,585.00	5		
合 計	作業能力：1.00日			40,590.00	40,590		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：23

機械運転単価表名称：ジョイントシーラ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	8.000	150.00	1,200		
特殊作業員		人	1.000	39,940.00	39,940		
ジョイントシーラ [可搬式]	タンク容量100L	供用日	1.000	2,670.00	2,670		運転日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	43,810.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			43,810.00	43,810		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：24

機械運転単価表名称：コンクリートカッタ[手動式] ブレード径30cm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	5.000	150.00	750		
特殊作業員		人	1.000	39,940.00	39,940		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深10cm級 ブレード径φ30cm	供用日	1.000	1,190.00	1,190		運転日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	41,880.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			41,880.00	41,880		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：25

機械運転単価表名称：トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	0.170	36,450.00	6,196		
軽油		L	5.300	143.50	760		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	1.000	2,140.00	2,140		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,096.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			9,096.00	9,096		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：26

機械運転単価表名称：ジョイントシーラ運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	8.000	150.00	1,200		
特殊作業員		人	1.000	39,940.00	39,940		
ジョイントシーラ[可搬式]	タンク容量100L	日	1.000	2,670.00	2,670		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	43,810.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			43,810.00	43,810		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：27

機械運転単価表名称：エンジン式高圧洗浄機 吐出量35~70L/min、圧力14.7MPa

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	28.000	150.00	4,200		
高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35~70L/min 圧力14.7MPa	供用日	1.000	8,630.00	8,630		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	12,830.00	0		
合 計	作業能力：8.00時間			1,603.00	12,830		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：28

機械運転単価表名称：トラック 2t積

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)		人	1.000	19,580.00	19,580		
軽油		L	18.000	143.50	2,583		
トラック[普通型]	2t積	時間	4.700	1,010.00	4,747		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	26,910.00	0		
合 計	作業能力：4.70時間			5,725.00	26,910		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：29

機械運転単価表名称：バックホウ 排対2次・山積0.45m<sup>3</sup>

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	21,320.00	21,320		
軽油		L	50.000	143.50	7,175		
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日	1.620	6,370.00	10,319		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	38,814.00	6		
合 計	作業能力：5.80時間			6,693.00	38,820		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：30

機械運転単価表名称：散水車 タンク容量3800L

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.000	19,580.00	19,580		
軽油		L	24.000	143.50	3,444		
散水車 [トラック架装型]	3800L	時間	5.500	2,430.00	13,365		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	36,389.00	1		
合 計	作業能力：5.50時間			6,616.00	36,390		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：31

機械運転単価表名称：空気圧縮機 14.2m<sup>3</sup>/分, 0.7MPa, 低騒音

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	99.000	143.50	14,206		
空気圧縮機	吐出量14.2m <sup>3</sup> /min	日	1.560	4,250.00	6,630		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	20,836.00	4		
合 計	作業能力：8.00時間			2,605.00	20,840		

労務時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

機械運転単価表番号：32

機械運転単価表名称：発動発電機 10KVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	10.000	143.50	1,435		
発動発電機	10kVA	日	1.180	1,260.00	1,486		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,921.00	0		
合 計	作業能力：1.00日			2,921.00	2,921		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：あり [1.0000]

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表番号：33

機械運転単価表名称：バックホウ 排対2次・山積0.45m<sup>3</sup> クレーン2.9t吊

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	36,450.00	36,450		
軽油		L	50.000	143.50	7,175		
バックホウ(クローラ)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	1.620	6,370.00	10,319		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	53,944.00	6		
合 計	作業能力：1.00日			53,950.00	53,950		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし

労務一括補正：あり [1.0000]

時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

機械運転単価表

美保飛行場エプロン改良工事(その2)

機械運転単価表番号：34

機械運転単価表名称：ラインマーカ(常温ハンドガイド式)運転 1.3L/min

1時間当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	0.470	150.00	70		
ラインマーカ [ペイント・ハンドガイド式]	幅15・20cm 1.3L/分	時間	1.000	536.00	536		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	606.00	0		
合 計	作業能力：1.00時間			606.00	606		

労務時間外補正：あり 補正方式：8時間換算単価 所定内労働時間：[7.00] 所定内深夜時間：[7.00] 補正：[1.5] 所定外労働時間：[0.00] 所定外深夜時間：[0.00] 休日なし  
 労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける