

積算書
令和7年度

油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)

中国地方整備局

港名 油谷港

費目 港湾改修費

目の細分 工事費

積算番号 16-13-25-049

総括表

油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					73,648,526	
間接工事費	7,157,525 + 18,989,421				26,146,946	
共通仮設費(計)	227,200 + 6,400,056 + 530,269				7,157,525	
共通仮設費(積上)					227,200	
共通仮設費(率)	$73,648,526 \times 8.69\% ((5.07\% \times 1.68) \times 1.02)$				6,400,056	
現場環境改善費	$73,648,526 \times 0.72\%$				530,269	
現場管理費	$80,806,051 \times 23.50\% ((22.82\%) \times 1.03)$				18,989,421	
工事原価	73,648,526 + 26,146,946				99,795,472	
一般管理費等	$99,795,472 \times 17.10\% (17.10\% \times 1.00) - 415$				17,064,610	
契約保証費	$99,795,472 \times 0.04\%$				39,918	
工事価格	99,795,472 + 17,064,610 + 39,918				116,900,000	
消費税等相当額	$116,900,000 \times 10.00\%$				11,690,000	
請負工事費	116,900,000 + 11,690,000				128,590,000	

積算内訳表

油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					73,648,526	
防波堤(北)					73,648,526	
基礎工					73,648,526	
基礎捨石工					73,648,526	
基礎捨石					73,648,526	
1 基礎捨石投入(1)	水深10m未満	m ³	5,032.00	10,087	50,757,784	
2 基礎捨石投入(2)	水深10m~20m未満	m ³	2,282.00	10,031	22,890,742	
共通仮設費(積上)					227,200	
共通仮設費					227,200	
技術管理費					227,200	
技術管理					227,200	
3 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
4 施工実態調査		式	1.00	107,200	107,200	

代価表・施工パッケージ

油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)

番号：1

名称：基礎捨石投入(1) 水深10m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	5~100kg	m ³	1,300.00	7,500.00	9,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.38	208,288.00	287,437	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,037,437.00	50,187		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,087.00	10,087,624		

番号：2

名称：基礎捨石投入(2) 水深10m~20m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雑石	5~100kg	m ³	1,300.00	7,500.00	9,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.11	208,288.00	231,199	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,981,199.00	49,905		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			10,031.00	10,031,104		

番号：3

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：4

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査	詳細調査	件	1.00	107,200.00	107,200		
合 計	作業能力：1.00式			107,200.00	107,200		

単価表

油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事(その2)

単価表番号：1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	80.90	10,436		
潜水世話役		人	0.24	48,650.00	11,676	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	48,650.00	58,380	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	36,110.00	43,332	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	34,170.00	41,004	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					208,288		