

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

積算書

中国地方整備局

令和8年3月

総括表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					145,731,920	
間接工事費	26,542,086 + 42,930,682				69,472,768	
共通仮設費(計)	16,093,108 + 9,647,453 + 801,525				26,542,086	
共通仮設費(積上)					16,093,108	
共通仮設費(率)	145,731,920 × 6.62% ((4.49% × 1.00 + 2.00%) × 1.02)				9,647,453	
現場環境改善費	145,731,920 × 0.55%				801,525	
現場管理費	172,274,006 × 24.92% ((22.29% + 1.90%) × 1.03)				42,930,682	
工事原価	145,731,920 + 69,472,768				215,204,688	
一般管理費等	215,204,688 × 15.44% (15.44% × 1.00) - 8,372				33,219,231	
契約保証費	215,204,688 × 0.04%				86,081	
工事価格	215,204,688 + 33,219,231 + 86,081				248,510,000	
消費税等相当額	248,510,000 × 10.00%				24,851,000	
請負工事費	248,510,000 + 24,851,000				273,361,000	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					145,731,920	
岸壁(-14m)					145,731,920	
上部工					94,812,803	
上部コンクリート工					94,812,803	
支保					4,216,590	
1 支保組立組外(重力式)	潮待ち	m	90.00	46,851	4,216,590	
足場					8,246,656	
2 単管足場架払	潮待ち	掛m ²	142.00	17,113	2,430,046	
3 単管足場架払		掛m ²	130.00	10,713	1,392,690	
4 鋼製枠組足場架払(重力式)	潮待ち	m ²	169.00	17,448	2,948,712	
5 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	168.00	8,781	1,475,208	
鉄筋					12,990,536	
6 鉄筋加工組立	SD345 D13 潮待ち	k g	6,959.00	386	2,686,174	
7 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	2,194.00	247	541,918	
8 鉄筋加工組立	SD345 D16 潮待ち	k g	10,361.00	384	3,978,624	
9 鉄筋加工組立	SD345 D16	k g	3,324.00	245	814,380	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 鉄筋加工組立	SD345 D22 潮待ち	k g	7,735.00	384	2,970,240	
11 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	8,160.00	245	1,999,200	
型枠					16,151,984	
12 鋼製型枠組立組外(重力式)	潮待ち	m 2	320.00	31,278	10,008,960	
13 鋼製型枠組立組外(重力式)		m 2	299.00	19,036	5,691,764	
14 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	23.00	19,620	451,260	
伸縮目地					297,073	
15 伸縮目地	潮待ち	m 2	37.00	4,476	165,612	
16 伸縮目地		m 2	37.00	3,553	131,461	
コンクリート	無筋				27,137,952	
17 コンクリート打設(陸上)	18N-8-40BB 潮待ち	m 3	404.00	30,743	12,420,172	
18 コンクリート打設(陸上)	18N-8-40BB	m 3	503.00	29,260	14,717,780	
支保					608,840	
19 コンクリートポンプ車圧送管の固定足場(受枠)組立組外		m	40.00	15,221	608,840	
コンクリート	有筋				18,869,252	
20 コンクリート運搬(台船バケット)		m 3	139.00	10,734	1,492,026	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
21 コンクリート打設(バケット)	水中 30N-15-20BB 潮待ち	m ³	274.00	48,580	13,310,920	
22 コンクリート打設(バケット)	24N-8-20BB	m ³	139.00	29,254	4,066,306	
コンクリート表面はつり					5,201,455	
23 コンクリート表面はつり	潮待ち	m ²	421.00	12,355	5,201,455	
資材輸送					1,092,465	
24 海上運搬	作業ヤード～現場	回	5.00	218,493	1,092,465	
付属工					50,919,117	
係船柱工					7,598,021	
係船柱					7,598,021	
25 架台取付	潮待ち	基	1.00	546,448	546,448	
26 架台取付		基	2.00	53,040	106,080	
27 係船柱取付		基	3.00	2,299,609	6,898,827	
28 係船柱塗装		m ²	6.00	2,828	16,968	
29 コンクリート打設(陸上)		m ³	1.00	29,698	29,698	
防舷材工					37,562,744	
防舷材					37,562,744	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
30 埋込栓取付	潮待ち	基	4.00	623,655	2,494,620	
31 防舷材取付	潮待ち	基	4.00	8,767,031	35,068,124	
車止・縁金物工					5,758,352	
車止					4,429,632	
32 車止取付	200B×200H	m	73.00	54,286	3,962,878	
33 車止取付	250B×300H	m	4.00	81,086	324,344	
34 車止塗装		m ²	47.00	3,030	142,410	
縁金物					1,328,720	
35 縁金物取付		m	85.00	15,632	1,328,720	
共通仮設費(積上)					16,093,108	
共通仮設					16,093,108	
共通仮設費					16,093,108	
安全費					12,826,444	
標識					247,491	
36 標識灯移設		基	3.00	82,497	247,491	
安全対策					12,578,953	

積算内訳表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
37 安全監視船		式	1.00	12,578,953	12,578,953	
技術管理費					497,544	
技術管理					497,544	
38 動態観測		回	6.00	82,924	497,544	
運搬費					2,769,120	
建設機械器具等運搬					2,769,120	
39 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	式	1.00	2,769,120	2,769,120	

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：1

名称：支保組立組外（重力式） 潮待ち

37.5m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.00	367,620.00	735,240	3.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.00	188,283.00	376,566	2.00H / 8H	
世話役		人	2.40	26,110.00	62,664		
型わく工		人	2.60	25,500.00	66,300		
とび工		人	1.70	26,720.00	45,424		
普通作業員		人	11.90	20,300.00	241,570		
雑材料	全体の%	%	15.00	1,527,764.00	229,164		
合 計	作業能力：37.50m			46,851.00	1,756,928		

番号：2

名称：単管足場架払 潮待ち

62.5掛m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	370,354.00	370,354	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	188,283.00	188,283	2.00H / 8H	
世話役		人	1.90	26,110.00	49,609		
とび工		人	6.90	26,720.00	184,368		
普通作業員		人	1.80	20,300.00	36,540		
雑材料	全体の%	%	29.00	829,154.00	240,454		
合 計	作業能力：62.50掛m 2			17,113.00	1,069,608		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：3

名称：単管足場架払

100掛m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	371,720.00	371,720	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	188,283.00	188,283	2.00H / 8H	
世話役		人	1.90	26,110.00	49,609		
とび工		人	6.90	26,720.00	184,368		
普通作業員		人	1.80	20,300.00	36,540		
雑材料	全体の%	%	29.00	830,520.00	240,850		
合 計	作業能力：100.00掛m 2			10,713.00	1,071,370		

番号：4

名称：鋼製枠組足場架払(重力式) 潮待ち

62.5m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	370,354.00	370,354	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	188,283.00	188,283	2.00H / 8H	
世話役		人	1.60	26,110.00	41,776		
とび工		人	7.00	26,720.00	187,040		
普通作業員		人	1.30	20,300.00	26,390		
雑材料	全体の%	%	34.00	813,843.00	276,706		
合 計	作業能力：62.50m 2			17,448.00	1,090,549		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：5

名称：鋼製枠組足場架払(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	3,181.00	318,100		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	371,720.00	371,720	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	188,283.00	188,283	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			8,781.00	878,103		

番号：6

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 潮待ち

625k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	643.75	102.00	65,662		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.10	370,354.00	37,035	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
鉄筋工		人	2.40	27,130.00	65,112		
普通作業員		人	1.90	20,300.00	38,570		
雑材料	労務費の%	%	3.00	116,737.00	3,502		
合 計	作業能力：625.00k g			386.00	241,764		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：7

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	102.00	105,060		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
クレーン付台船	45~50t吊	日	0.10	371,720.00	37,172	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			247.00	247,760		

番号：8

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 潮待ち

625 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	643.75	100.00	64,375		
クレーン付台船	45~50t吊	日	0.10	370,354.00	37,035	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
鉄筋工		人	2.40	27,130.00	65,112		
普通作業員		人	1.90	20,300.00	38,570		
雑材料	労務費の%	%	3.00	116,737.00	3,502		
合 計	作業能力：625.00 k g			384.00	240,477		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：9

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	k g	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
クレーン付台船	45~50t吊	日	0.10	371,720.00	37,172	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			245.00	245,700		

番号：10

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 潮待ち

625 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	643.75	100.00	64,375		
クレーン付台船	45~50t吊	日	0.10	370,354.00	37,035	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
鉄筋工		人	2.40	27,130.00	65,112		
普通作業員		人	1.90	20,300.00	38,570		
雑材料	労務費の%	%	3.00	116,737.00	3,502		
合 計	作業能力：625.00 k g			384.00	240,477		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：11

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,030.00	100.00	103,000		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.70	86,700		
クレーン付台船	45~50t吊	日	0.10	371,720.00	37,172	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			245.00	245,700		

番号：12

名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 潮待ち

62.5m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45~50t吊	日	1.50	370,354.00	555,531	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	188,283.00	282,424	2.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	64,000.00	64,000	8H	
世話役		人	2.00	26,110.00	52,220		
型わく工		人	12.00	25,500.00	306,000		
普通作業員		人	12.00	20,300.00	243,600		
雑材料	全体の%	%	30.00	1,503,775.00	451,132		
合 計	作業能力：62.50m 2			31,278.00	1,954,907		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：13

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,996.00	999,600		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	64,000.00	64,000	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.50	371,720.00	557,580	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	188,283.00	282,424	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			19,036.00	1,903,604		

番号：14

名称：木製型枠組立組外(重力式)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	11,220.00	1,122,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.50	371,720.00	557,580	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.50	188,283.00	282,424	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			19,620.00	1,962,004		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：15

名称：伸縮目地 潮待ち

62.5m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地	樹脂発泡体 t=20mm	m ²	68.75	1,820.00	125,125		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.10	370,354.00	37,035	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
型わく工		人	1.00	25,500.00	25,500		
普通作業員		人	2.90	20,300.00	58,870		
雑材料	全体の%	%	0.50	278,413.00	1,392		
合 計	作業能力：62.50m ²			4,476.00	279,805		

番号：16

名称：伸縮目地

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地	樹脂発泡体 t=20mm	m ²	110.00	1,820.00	200,200		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.10	371,720.00	37,172	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.10	188,283.00	18,828	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
型わく工		人	1.00	25,500.00	25,500		
普通作業員		人	2.90	20,300.00	58,870		
雑材料	全体の%	%	0.50	353,625.00	1,768		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,553.00	355,393		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：17

名称：コンクリート打設(陸上) 18N-8-40BB 潮待ち

62.5m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 65%以下	m ³	64.38	24,150.00	1,554,777		
コンクリートポンプ車	配管式 90～100m ³ /h	日	1.50	71,241.00	106,861	5.00H / 8H	
世話役		人	1.40	26,110.00	36,554		
特殊作業員		人	4.00	23,660.00	94,640		
普通作業員		人	5.40	20,300.00	109,620		
雑材料	全体の%	%	1.00	1,902,452.00	19,024		
合 計	作業能力：62.50m ³			30,743.00	1,921,476		

番号：18

名称：コンクリート打設(陸上) 18N-8-40BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 65%以下	m ³	10.30	24,150.00	248,745		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,386.00	43,860		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,260.00	292,605		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：19

名称：コンクリートポンプ車圧送管の固定足場（受枠）組立組外

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.00	371,720.00	743,440	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.00	188,283.00	376,566	2.00H / 8H	
世話役		人	2.40	26,110.00	62,664		
とび工		人	1.70	26,720.00	45,424		
普通作業員		人	11.90	20,300.00	241,570		
雑材料	労務費の%	%	15.00	349,658.00	52,448		
合 計	作業能力：100.00m			15,221.00	1,522,112		

番号：20

名称：コンクリート運搬(台船バケット)

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.65	977,236.00	635,203	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.30	153,717.00	199,832	8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.65	231,511.00	150,482	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.33	114,854.00	37,901	8H	
コンクリートバケット	5.0m3	日	7.80	5,730.00	44,694		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,068,112.00	5,340		
合 計	作業能力：100.00m 3			10,734.00	1,073,452		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：21

名称：コンクリート打設(バケット) 水中 30N-15-20BB 潮待ち

62.5m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	水中 30-15-20 50%以下	m 3	65.00	25,800.00	1,677,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	0.65	933,473.00	606,757	5.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.30	153,717.00	199,832	8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.65	231,511.00	150,482	2.00H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.33	110,648.00	36,513	5H	
コンクリートバケット	5.0m3	日	7.80	5,730.00	44,694		
世話役		人	2.00	26,110.00	52,220		
特殊作業員		人	3.00	23,660.00	70,980		
普通作業員		人	9.00	20,300.00	182,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,021,178.00	15,105		
合 計	作業能力：62.50m 3			48,580.00	3,036,283		

番号：22

名称：コンクリート打設(バケット) 24N-8-20BB

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-8-20 65%以下	m 3	104.00	24,500.00	2,548,000		
コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m 3	100.00	3,774.00	377,400		
合 計	作業能力：100.00m 3			29,254.00	2,925,400		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：23

名称：コンクリート表面はつり 潮待ち

62.5m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	370,354.00	370,354	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	188,283.00	188,283	2.00H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	7.5～7.8m ³ /min	日	1.00	10,317.00	10,317		
さく岩機	コンクリートブレーカ 20kg級	日	3.00	273.00	819	8H	
世話役		人	1.00	26,110.00	26,110		
特殊作業員		人	3.00	23,660.00	70,980		
普通作業員		人	5.00	20,300.00	101,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	768,363.00	3,841		
合 計	作業能力：62.50m ²			12,355.00	772,204		

番号：24

名称：海上運搬 作業ヤード～現場

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	131,083.00	131,083		
損料		式	1.00	87,410.00	87,410		
合 計	作業能力：1.00回			218,493.00	218,493		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：25

名称：架台取付 潮待ち

1日当り(0.6基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.50	370,354.00	185,177	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	188,283.00	94,141	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
溶接工		人	0.50	27,130.00	13,565		
普通作業員		人	1.00	20,300.00	20,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	326,238.00	1,631		
合 計	作業能力：0.60基			546,448.00	327,869		

番号：26

名称：架台取付

1日当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	1000 - 1500kN未満	基	1.00	35,190.00	35,190		
架台取付	1000 - 1500kN未満	基	1.00	17,850.00	17,850		
合 計	作業能力：1.00基			53,040.00	53,040		

番号：27

名称：係船柱取付

1日当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱、1000kN型	基	1.00	1,730,000.00	1,730,000		
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	1.00	110,160.00	110,160		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	333,447.00	333,447	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	126,002.00	126,002	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			2,299,609.00	2,299,609		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：28

名称：係船柱塗装

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	錆止 + 下塗 + 上塗(2回)	m 2	100.00	2,828.00	282,800		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,828.00	282,800		

番号：29

名称：コンクリート打設(陸上)

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18-8-40 65%以下	m 3	10.30	24,150.00	248,745		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,824.00	48,240		
合 計	作業能力：10.00m 3			29,698.00	296,985		

番号：30

名称：埋込栓取付 潮待ち

1日当り(0.6基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓	高性能V型、1000H×2100L用	基	0.60	470,000.00	282,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.14	370,354.00	51,849	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.14	188,283.00	26,359	2.00H / 8H	
世話役		人	0.16	26,110.00	4,177		
とび工		人	0.16	26,720.00	4,275		
普通作業員		人	0.25	20,300.00	5,075		
雑材料	埋込栓除く上記すべてに対する%	%	0.50	91,735.00	458		
合 計	作業能力：0.60基			623,655.00	374,193		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：31

名称：防舷材取付 潮待ち

1日当り(0.6基)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	高性能V型、1000H×2100L	基	0.60	8,380,000.00	5,028,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.33	370,354.00	122,216	5.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.33	188,283.00	62,133	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	26,110.00	13,055		
とび工		人	0.50	26,720.00	13,360		
普通作業員		人	1.00	20,300.00	20,300		
雑材料	防舷材除く上記すべてに対する%	%	0.50	231,064.00	1,155		
合 計	作業能力：0.60基			8,767,031.00	5,260,219		

番号：32

名称：車止取付 200B×200H

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	鋼製 SS400 どぶめっき 200B×200H	m	100.00	44,100.00	4,410,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,754.00	275,400		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.60	338,512.00	541,619	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.60	126,002.00	201,603	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			54,286.00	5,428,622		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：33
 名称：車止取付 250B×300H

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	鋼製 SS400 どぶめっき 250B×300H	m	100.00	70,900.00	7,090,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,754.00	275,400		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.60	338,512.00	541,619	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.60	126,002.00	201,603	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			81,086.00	8,108,622		

番号：34
 名称：車止塗装

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止塗装	亜鉛メッキ面 下塗り+中塗り+上塗り	m ²	100.00	3,030.00	303,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,030.00	303,000		

番号：35
 名称：縁金物取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縁金物	100B×100H アルミ製 塗装無し	m	100.00	14,000.00	1,400,000		
縁金物取付	二次製品	m	100.00	1,632.00	163,200		
合 計	作業能力：100.00m			15,632.00	1,563,200		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：36

名称：標識灯移設

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.12	371,720.00	44,606	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.12	188,283.00	22,593	2.00H / 8H	
世話役		人	0.12	26,110.00	3,133		
とび工		人	0.25	26,720.00	6,680		
普通作業員		人	0.25	20,300.00	5,075		
雑材料	全体の%	%	0.50	82,087.00	410		
合 計	作業能力：1.00基			82,497.00	82,497		

番号：37

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	132.00	94,821.00	12,516,372	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	12,516,372.00	62,581		
合 計	作業能力：1.00式			12,578,953.00	12,578,953		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

番号：38

名称：動態観測

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
トータルステーション	2級	日	1.00	912.00	912		
諸雑費	全体の%	%	0.50	82,512.00	412		
合 計	作業能力：1.00回			82,924.00	82,924		

番号：39

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	129,000.00	399,900	7H	
特殊作業員		人	11.30	23,660.00	267,358		
運搬費等率	全体の%	%	315.00	667,258.00	2,101,862		
合 計	作業能力：1.00式			2,769,120.00	2,769,120		

単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 3.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	51.00	80.40	4,100		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					367,620		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	89.00	9,167		
高級船員		人	2.40	30,500.00	73,200	=1.20	
普通船員		人	1.20	24,380.00	29,256	=1.20	
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	=1.65	供用日
合 計					188,283		

単価表

単価表番号：3

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	85.00	80.40	6,834		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					370,354		

単価表番号：4

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	80.40	8,200		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	=1.65	供用日
合 計					371,720		

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	20t吊	日	1.00	64,000.00	64,000		
合 計					64,000		

単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

単価表番号：6

単価表名称：コンクリートポンプ車 配管式 90～100m³/h

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	123.70	5,813		
運転手(特殊)		人	1.00	23,560.00	23,560		
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式])	圧送能力90～100m ³ /h	時間	5.00	2,970.00	14,850		運転時間
損料(コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式])	圧送能力90～100m ³ /h	日	1.14	23,700.00	27,018		供用日
合 計					71,241		

単価表番号：7

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	404.00	89.00	35,956		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
高級船員		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	6.00	37,800.00	226,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	1.65	300,000.00	495,000	=1.65	供用日
合 計					977,236		

単価表番号：8

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	24,380.00	58,512	=1.20	
損料(台船)	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	=1.65	供用日
合 計					153,717		

単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

単価表番号：9

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	89.00	14,240		
高級船員		人	2.40	30,500.00	73,200	=1.20	
普通船員		人	1.20	24,380.00	29,256	=1.20	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	=1.65	供用日
合 計					231,511		

単価表番号：10

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	123.70	13,854		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	101,000.00	101,000		
合 計					114,854		

単価表番号：11

単価表名称：コンクリートバケット 5.0m3

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(コンクリートバケット [鋼製])	バケット規格5.0m3 質量13.4t	日	1.00	2,950.00	2,950		運転日
損料(コンクリートバケット [鋼製])	バケット規格5.0m3 質量13.4t	日	2.00	1,390.00	2,780		供用日
合 計					5,730		

単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

単価表番号：12

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	337.00	89.00	29,993		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
高級船員		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	5.00	37,800.00	189,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	1.65	300,000.00	495,000	=1.65	供用日
合 計					933,473		

単価表番号：13

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 5H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	78.00	123.70	9,648		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	101,000.00	101,000		
合 計					110,648		

単価表番号：14

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	123.70	5,813		
賃料(空気圧縮機)	7.5~7.8m3/min	日	1.65	2,730.00	4,504	=1.65	
合 計					10,317		

単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

単価表番号：15

単価表名称：さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(さく岩機[コンクリートブレーカ])	質量20kg級	日	1.00	121.00	121		運転日
損料(さく岩機[コンクリートブレーカ])	質量20kg級	日	1.71	89.00	152		供用日
合 計					273		

単価表番号：16

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	31.00	80.40	2,492		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	=1.65	供用日
合 計					333,447		

単価表番号：17

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	89.00	6,141		
高級船員		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	1.20	24,380.00	29,256	=1.20	
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	=1.65	供用日
合 計					126,002		

単価表

徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事(その2)

単価表番号：18

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	80.40	7,557		
船団長		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	6.00	24,380.00	146,280	=1.20	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	=1.65	供用日
合 計					338,512		

単価表番号：19

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	89.00	3,293		
高級船員		人	1.20	30,500.00	36,600	=1.20	
普通船員		人	1.20	24,380.00	29,256	=1.20	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	=1.65	供用日
合 計					94,821		

単価表番号：20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 7H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	129,000.00	129,000		
合 計					129,000		