

積 算 書
令和8年度

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

中国地方整備局
港 名 徳山下松港
費 目 港湾改修費
目 の 細 分 工事費
積 算 番 号 161326021

総括表

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					142,757,079	
間接工事費	10,249,957 + 37,869,241				48,119,198	
共通仮設費（計）	9,464,794 + 785,163				10,249,957	
共通仮設費（率）	$142,757,079 \times 6.63\% ((4.50\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				9,464,794	
現場環境改善費	$142,757,079 \times 0.55\%$				785,163	
現場管理費	$153,007,036 \times 24.75\% ((22.37\% + 1.66\%) \times 1.03)$				37,869,241	
工事原価	142,757,079 + 48,119,198				190,876,277	
一般管理費等	$190,876,277 \times 16.87\% (16.87\% \times 1.00) - 3,454$				32,197,373	
契約保証費	$190,876,277 \times 0.04\%$				76,350	
工事価格	190,876,277 + 32,197,373 + 76,350				223,150,000	
消費税等相当額	$223,150,000 \times 10.00\%$				22,315,000	
請負工事費	223,150,000 + 22,315,000				245,465,000	

積算内訳表

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					142,757,079	
岸壁(-12m)					142,757,079	
本体工 [ケーソン式]					136,961,701	
ケーソン製作工					136,961,701	
底面					404,088	
1 ルーフィング敷設		m 2	447.00	904	404,088	
足場					9,112,929	
2 鋼製枠組足場架払		m 2	1,568.00	3,009	4,718,112	
3 内足場架払		m 2	1,863.00	2,359	4,394,817	
鉄筋					46,207,117	
4 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	40,422.00	215	8,690,730	
5 鉄筋加工組立	SD345 D16~25	k g	147,185.00	213	31,350,405	
6 鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	28,813.00	214	6,165,982	
鉄筋					5,218,800	
7 吊鉄筋・吊バー	高張力異形吊筋(NHT690) D70	本	40.00	129,000	5,160,000	
8 曳航筋	普通丸鋼(SS400) φ34 エポキシ樹脂塗装	本	4.00	14,700	58,800	

積算内訳表

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠					40,100,896	
9 鋼製型枠組立組外		m ²	6,158.00	6,512	40,100,896	
コンクリート					35,911,871	
10 コンクリート打設		m ³	1,207.00	29,753	35,911,871	
通水孔工					6,000	
11 通水孔	塩化ビニル管 VP50	式	1.00	6,000	6,000	
仮設工					5,795,378	
コンクリート函台製作					5,468,251	
コンクリート函台製作					5,468,251	
12 掘削		m ³	468.00	355	166,140	
13 土砂等運搬		m ³	468.00	397.1	185,842	
14 整地		m ³	468.00	143	66,924	
15 路盤工	RC-40	m ²	751.00	738.9	554,913	
16 コンクリート舗装	t=10cm	m ²	750.00	3,064	2,298,000	
17 コンクリート舗装(材料)	18N-8cm-20mm BB	m ²	750.00	2,808	2,106,000	
18 施工目地(材料)		m	12.00	793	9,516	

積算内訳表

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
19 カッター目地（材料）		m	132.00	613	80,916	
安全対策					327,127	
交通誘導警備員					327,127	
20 交通誘導整理		式	1.00	327,127	327,127	

代価表・施工パッケージ

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

番号：1

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	610.00	61,000		
路盤紙		m ²	120.00	45.00	5,400		
敷砂	t=50mm	m ³	5.00	4,800.00	24,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			904.00	90,400		

番号：2

名称：鋼製枠組足場架払

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,700.00	270,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.30	103,000.00	30,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			3,009.00	300,900		

番号：3

名称：内足場架払

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
内足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,050.00	205,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.30	103,000.00	30,900	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,359.00	235,900		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

番号：4

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	111.00	114,330		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	81.00	81,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.20	103,000.00	20,600	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			215.00	215,930		

番号：5

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16～25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16～D25	k g	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	81.00	81,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.20	103,000.00	20,600	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			213.00	213,870		

番号：6

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D29	k g	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	81.00	81,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	0.20	103,000.00	20,600	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			214.00	214,900		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

番号：7

名称：吊鉄筋・吊バー 高張力異形吊筋(NHT690) D70

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	高張力異形吊筋(NHT690) D70	本	1.00	129,000.00	129,000		
合 計	作業能力：1.00本			129,000.00	129,000		

番号：8

名称：曳航筋 普通丸鋼(SS400) φ34 エポキシ樹脂塗装

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
曳航筋	各種	本	1.00	14,700.00	14,700		
合 計	作業能力：1.00本			14,700.00	14,700		

番号：9

名称：鋼製型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	6,100.00	610,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	0.40	103,000.00	41,200	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			6,512.00	651,200		

番号：10

名称：コンクリート打設

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	30N-12-20BB	m ³	10.10	25,300.00	255,530		
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,200.00	42,000		
合 計	作業能力：10.00m ³			29,753.00	297,530		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

番号：11

名称：通水孔 塩化ビニル管 VP50

1式当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP50	m	9.60	625.00	6,000		
合 計	作業能力：1.00式			6,000.00	6,000		

番号：12

名称：掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.00	355	355		
合 計	作業能力：1.00m 3			355	355		

番号：13

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m 3	1.00	397.1	397.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			397.1	397.1		

番号：14

名称：整地

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m 3	1.00	143	143		
合 計	作業能力：1.00m 3			143	143		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

番号：15

名称：路盤工 RC-40

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤工	RC-40	m ²	1.000	738.9	738.9		
合 計	作業能力：1.00m ²			738.9	738.9		

番号：16

名称：コンクリート舗装 t=10cm

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.080	27,600.00	29,808		
特殊作業員		人	3.350	24,100.00	80,735		
普通作業員		人	6.380	20,500.00	130,790		
諸雑費（率＋まるめ）		%	27.000	241,333.00	65,067		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,064.00	306,400		

番号：17

名称：コンクリート舗装（材料） 18N-8cm-20mm BB

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	18N-8-20BB	m ³	10.400	24,500.00	254,800		
鉄網	3.2×100×100	m ²	92.800	280.00	25,984		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	280,784.00	16		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,808.00	280,800		

代価表・施工パッケージ

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

番号：18

名称：施工目地（材料）

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイバー	D16×1000	本	2,000.000	270.00	540,000		
目地充填材		k g	312.500	810.00	253,125		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	793,125.00	75		
合 計	作業能力：1,000.00m			793.00	793,200		

番号：19

名称：カッター目地（材料）

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スリップバー	D16×500	本	2,000.000	180.00	360,000		
目地充填材	加熱・高弾性	k g	312.500	810.00	253,125		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	613,125.00	75		
合 計	作業能力：1,000.00m			613.00	613,200		

番号：20

名称：交通誘導整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	21.00	15,500.00	325,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	325,500.00	1,627		
合 計	作業能力：1.00式			327,127.00	327,127		

単価表

徳山下松港新南陽地区岸壁(-12m)工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	103,000.00	103,000		
合 計					103,000		