

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 呉港

件名 呉港川原石地区係留施設設計業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 呉港川原石地区係留施設設計業務

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	1,851,476	
測量業務	1式	1,628,464	
深淺測量	1式	1,628,464	
深淺測量	1式	1,581,686	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、検潮資料整理 1.00日、艀装テスト 1.00式、音響測深 0.80km、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	46,778	業務成果品 1.00式、巡視・保安 1.00式
水中部調査	1式	223,012	
水中部調査	1式	223,012	
水中部調査	1式	223,012	潜水調査 1.00回
直接原価	1式	16,248,676	
水中部調査	1式	91,152	
水中部調査	1式	91,152	
水中部調査	1式	91,152	調査準備 1.00式
設計業務	1式	16,157,524	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 呉港川原石地区係留施設設計業務

名称	数量	金額	内訳
設計	1式	16,157,524	
設計	1式	15,773,020	設計計画 1.00式、性能規定の設定資料 1.00式、維持管理方針の設定資料 1.00式、 既設係留施設等の検討資料 1.00項目(ケース)、利用・自然・材料条件設定 1.00地点、 常時微動観測(1) 1.00式、常時微動観測(2) 1.00式、土質資料整理解析 1.00地点、 沖波及び堤前波の算定 1.00式、照査用震度算定 1.00地点、維持管理の検討 1.00式、 地震応答液状化の判定 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査 1.00ケース、 偶発状態の地震応答解析 1.00ケース、現地調査 1.00日、永続状態および変動状態の安定性の照査 1.00ケース、 既設係留施設流用費用算定 1.00項目(ケース)、結果の検討 1.00項目(ケース)、 比較構造諸元の検討 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査 1.00ケース、 構造諸元の決定 3.00ケース、配筋計算 1.00式、付帯施設計算 1.00式、数量計算 1.00タイプ、 図面作成 1.00タイプ、施工計画検討 1.00式、協議・報告 3.00回、照査 1.00式、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	384,504	事務用品費 1.00式、常時微動観測 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 呉港川原石地区係留施設設計業務

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	1,851,476	
諸経費	1式	1,588,524	
測量作業費	1式	3,440,000	
測量業務価格	1式	3,440,000	
直接原価	1式	16,248,676	
直接人件費	1式	15,863,270	
直接経費	1式	385,406	
その他原価	1式	8,542,370	
業務原価	1式	24,791,046	
一般管理費等	1式	13,348,954	
業務価格	1式	38,140,000	
合併予定工事価格	1式	41,580,000	