

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 令和6年度広島港出島地区岸壁(-12m)工事(その4)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和6年度広島港出島地区岸壁(-12m)工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	128,429,199	
岸壁(-12m)	1式	128,429,199	
本体工 [ブロック式]	1式	112,276,089	
本体ブロック製作工	1式	112,276,089	ルーフィング敷設 658.00m ² 、敷砂 33.00m ³ 、鋼製枠組足場架払 5,060.00m ² 、 鉄筋加工組立(1) 53,642.00kg、鉄筋加工組立(2) 80,398.00kg、鉄筋加工組立(3) 28,908.00kg、 手動(自動)ガス圧接 648.00箇所、吊鉄筋(材料費) 72.00本、吊鉄筋組立 2,988.00kg、 鋼製型枠組立組外 4,905.00m ² 、コンクリート打設 1,325.00m ³
本体工 [ケーソン式]	1式	16,153,110	
ケーソン製作工	1式	16,153,110	ルーフィング敷設 66.00m ² 、敷砂 3.00m ³ 、鋼製枠組足場架払 411.00m ² 、内足場架払 129.00m ² 、 鉄筋加工組立(1) 9,580.00kg、鉄筋加工組立(2) 12,548.00kg、吊鉄筋 16.00本、吊鉄筋組立 638.00kg、 鋼製型枠組立組外 885.00m ² 、水抜用パイプ 6.00本、コンクリート打設 197.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和6年度広島港出島地区岸壁(-12m)工事(その4)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	128,429,199	
間接工事費	1式	47,298,101	
共通仮設費(計)	1式	10,419,806	
共通仮設費(積上)	1式	184,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	9,490,917	
現場環境改善費	1式	744,889	
現場管理費	1式	36,878,295	
工事原価	1式	175,727,300	
一般管理費等	1式	27,902,410	
契約保証費	1式	70,290	
工事価格	1式	203,700,000	
予定工事価格	1式	203,700,000	