

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 広島港

件名 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	123,904,535	
護岸(改良)	1式	123,904,535	
構造物撤去工	1式	365,450	
撤去工	1式	365,450	大型土のう撤去 50.00袋
護岸基礎工	1式	20,794,627	
床掘工	1式	5,010,048	床掘・捨土 128.00m ³
基礎捨石工	1式	15,784,579	瀬取り投入(自積方式) 335.00m ³ 、捨石本均し 111.00m ² 、捨石荒均し(1) 61.00m ² 、捨石荒均し(2) 88.00m ² 、防砂シート敷設 333.00m ²
護岸本体工	1式	101,469,077	
現場鋼材切断工	1式	4,486,374	水中酸素アーク切断 56.00m、鋼矢板運搬 41.00枚、現場発生品積込・荷卸し 16.00 t、現場発生品運搬 16.00 t
場所打ちコンクリート工	1式	96,982,703	単管傾斜足場(1) 76.00m ² 、単管傾斜足場(2) 101.00m ² 、単管傾斜足場(3) 40.00m ² 、鋼製枠組足場架払(1) 76.00m ² 、鋼製枠組足場架払(2) 90.00m ² 、鋼製枠組足場架払(3) 18.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 1,663.00 k g、鉄筋加工組立(2) 210.00 k g、鋼製型枠組立組外(1) 152.00m ² 、鋼製型枠組立組外(2) 191.00m ² 、鋼製型枠組立組外(3) 58.00m ² 、木製型枠組立組外(1) 7.00m ² 、木製型枠組立組外(2) 17.00m ² 、木製型枠組立組外(3) 11.00m ² 、伸縮目地(1) 4.00m ² 、伸縮目地(2) 10.00m ² 、伸縮目地(3) 7.00m ² 、止水板設置(1) 9.00m、止水板設置(2) 13.00m、止水板設置(3) 5.00m、コンクリート打設(1) 42.00m ³ 、コンクリート打設(2) 119.00m ³ 、水中コンクリート打設 82.00m ³ 、漏えい防止シート敷設 144.00m ²
裏込・裏埋工	1式	1,275,381	
裏込工	1式	1,275,381	瀬取り投入(自積方式) 51.00m ³ 、防砂シート敷設 200.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 広島港海岸中央東地区(矢野)護岸(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	123,904,535	
間接工事費	1式	66,458,339	
共通仮設費(計)	1式	27,165,122	
共通仮設費(積上)	1式	7,835,285	運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	18,604,656	
現場環境改善費	1式	725,181	
現場管理費	1式	39,293,217	
工事原価	1式	190,362,874	
一般管理費等	1式	29,900,981	
契約保証費	1式	76,145	
工事価格	1式	220,340,000	
予定工事価格	1式	220,340,000	